

# 陇西县光伏电站排水及道路硬化工程（EPC总承包）

## 补遗澄清

各投标人：

经研究，对陇西县光伏电站排水及道路硬化工程（EPC总承包）招标文件做如下补遗澄清：

1、原开标时间及投标文件递交的截止时间为：2020 年 06 月 09 日 9:00, 陇西县公共资源交易平台第二开标厅。现变更为 2020 年 06 月 10 日 9:00。陇西县公共资源交易平台第三开标厅。

2、原第五章工程量清单现变更为详见附件。

附件：陇西县光伏电站排水及道路硬化工程（EPC总承包）工程量清单。

3、原评标办法投标报价：

投标报价最高得分70分。投标报价等于评标基准价时，得67分；若投标报价高于评标基准价时，每增加一个百分点扣1分(以67分为基础分)；报价低于评标基准价时，每降低一个百分点加1分(以67分为基础分)，降低的百分点等于评标基准价的3%时，得70分；降低的百分点超过3%时，每再降低一个百分点扣1分(以67分为基础分)；增减比率不足一个百分点时，采取内插法处理(保留两位小数)。

现变更为：投标报价最高得分70分，投标报价等于评标基准价时，得70分；若投标报价高于评标基准价时，每增加一个百分点扣2分（以70分为基础分）；报价低于评标基准价时，每降低一个百分点扣1分（以70分为基础分）；增减比率不足一个百分点时，采取内插法处理（保留两位小数）。

其余内容不变。



招 标 人：陇西县绿能新能源开发有限公司

地 址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路农业综合大楼五楼

联 系 人：陈亚子

联系电话：18693208680



招标代理机构：甘肃凯利工程造价咨询有限公司

地 址：定西市安定区广厦新都帝豪广场7号楼803（驻定办）

联 系 人：张富荷

联系电话：19893151596

2020年5月25日





建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	第一部分:建筑工程				
一	光伏电站排水及道路硬化工程				
(一)	宏伟乡				
1	后岔村				
(1)	干渠	m	34		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	34.3		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	51.4		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	67.8		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	54.06		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	14.22		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	10.88		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	76.6		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.08		
	止水带	m	0.800		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.003		
	雨水篦子	m <sup>2</sup>	20.40		
(2)	水毁恢复工程	处	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	25.0		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	37.5		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	59		
	恢复砌砖人行道	m <sup>2</sup>	5.0		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	0.37		
2	山头渠村				
(1)	硬化路工程	m	98		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	176.4		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	88.2		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	92.12		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	44.1		
	1:2 水泥砂浆（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	19.6		
	路缘石	m <sup>3</sup>	7.64		
(二)	福星镇				
1	杨家川				
(1)	干渠	m	850		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	1358.7		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	5824.8		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	1624.3		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	土方夯填	m <sup>3</sup>	1210.1		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	338.61		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	248.74		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	1754.9		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	1.70		
	止水带	m	17.62		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.07		
(2)	支渠	m	1708		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	1311.7		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	1967.6		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	3074.4		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	2152.1		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	614.88		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	358.68		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	3074.4		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	2.15		
	止水带	m	34.20		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.10		
(3)	硬化路工程	m	285		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	513.0		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	256.5		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	267.9		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	128.25		
	1:2 水泥砂浆（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	57.0		
	路缘石	m <sup>3</sup>	22.23		
(4)	农路涵工程	处	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	7.14		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	10.70		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	14.9		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	3		
	购安 DN600 钢筋砼管	m	3.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼墩	m <sup>3</sup>	0.56		
	管底加 30cmC <sub>15</sub> 砼管基	m <sup>3</sup>	0.7		
(5)	集水池工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	23.52		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	35.28		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	6.63		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	45.86		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.09		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.62		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼	m <sup>3</sup>	1.99		
	钢筋制作	kg	275.3		
(6)	陡管工程	座	7		
①	一干渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 $\phi$ 273.1 钢管 ( $\delta$ =5mm )	m	25		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
②	一干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 $\phi$ 273.1 钢管 ( $\delta$ =5mm )	m	42		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
③	一干渠 3#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 $\phi$ 273.1 钢管 ( $\delta$ =5mm)	m	27		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
④	二干渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 $\phi$ 508 钢管 ( $\delta$ =5mm)	m	5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
⑤	二干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 $\phi$ 508 钢管 ( $\delta$ =5mm)	m	4.5		



建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
⑥	二千渠 3#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 Φ508 钢管 ( δ=5mm)	m	48		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
⑦	三千渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 Φ273.1 钢管 ( δ=5mm)	m	41		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
(7)	消能井工程	座	5		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.88		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	23.82		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	33		
	夯填 10%水泥土	m <sup>3</sup>	1.29		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼镇墩	m <sup>3</sup>	1		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	现浇 C <sub>15</sub> 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.44		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼底板	m <sup>3</sup>	0.63		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼壁板	m <sup>3</sup>	2.01		
	制安 C <sub>25</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.3		
	制作钢筋	t	0.39		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	4		
(三)	菜子镇				
1	板羊村付家湾社				
(1)	干渠	m	252		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	307.9		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	461.8		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	557.2		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	461.7		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	121.8		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	110.32		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	669.2		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.69		
	止水带	m	5.20		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.03		
(2)	支渠	m	305		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	234.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	351.4		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	549.0		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	384.3		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	109.8		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	64.05		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	549		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.38		
	止水带	m	6.10		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.02		
(3)	硬化路工程	m	66		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	118.8		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	59.4		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	62.04		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	29.7		
	1:2 水泥砂浆（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	13.2		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	路缘石	m <sup>3</sup>	5.15		
(4)	陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 $\phi$ 508 钢管 ( $\delta$ =5mm )	m	21		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
(5)	消能井工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.9		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	23.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	33		
	夯填 10%水泥土	m <sup>3</sup>	1.29		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼镇墩	m <sup>3</sup>	1		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.44		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼底板	m <sup>3</sup>	0.63		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼壁板	m <sup>3</sup>	2.01		
	制安 C <sub>25</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.3		
	制作钢筋	t	0.39		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	4		
2	板羊村能干社				
(1)	干渠	m	790		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	923.8		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	1385.7		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	1690.5		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	1415.9		
	夯填 10%水泥土垫层 ( 厚 30cm )	m <sup>3</sup>	364.95		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	316.58		
	防渗膜 ( 两布一膜, 400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2019.1		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	1.91		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	止水带	m	15.90		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.07		
(2)	支渠	m	1576		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	1210.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	1815.6		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	2836.8		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	1985.8		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	567.36		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	330.96		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	2836.8		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	1.99		
	止水带	m	31.52		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.09		
(3)	硬化路工程	m	234		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	421.2		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	210.6		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	219.96		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	105.3		
	1:2 水泥砂浆（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	46.8		
	路缘石	m <sup>3</sup>	18.25		
(4)	陡管工程	座	6		
①	二干渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 Φ508 钢管（δ=5mm）	m	3.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
②	二干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 Φ508 钢管 ( δ=5mm)	m	5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
③	三干渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 Φ508 钢管 ( δ=5mm)	m	4		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
④	三干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 $\phi$ 508 钢管 ( $\delta$ =5mm )	m	4		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
⑤	三干渠 3#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 $\phi$ 508 钢管 ( $\delta$ =5mm )	m	3.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
⑥	三干渠 4#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 $\phi$ 508 钢管 ( $\delta$ =5mm )	m	43		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	钢筋制作	kg	13.5		
(5)	农路涵工程	处	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	7.1		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	10.7		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	14.9		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	3		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	3.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼墩	m <sup>3</sup>	0.56		
	管底加 30cmC <sub>15</sub> 砼管基	m <sup>3</sup>	0.7		
(6)	消能井工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.9		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	23.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	33		
	夯填 10%水泥土	m <sup>3</sup>	1.29		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼镇墩	m <sup>3</sup>	1		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.44		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼底板	m <sup>3</sup>	0.63		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼壁板	m <sup>3</sup>	2.01		
	制安 C <sub>25</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.3		
	制作钢筋	t	0.39		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	4		
3	二十铺村				
(1)	干渠	m	339		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	386.5		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	579.7		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	711.9		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	600.0		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	152.55		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	128.82		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	847.5		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.77		
	止水带	m	6.78		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.03		
(2)	支渠	m	792		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	608.3		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	912.4		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	表土夯实	m <sup>2</sup>	1425.6		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	997.9		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	285.12		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	166.32		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	1425.6		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	1.00		
	止水带	m	15.84		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.05		
(3)	硬化路工程	m	122		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	219.6		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	109.8		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	114.68		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	54.9		
	1:2 水泥砂浆（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	24.4		
	路缘石	m <sup>3</sup>	9.52		
(4)	农路涵工程	处	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	7.1		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	10.7		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	14.9		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	3		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	3.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼墩	m <sup>3</sup>	0.56		
	管底加 30cmC <sub>15</sub> 砼管基	m <sup>3</sup>	0.7		
(5)	陡管工程	座	3		
①	一干渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 φ406.4 钢管（δ=5mm）	m	5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		



建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
②	一干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 Φ406.4 钢管 ( δ =5mm)	m	4.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
③	一干渠 3#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 Φ406.4 钢管 ( δ =5mm)	m	26		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
(6)	消能井工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.9		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	23.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	33		
	夯填 10%水泥土	m <sup>3</sup>	1.29		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	现浇 C <sub>25</sub> 砼镇墩	m <sup>3</sup>	1		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.44		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼底板	m <sup>3</sup>	0.63		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼壁板	m <sup>3</sup>	2.01		
	制安 C <sub>25</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.3		
	制作钢筋	t	0.39		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	4		
(四)	柯寨镇				
1	柯寨村				
(1)	干渠	m	712		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	915.0		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	1372.5		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	1641.7		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	1332.0		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	364.35		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	346.32		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	1976.7		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	2.08		
	止水带	m	14.24		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.07		
(2)	支渠	m	1122		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	861.7		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	1292.5		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	2019.6		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	1413.7		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	403.92		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	235.62		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	2019.6		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	1.41		
	止水带	m	22.44		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.07		
(3)	硬化路工程	m	191		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	343.8		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	171.9		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	179.54		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	85.95		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	1:2 水泥砂浆（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	38.2		
	路缘石	m <sup>3</sup>	14.90		
(五)	和平乡				
1	车场村				
(1)	干渠	m	439		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	408.6		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	612.9		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	847.8		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	651.1		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	175.32		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	124.83		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	924.6		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.75		
	止水带	m	8.78		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.03		
(2)	支渠	m	555		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	426.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	639.4		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	999.0		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	699.3		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	199.8		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	116.55		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	999		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.70		
	止水带	m	11.10		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.03		
(3)	硬化路工程	m	53		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	95.4		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	47.7		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	49.82		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	23.85		
	1:2 水泥砂浆（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	10.6		
	路缘石	m <sup>3</sup>	4.13		
(4)	农路涵工程	处	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	7.1		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	10.7		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	夯填土方	m <sup>3</sup>	14.9		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	3		
	购安 DN300 钢筋砼管	m	3.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼墩	m <sup>3</sup>	0.56		
	管底加 30cmC <sub>15</sub> 砼管基	m <sup>3</sup>	0.7		
(5)	陡管工程	座	2		
①	一干渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	购安 $\phi$ 406.4 钢管 ( $\delta$ =5mm)	m	3.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
②	一干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	购安 $\phi$ 406.4 钢管 ( $\delta$ =5mm)	m	15		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
(6)	消能井工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.9		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	23.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	33		
	夯填 10%水泥土	m <sup>3</sup>	1.29		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼镇墩	m <sup>3</sup>	1		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.44		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼底板	m <sup>3</sup>	0.63		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼壁板	m <sup>3</sup>	2.01		
	制安 C <sub>25</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.3		
	制作钢筋	t	0.39		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	4		
<b>2</b>	<b>永胜村</b>				
<b>(1)</b>	<b>干渠</b>	<b>m</b>	<b>246</b>		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	274.0		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	411.0		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	517.3		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	420.1		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	110.91		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	93.20		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	603.1		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.56		
	止水带	m	4.92		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.02		
<b>(2)</b>	<b>支渠</b>	<b>m</b>	<b>759</b>		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	582.9		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	874.4		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	1366.2		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	956.3		
	夯填 10%水泥土垫层（厚 30cm）	m <sup>3</sup>	273.24		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	159.39		
	防渗膜（两布一膜，400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	1366.2		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.96		
	止水带	m	15.18		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.05		
<b>(3)</b>	<b>硬化路工程</b>	<b>m</b>	<b>172</b>		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	309.6		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	154.8		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	161.68		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	77.4		
	1:2 水泥砂浆 (厚 20mm)	m <sup>2</sup>	34.4		
	路缘石	m <sup>3</sup>	13.42		
(4)	农路涵工程	处	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	7.1		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	10.7		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	14.9		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	3		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	3.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼墩	m <sup>3</sup>	0.56		
	管底加 30cmC <sub>15</sub> 砼管基	m <sup>3</sup>	0.7		
(5)	陡管工程	座	7		
①	一干渠 1#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	购安 $\phi$ 406.4 钢管 ( $\delta$ =5mm)	m	6		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
②	一干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	购安 Φ406.4 钢管 (δ=5mm)	m	8		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
③	一干渠 3#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	购安 Φ406.4 钢管 (δ=5mm)	m	8		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
④	一干渠 4#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	购安 Φ273.1 钢管 (δ=5mm)	m	28		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
⑤	二干渠 1#陡管工程	座	1		

建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	购安 Φ273.1 钢管 ( δ=5mm)	m	8		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
⑥	二干渠 2#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	购安 Φ273.1 钢管 ( δ=5mm)	m	6.5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
⑦	二干渠 3#陡管工程	座	1		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	22.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	20		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	7.5		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	2.25		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	2.5		



建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	3.75		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	1.5		
	购安 φ273.1 钢管 ( δ=5mm)	m	12		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.25		
	拦污栅	kg	3.15		
	钢筋制作	kg	13.5		
(6)	消能井工程	座	2		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	15.9		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	23.8		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	33		
	夯填 10%水泥土	m <sup>3</sup>	1.29		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼镇墩	m <sup>3</sup>	1		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.44		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼底板	m <sup>3</sup>	0.63		
	现浇 C <sub>25</sub> 钢筋砼壁板	m <sup>3</sup>	2.01		
	制安 C <sub>25</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.3		
	制作钢筋	t	0.39		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	4		
(六)	通安驿				
1	冯河村				
(1)	干渠	m	438		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	565.2		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	847.8		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	1009.3		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	825.4		
	夯填 10%水泥土垫层 (厚 30cm)	m <sup>3</sup>	223.95		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	212.98		
	防渗膜 (两布一膜, 400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1220.3		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	1.278		
	止水带	m	8.76		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.04		
(2)	支渠	m	730		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	560.6		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	841.0		
	表土夯实	m <sup>2</sup>	1314.0		
	土方夯填	m <sup>3</sup>	919.8		

## 建筑工程工程量清单

表三

编 号	工 程 名 称	单	数 量	单 价	合 计
		位		(元)	(元)
	夯填 10%水泥土垫层 (厚 30cm)	m <sup>3</sup>	262.8		
	现浇 C <sub>20</sub> 砼	m <sup>3</sup>	153.3		
	防渗膜 (两布一膜, 400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1314		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m <sup>3</sup>	0.92		
	止水带	m	14.60		
	双组份聚硫密封膏	m <sup>3</sup>	0.04		
<b>(3)</b>	<b>硬化路工程</b>	<b>m</b>	<b>97</b>		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	174.6		
	路基碾压	m <sup>3</sup>	87.3		
	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	91.18		
	现浇 C <sub>25</sub> 砼路面	m <sup>3</sup>	43.65		
	1:2 水泥砂浆 (厚 20mm)	m <sup>2</sup>	19.4		
	路缘石	m <sup>3</sup>	7.57		
<b>(4)</b>	<b>干渠 1#陡管工程</b>	<b>座</b>	<b>1</b>		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	30.4		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	45.6		
	人工削坡	m <sup>3</sup>	68.4		
	人工夯填阶地恢复	m <sup>3</sup>	68.4		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	40		
	原土翻夯	m <sup>3</sup>	15		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼底板	m <sup>3</sup>	5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼侧墙	m <sup>3</sup>	7.5		
	M <sub>10</sub> 浆砌石	m <sup>3</sup>	3		
	购安 $\phi$ 508 钢管 ( $\delta=5\text{mm}$ )	m	5		
	现浇 C <sub>20</sub> 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5		
	拦污栅	kg	6.3		
	钢筋制作	kg	27		
<b>(5)</b>	<b>农路涵工程</b>	<b>座</b>	<b>1</b>		
	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	7.1		
	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	10.7		
	夯填土方	m <sup>3</sup>	14.9		
	夯填 10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	3		
	购安 DN400 钢筋砼管	m	3.5		
	现浇 C <sub>15</sub> 砼墩	m <sup>3</sup>	0.56		
	管底加 30cmC <sub>15</sub> 砼管基	m <sup>3</sup>	0.7		

## 建筑工程工程量清单

表三

[illegible]

## 施工临时工程工程量清单

表四

[illegible]

