

陇西县北关片区一期-渭
州路东侧棚户区（城中
村）改造项目B区4#楼工
程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

扉—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 7.95m	m3	5396.55				
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	917.31				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	5361.57				
		分部小计							
	A.3	桩基工程							
4	010302004001	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况:一、二类土 2. 挖孔深度: 9m	m3	882.33				
5	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯混凝土种类、强度等级:商品混凝土（含泵送）C35P10	m3	882.33				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粘土多孔砖 190*90*90 2. 墙体类型:卫生间隔墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	106.14				
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粘土多孔砖 190*190*90 2. 墙体类型:卫生间、管道井隔墙 200mm厚 3. 砂浆强度等	m3	319.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级、配合比:M10水泥砂浆						
8	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结粘土空心砖 190*190*190 2. 墙体类型: 内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆	m3	752.57				
9	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结粘土空心砖 190*290*190 2. 墙体类型: 外墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆	m3	475.95				
10	010401005003	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 粘土空心砖 190*290*190 2. 墙体类型: 地下室内墙 300mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	38.88				
11	010401005004	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 粘土空心砖 190*190*190 2. 墙体类型: 地下室内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	89.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	010401005005	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结黏土空心砖 190*190*90 2. 墙体类型：楼梯间隔墙 100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	2.42				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C20聚合物水泥混凝土	m3	66.57				
14	010501004001	集水坑	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C40P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	111.46				
15	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C40P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	995.98				
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C45	m3	6.46				
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	131				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	177.62				
19	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C40	m3	52.33				
20	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35	m3	403.24				
21	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.23				
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	60.17				
23	010504001001	挡水台	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.49				
24	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C45	m3	1872.98				
25	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C40	m3	576.8				
26	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35	m3	878.59				
27	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类：	m3	1027.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30						
28	010504001006	卫生间墙体坎台	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	56.03				
29	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	429.09				
30	010505001002	空调板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.65				
31	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C35	m3	1030.47				
32	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C40	m3	63.29				
33	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.06				
34	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	14.49				
35	010505007002	飘窗板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	29.76				
36	010505007003	外墙装饰线条	1. 混凝土种类: 商品混凝土（	m3	8.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			含泵送) 2. 混凝土强度等级: C30						
37	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C40	m2	46.13				
38	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C35	m2	599.06				
39	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C30	m2	192				
40	010507001001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚M2.5混合砂浆卵石灌缝，60厚C15混凝土 2. 面层厚度: 20厚1:2水泥砂浆面层，金刚砂粒水泥防滑条 3. 做法详见05J909-26-坡1A	m2	4.32				
41	010507001002	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆 2. 面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆面层 3. 混凝土种类: 60厚C15砼（含泵送） 4. 做法详见05J909-32-散3A	m2	140.41				
42	010507004001	台阶平台	2. 30厚花岗岩板铺面 3. 20厚1:3干硬	m2	67.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			性水泥砂浆强求合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15商品混凝土，台阶面向外坡1% 6. 300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7. 素土夯实						
43	010507004002	台阶	2. 30厚花岗岩板铺面 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆强求合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15商品混凝土，台阶面向外坡1% 6. 300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7. 素土夯实	m2	25.08				
44	010507005001	窗台板压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	36.99				
45	010514001001	厨房排烟道	1. 做法：详见07J916-1-A-1-A-CH	m	397.6				
46	010514001002	卫生间排气道	1. 做法：详见07J916-1-A-5-A-WH	m	596.4				
47	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ5mm以上	t	25.108				
48	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢III	t	514.094				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级8-10						
49	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级12-14	t	224.787				
50	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级16-25	t	409.463				
51	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级28-32	t	3.379				
52	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: 20mm以内	个	19820				
53	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: 25mm以内	个	1365				
54	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: 25mm以内	个	1113				
55	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: 28mm以内	个	160				
		分部小计							
	A. 6	金属结构工程							
56	010606008001	室内钢楼梯	1. 钢楼梯做法参02J401-172, 上层设1000mm高护栏	t	1.14				
57	010606008002	钢梯	1. 检修平台钢梯自选	t	0.132				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
58	010801001001	木质门	1. 成品装饰门	m2	180.72				
59	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:装饰成品钢质防火门 乙级	m2	482.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
60	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:装饰成品钢质防火门 丙级	m2	235.2				
61	010802003003	钢质防火门	1. 门框、扇材质:装饰成品钢质防火门 甲级	m2	12.6				
62	010802004001	住宅进户门	1. 门框、扇材质:住宅进户门	樘	130				
63	010805003001	电子对讲门	1. 电子对讲门	樘	2				
64	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6	m2	2550.16				
65	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:安装隔热断桥铝合金窗 隐形纱窗	m2	850.06				
66	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:钢栅防护栏 2. 做法详见甘12J1-5-H3	m2	110.94				
67	010807005002	铁艺造型窗	1. 框、扇材质:铁艺造型窗	m2	133.65				
68	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:钢质百叶窗	m2	5.4				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
69	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦屋面, 做法详见甘12J8-85-坡屋面 28 2. 粘结层砂浆的配合比: 20厚 1:1.4水泥石灰砂浆 3. 防水: 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 4. 25厚1:3水泥砂浆, 内压1.0	m2	342.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚钢板，凌孔15*40，与预埋φ10钢筋头绑扎 5. 屋脊：做法参见甘12J8-88						
70	010902001001	上人屋面卷材防水	1. 部位：上人屋面 2. 铺防滑地砖面层 3. 10厚低标号砂浆隔离层 4. 4+3厚SBS防水卷材层各一道 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 做法详见05J909-300-屋I 5	m2	528.65				
71	010904001001	筏板底卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：20厚1：2.5水泥砂浆找平层，3+4厚改性沥青防水卷材两道 2. 保护层：50厚C20细石砼保护层	m2	745.97				
72	010904002001	集水坑涂膜防水	1. 涂刷一道聚氨酯防水涂膜 2. 20厚1：2防水砂浆（掺5%防水剂）保护	m2	196.3				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
73	011001001001	上人屋面保温隔热	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：130厚挤塑聚苯板，燃烧性能为B1级 2. 找坡层材料品种、厚度：最薄30厚LC5.0轻	m2	490.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			集料混凝土2%找坡						
74	011001002001	地下室顶板保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）	m2	344.86				
75	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:90厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）	m2	11230.78				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
76	011101001001	电梯机房水泥砂浆楼面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆面层	m2	11.01				
77	011101001002	住宅卫生间、厨房水泥砂浆地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20细石砼, 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 防水:1.5厚非焦油聚氨酯防水涂料膜, 1.5厚聚氨酯涂料防潮层	m2	1525.37				
78	011101001003	连廊水泥砂浆楼面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆面层	m2	392.6				
79	011101001004	住宅部分水泥砂浆地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20细石砼, 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 防水:1.5厚聚氨酯涂料防潮层	m2	10242.39				
80	011101001005	地下室水泥砂浆地面	1. 找平层厚度、砂浆配合	m2	447.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			比: 50厚C30细石混凝土 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆面层						
81	011102003001	门厅、电梯厅块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 铺地砖面层, 干水泥擦缝 3. 做法详见05J909-90-楼12A	m2	456.56				
82	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 20mm 1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷块料	m2	49.48				
83	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆面层 2. 防滑条材料种类、规格: 金刚砂	m2	837.19				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
84	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 6厚1:2.5水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 12厚1:3水泥砂浆	m2	10848.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			找平 4. 做法详见 05J909-57-外 墙9B						
85	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:住宅内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:8厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 3. 做法详见05J909-201-内墙7C2	m2	25544.78				
86	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:楼梯间内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:8厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 3. 钢丝网砂浆加强 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	2598.24				
87	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:厨房、卫生间内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 3. 做法详见05J909-220-内墙16C	m2	6085.84				
88	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:管道井内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚纸筋灰罩面	m2	1774.79				
89	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:地下车库、设备	m2	2839.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			用房 2. 面层厚度、 砂浆配合比:9 厚1:0.5:3水泥 石灰膏砂浆分遍 抹平 3. 做法详见 05J909-NQ12- 内墙7A1						
90	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 住宅 卫生间、厨房 2. 涂膜厚度、 遍数: : 1.5厚聚 合物水泥基复合 防水涂料 3. 做法详见 05J909-220-内 墙16C	m2	6304.06				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
91	011406003001	住宅天棚满刮 腻子	1. 腻子种类: 普 通腻子 2. 刮腻子遍数: 一遍	m2	12613.95				
92	011302001001	门厅、电梯前 室吊顶天棚	1. 龙骨材料种 类、规格、中 距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品 种、规格: 石膏 板面层	m2	475.8				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、 裱糊工程							
93	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部 位: 外墙 2. 腻子种类: 普 通腻子两遍 3. 涂料品种、 喷刷遍数: 真石 漆两遍	m2	10893.57				
94	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部 位: 住宅楼梯间 内墙面 2. 腻子种类: 普 通腻子两遍	m2	2598.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 涂料品种、 喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 做法详见 05J909-201-内 墙7C2						
95	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下车库、 设备用房内墙 2. 腻子种类:2 厚面层耐水腻子 分遍刮平 3. 涂料品种、 喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	2839.22				
96	011407002001	楼梯间天棚喷 刷涂料	1. 腻子种 类:3-5厚底基 防裂腻子分遍找 平,2厚面层耐 水腻子刮平 2. 涂料品种、 喷刷遍数:普通 涂料二遍 3. 做法详见 05J909-265-棚 A2	m2	947.21				
97	011407002002	地下室天棚喷 刷涂料	1. 刮腻子要 求:3-5厚底基 防裂腻子分遍找 平,2厚面层耐 水腻子刮平 2. 涂料品种、 喷刷遍数:普通 涂料二遍 3. 做法详见 05J909-265-棚 A2	m2	419.37				
		分部小计							
	A.15	其他装饰工程							
98	011503001001	金属扶手、栏 杆、栏板	1. 部位:室外连 廊 2. 栏杆材料种 类、规格:不锈 钢管栏杆扶手 高1200mm,杆 件间距小于等	m	600.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			于110mm						
99	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手	m	470.05				
100	011503001003	金属扶手、栏杆	1. 部位：阳台护栏栏杆扶手 2. 栏杆、扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手，高1100mm	m	556.4				
101	011503001004	金属扶手、栏杆	1. 部位：卧室护栏栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	620.2				
102	011503001005	金属扶手、栏杆	1. 部位：无障碍坡道栏杆扶手 2. 栏杆、扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手 3. 做法：详见甘12J6-17-1	m	7.2				
103	011503001006	金属扶手、栏杆	1. 部位：空调板栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	268				
104	020405004001	斗拱	1. 成品钢筋砼斗拱（含涂料）	座	8				
105	01B001	电梯套	1. 电梯套	套	68				
		分部小计							
		措施项目							
106	011702001001	集水坑	1. 集水坑模板	m2	196.3				
107	011702001002	垫层	1. 垫层模板	m2	125.44				
108	011702001003	基础	1. 筏板基础模板	m2	176.7				
109	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板（含超高）	m2	34.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
110	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	1844.16				
111	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	5842.68				
112	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板 (含超高)	m2	502.45				
113	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	68.05				
114	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	804.71				
115	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板	m2	32776.86				
116	011702011002	直形墙	1. 直形墙模板 (含超高)	m2	2273.02				
117	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	13137.06				
118	011702014002	空调板	1. 空调板模板	m2	89.32				
119	011702014003	有梁板	1. 有梁板模板 (含超高)	m2	352.64				
120	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	14.71				
121	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板	m2	182.52				
122	011702022002	飘窗板	1. 飘窗板模板	m2	401.7				
123	011702022003	外墙装饰线条	1. 外墙装饰线条 模板	m2	87				
124	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	1079.41				
125	011702025001	窗台板压顶	1. 窗台板压顶 模板	m2	633.77				
126	011702025002	坡道	1. 坡道模板	m2	0.84				
127	011702029001	散水	1. 名称：散水 模板	m2	14.97				
128	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	67.68				
129	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构	m2	17407.25				
130	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑 类型及结构形式: 剪力墙结构	m2	17407.25				
131	011704001001	超高施工增加	1. 结构形式:剪力 墙结构	m2	13555.1				
132	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 机械设备名称: 塔式起重机, 施工电 梯	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2000000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2000000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区

工程名称: 建筑与装饰工程

(城中村)改造项目B区4#楼工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN75 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	39.6				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN50 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	348.2				
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN40 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	58				
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材	m	34.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN32 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN25 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	68				
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN20 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	3466				
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN15 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接	m	606.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	188.72				
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	188.72				
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接	个	6				
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接	个	3				
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:焊接	个	6				
13	031003001001	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	64				
14	031003001002	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	264				
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	346				
16	031003001004	截止阀	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
17	031003013001	水表	1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接	组	3				
18	031003013002	水表	1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	组	136				
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN15	组	340				
20	031002003001	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN70	个	102				
21	031002003002	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN65	个	28				
22	031002003003	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50	个	12				
23	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬聚氨酯泡沫塑料保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 部位: 不采暖房间	m3	10.32				
24	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 加筋铝箔	m2	333.24				
		分部小计							
		排水系统							
25	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN150 3. 连接形式: 卡箍连接	m	17.4				
26	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格:	m	1759.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			铸铁排水管、DN100 3. 连接形式:卡箍连接						
27	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:铸铁排水管、DN50 3. 连接形式:卡箍连接	m	729.8				
28	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U排水塑料管 DN100 3. 连接形式:粘接连接	m	387.6				
29	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U排水塑料管 DN50 3. 连接形式:粘接连接	m	890.8				
30	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	1658.45				
31	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	1658.45				
32	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	组	408				
33	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN150	组	2				
34	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	组	8				
35	031004014005	给、排水附(1. 名称:立管检	个	340				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配)件	查口 2. 型号、规格: DN100						
36	031002003004	柔性防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	10				
37	031002003005	柔性防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	2				
		分部小计							
		雨水系统							
38	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 管井 2. 介质: 雨水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗畅通	m	221.7				
39	031002001003	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢	kg	102.65				
40	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈: 轻锈 2. 油漆品种: 樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数: 各两道	kg	102.65				
41	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两道	m2	69.61				
42	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称: 雨水斗	个	2				
43	031002003006	柔性防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
44	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程		标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧 棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程		第 7 页 共 7 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002001	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	70				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	280.2				
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	32				
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	77.1				
5	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:	m	391.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热浸镀锌无缝钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
6	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	32				
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格: DN65	套	141				
8	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号: SQX100-A	套	4				
9	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	423.98				
10	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	423.98				
11	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:红丹漆、银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m2	583.74				
12	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:焊接	个	4				
13	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接						
14	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接	个	14				
15	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接	个	6				
16	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接	个	1				
17	031003001005	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
18	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
19	030901013001	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	具	128				
20	030901013002	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	36				
21	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	4				
22	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬聚氨酯泡沫塑料保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 部位: 不采暖房间	m3	21.33				
23	031208007002	防潮层、保护	1. 材料: 加筋铝	m2	570.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001005	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001006	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001007	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001008	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002002	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006002	已完工程及设备保护 费	人工费	0.17				
8	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区
(城中村)改造项目B区4#楼工程

工程名称: 消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		入口装置							
1	031003014001	热量表	1. 类型: SONOCAL®型超声波热量表 2. 型号、规格: 电源: 锂电池, 公称流量: G=0.6m³/h、DN50 3. 详见图集: 甘12N1-19	块	1				
2	031003014002	热量表	1. 类型: SONOCAL®型超声波热量表 2. 型号、规格: 电源: 锂电池, 公称流量: G=13.4m³/h、DN100 3. 详见图集: 甘12N1-19	块	1				
3	031003014003	热量表	1. 类型: SONOCAL®型超声波热量表 2. 型号、规格: 电源: 锂电池, 公称流量: G=12.3m³/h、DN100 3. 详见图集: 甘12N1-19	块	2				
4	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀、TJ40H-10型 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接	个	1				
5	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀、TJ40H-10型 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接	个	3				
6	030113015001	过滤器	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: ZPG-L	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			型、DN50、网孔直径：3mm						
7	030113015002	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:ZPG-L型、DN100、网孔直径：3mm	台	6				
8	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀、Z15T-10型 2. 规格、压力等级: DN50	个	5				
9	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀、Z15T-10型 2. 规格、压力等级: DN100	个	15				
10	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号: WNG-11、0-150℃ 3. 规格: DN50	支	2				
11	030601001002	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号: WNG-11、0-150℃ 3. 规格: DN100	支	6				
12	030601002002	压力仪表	1. 名称:弹簧压力表 2. 型号: Y-100 3. 规格: DN50	台	5				
13	030601002003	压力仪表	1. 名称:弹簧压力表 2. 型号: Y-100 3. 规格: DN100	台	15				
		分部小计							
		室内管道							
14	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	54				
15	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	523.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗						
16	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	139.2				
17	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	151.7				
18	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	76.8				
19	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	30.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	39.3				
21	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: TJ40H-10型、DN80 3. 连接形式: 焊接	个	12				
22	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: TJ40H-10、DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
23	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: TJ40H-10、DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
24	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z15T-10、DN80 3. 连接形式: 焊接	个	6				
25	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z15T-10、DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
26	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z15T-10、DN32	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
27	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z15T-10、DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
28	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: MP-II 型、DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
29	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
30	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接	个	6				
31	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
32	031003009001	补偿器	1. 类型: 伸缩器 2. 规格、压力等级: TD/BZY100d-4-F波纹管伸缩器、DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	8				
33	031003009002	补偿器	1. 类型: 伸缩器 2. 规格、压力等级: TD/BZY100d-4-F波纹管伸缩器、DN50 3. 连接形式: 法	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			兰连接						
34	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: RPAP5对接焊铝塑复合管、D32*3.0 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	1807				
35	031003014004	热量表	1. 位置:住宅管道井内 2. 类型: G06型超声波热量表 3. 型号、规格: 公称流量: G=0.6m³/h	块	130				
36	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: SB104型、D32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	260				
37	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: D32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	260				
38	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级: TJ40H-10、D32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	130				
39	030113015003	过滤器	1. 名称: Y型过滤器、ZPG-L型 2. 规格: D32	台	130				
40	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格: 耐热性聚乙烯管（PE-RT）、De20×2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求: 水压试验及消	m	30535				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			毒冲洗、 0.6MPa、 0.8MPa						
41	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 材质:铜材 3. 规格:2路、 含热电式控制阀	台	3				
42	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 材质:铜材 3. 规格:5路、 含热电式控制阀	台	134				
43	030404022001	控制器	1. 名称:室温控制器 2. 规格: De20	台	676				
44	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制卫浴型 2. 型号、规格: LXGZ-35/E-550型、 570.0W/片 3. 安装方式:壁挂	组	204				
45	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	2.21				
46	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳保温 2. 绝热厚度: 60mm 3. 管道外径: ϕ 57以上~ ϕ 133以下	m3	24.58				
47	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:两层 3. 对象:保温管道	m2	664.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
48	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4. 涂刷部位:管道	m2	664.79				
49	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢	kg	257.22				
50	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈、轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	257.22				
51	031002003009	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	14				
52	031002003010	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN125 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	164				
53	031002003011	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	48				
54	031002003012	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	52				
55	031002003013	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管	个	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001009	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001010	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001011	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001012	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002003	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		18	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		7	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套户内照明配电箱 AL-H 2. 规格: 480*280*90 3. 安装方式:悬挂式	台	126				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:三十三层成套户内照明配电箱 AL-H 2. 规格: 480*280*90 3. 安装方式:悬挂式	台	4				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:跃层成套户内照明配电箱 AL-H 2. 规格: 480*280*90 3. 安装方式:悬挂式	台	4				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:成套计量箱 1AW2-1AW32、2AW2-2AW32 2. 规格: 600*840*140 3. 安装方式:悬挂式	台	22				
5	030404017005	配电箱	1. 名称:成套事故照明配电箱 1ALE15、2ALE15 2. 安装方式:悬挂式	台	2				
6	030404017006	配电箱	1. 名称:成套事故照明配电箱 1ALE26、2ALE26 2. 安装方式:悬挂式	台	2				
7	030404017007	配电箱	1. 名称:成套事故照明配电箱 1ALE2、2ALE2 2. 安装方式:悬	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			挂式						
8	030404017008	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱 1ALF4、2ALF4 2. 规格: 430*650*240 3. 安装方式:悬挂式	台	2				
9	030404017009	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱 电源自动切换箱 1ALF12、2ALF12、1ALF20、2ALF20、1ALF28、2ALF28 2. 规格: 430*650*240 3. 安装方式:悬挂式	台	6				
10	030404017010	配电箱	1. 名称:消控室成套电源自动切换箱 1AT1 2. 规格: 430*650*240 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
11	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:塑料管 RPE 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	22085.2				
12	030411001002	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	5295.4				
13	030411001003	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管	m	224.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配						
14	030411001004	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	13.2				
15	030411001005	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配	m	1124.2				
16	030411004001	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 3*10 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	23.6				
17	030411004002	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZ-BYJ-500V 4. 规格: 3*16 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	1408				
18	030411004003	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-RYJS 4. 规格: 2*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	3444.8				
19	030411004004	配线	1. 名称: 照明配	m	30081.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
20	030411004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	44987.37				
21	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	801				
22	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	70				
23	030404034003	照明开关	1. 名称:具有指示灯的开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	132				
24	030404034004	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	4				
25	030404034005	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:~250V	个	78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装						
26	030404035001	插座	1. 名称:防水、防溅型插座（安全型） 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.5m	个	532				
27	030404035002	插座	1. 名称:淋浴器插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:暗装距地2.3m	个	538				
28	030404035003	插座	1. 名称:带保护接点二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装，距地0.3m	个	1678				
29	030404035004	插座	1. 名称:抽油烟机、排气扇插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装，距地1.8m	个	134				
30	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:暗装，距地2.5m	个	134				
31	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:吸顶式双管 3. 规格:T5、T8系列 4. 安装形式:吸顶安装	套	10				
32	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			光灯 2. 型号:吸顶式单管 3. 规格: T5、T8 系列 4. 安装形式:吸顶安装						
33	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格: 220V 1*11W 3. 类型:吸顶安装	套	280				
34	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格: TY-ZFJC系列3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	342				
35	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口消防应急标志灯 2. 规格: TY-BLJC系列1W 3. 安装形式:壁挂, 嵌墙, 门上 0.2米	套	206				
36	030412001002	普通灯具	1. 名称:声光控灯（节能型） 2. 规格: 220V 1*13W 3. 类型:吸顶安装	套	346				
37	030412001003	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格: 220V 1*11W 3. 类型:吸顶安装	套	666				
38	030412001004	普通灯具	1. 名称:墙上座灯	套	158				
39	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单面单向消防应急标志灯(向左、向右) 2. 规格: TY-BLJC系列1W	套	70				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装形式:壁挂, 嵌墙, 距地0.5米						
40	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格: 220V 1*11W 3. 类型:吸顶安装	套	338				
41	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2420				
42	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	4101				
43	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:供电系统调试	系统	1				
		分部小计							
		弱电系统							
44	030411001006	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	101				
45	030411001007	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2999.6				
46	030411001008	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管 RPE 3. 规格: Φ25 4. 配置形式:暗配	m	1042.8				
47	030411001009	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管 RPE 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	6103.7				
48	030411001010	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管	m	1019.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			RPE 3. 规格: Φ16 4. 配置形式: 暗配						
49	030411006003	接线盒	1. 名称: 开关、插座盒	个	935				
		分部小计							
		动力系统							
50	030404017011	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 34AT1、34AT2 2. 规格: 800*800*200 3. 安装方式: 悬挂式	台	2				
51	030408011001	电缆穿刺线夹	1. 名称: 电缆穿刺线夹 2. 规格: 120mm ² 以下	套	22				
52	030411001011	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN70mm 4. 配置形式: 暗配	m	41				
53	030411001012	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	347.8				
54	030411001013	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	36.1				
55	030411001014	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	522.5				
56	030411001015	配管	1. 名称: 动力配	m	6.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配						
57	030411001016	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150mm 4. 配置形式: 暗配	m	382.8				
58	030411001017	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN80mm 4. 配置形式: 暗配	m	171.1				
59	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯载重防火电力电缆 2. 型号: BTTZ-1KV 3. 规格: 3*25+2*16	m	437.8				
60	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV 3. 规格: 5*16	m	350.8				
61	030408001003	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-0.6/1KV 3. 规格: 5*16	m	12.2				
62	030408001004	电力电缆	1. 名称: 预分支铜芯电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJY-1KV 3. 规格: 4*240+1*120	m	195.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
63	030408001005	电力电缆	1. 名称:预分支铜芯电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJY-1KV 3. 规格: 4*185+1*95	m	195.4				
64	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯载重防火电力电缆 2. 型号: BTTZ 3. 规格: 5*6	m	40.26				
65	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV 3. 规格: 4*50+1*25	m	196.5				
66	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: 120mm2以下 3. 安装部位:户内	个	3				
67	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下 3. 安装部位:户内	个	8				
68	030411004006	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	426.4				
69	030411004007	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:	m	884.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZN-BYJ 4. 规格: 3*4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷						
70	030411004008	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 3*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	28.8				
71	030411004009	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: BYJ 4. 规格: 3*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	126				
		分部小计							
		火灾自动报警及消防联动控制系统							
72	030411001018	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	63.8				
73	030411001019	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	6.2				
74	030411001020	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	95.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
75	030411001021	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	10535.3				
76	030411004010	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: NH-RVS 4. 规格: 2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	8672.1				
77	030411004011	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2568				
78	030411004012	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: NH-RVVP 4. 规格: 2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1232.8				
79	030404022002	广播功率放大器	1. 名称:广播功率放大器 2. 规格:带消防电话插孔及消防锁 3. 安装形式:安装距地1.5米	台	2				
80	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:防火门电动闭门器 2. 规格: FMD-2(F)/MA-MLE(F)	台	68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
81	030404022003	控制器	1. 名称:总线隔离器 2. 规格: TX3223 3. 安装形式: 梁下0.2米壁装	个	68				
82	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格: J-SJP-M-TX3140	个	68				
83	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格: JTW-GM-TX3100A 3. 安装形式:吸顶安装	个	952				
84	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警电话 2. 规格: HY1713 3. 安装方式:距地1.5米安装	部	3				
85	030904001002	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器（自带声光报警） 2. 规格: TR3120 3. 安装形式:吸顶安装	个	134				
86	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 见水施	个	137				
87	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器（带语音功能） 2. 规格: TX3301	个	70				
88	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾发声警报器 2. 安装方式:距地2.3米安装	个	68				
89	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格: TX6961 3. 安装形式:距	台	68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地1.5米安装						
90	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:防火门 门磁开关 2. 规格: TM3601	套	138				
91	030904012001	火灾报警系统 控制主机	1. 名称:气体报 警控制器（含液 位显示器） 2. 控制回 路: 200点以下 3. 安装方式: 壁 挂式	台	1				
92	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单输入 模块（K1） 2. 规格: LD- 8300	个	2				
93	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:单输入 /单输出模块 （K2） 2. 规格: LD- 8301	个	66				
94	030904014001	消防广播及对 讲电话主机 (柜)	1. 名称:消防广 播主机 2. 安装方式: 壁 挂式	台	1				
95	030904014002	消防广播及对 讲电话主机 (柜)	1. 名称:消防电 话总机（含手动 控制盘） 2. 安装方式: 壁 挂式	台	1				
96	030904017001	报警联动一体 机	1. 名称:集中火 灾报警及联动控 制器（JB-QG- GST500） 2. 控制回 路: 1000点以下 3. 安装方式: 壁 挂式	台	1				
97	030507002001	入侵报警控制 器	1. 名称:防火门 监控控制器	套	1				
98	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1434				
99	030905001001	自动报警系统 调试	1. 点数: 1000点 以下 2. 线制: 总线制	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001015	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002004	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		18	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		7	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：7.0m	m3	5102.42				
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求：≤0.95 2. 填方材料品种：素土回填	m3	1437.31				
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：根据施工现场情况自行确定	m3	3864.67				
		分部小计							
	A.3	桩基工程							
4	010302004002	挖孔桩土（石）方	1. 部位：商业部分 2. 地层情况：一、二类土 3. 挖孔深度：9m	m3	199.56				
5	010302005002	人工挖孔灌注桩	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C35 P10	m3	199.56				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
6	010401005006	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结粘土空心砖 MU3.5 190*190*190 2. 墙体类型：地下室内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	40.47				
7	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结粘土多孔	m3	9.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砖MU10 190*90*90 2. 墙体类型：卫生间隔墙100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆						
8	010401005007	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结粘土空心砖MU3.5 190*190*190 2. 墙体类型：内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	131.03				
9	010401005008	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结粘土空心砖MU3.5 190*290*190 2. 墙体类型：外墙300mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	77.4				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
10	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C20聚合物水泥混凝土垫层	m3	81.01				
11	010501004003	集水坑	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C35 P6	m3	27.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍						
12	010501004004	防水底板	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C35 P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	255.6				
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C35	m3	35.32				
14	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C40	m3	52.36				
15	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	12.45				
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C35	m3	17.25				
17	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C35	m3	155.06				
18	010503004002	混凝土翻边	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内）	m3	0.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C25						
19	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.78				
20	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.54				
21	010504001007	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C35 P6	m3	95.54				
22	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C35	m3	204.86				
23	010505006002	女儿墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.21				
24	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	25.25				
25	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C35	m2	22.86				
26	010507001003	无障碍坡道	1. 部位: 无障碍坡道	m2	3.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 20厚1:2水泥砂浆面层, 15宽金刚砂粒（或屑）水泥防滑条 3. 100厚C15商品混凝土 4. 200厚M2.5卵石灌混合砂浆 5. 素土夯实 6. 做法详见甘12J6-16-4						
27	010507004003	台阶	1. 部位：商业入口 2. 30厚花岗岩板铺面 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆强求合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15商品混凝土，台阶面向外坡1% 6. 300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7. 素土夯实 8. 做法详见05J909-SW8-台9A	m2	24.8				
28	010507004004	台阶平台	1. 部位：商业入口 2. 30厚花岗岩板铺面 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆强求合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15商品混凝土，台阶面向外坡1%	m2	24.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7. 素土夯实 8. 做法详见05J909-SW8-台9A						
29	010508001001	后浇带（防水底板）	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C40 P6膨胀	m3	3.12				
30	010508001002	后浇带（梁）	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C40 P6膨胀	m3	0.7				
31	010508001003	后浇带（墙）	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C40 P6膨胀	m3	2.03				
32	010508001004	后浇带（板）	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C40膨胀	m3	1.79				
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ5mm以上	t	3.027				
34	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢III级8-10	t	53.382				
35	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢III级12-14	t	14.31				
36	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	52.508				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:螺纹钢 III级16-25						
37	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级28-32	t	6.716				
38	010516003005	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: φ 20mm 以内	个	1740				
39	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格: φ 25mm 以内	个	225				
40	010516003007	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格: φ 32mm 以内	个	101				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
41	010801001002	木质门	1. 门代号: M1521 2. 门框、扇材质:成品装饰门	m2	3.15				
42	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号: M2430 2. 门框、扇材质:铝合金节能外门	m2	14.4				
43	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号: M3030 2. 门框、扇材质:铝合金节能外门	m2	90				
44	010802003004	钢质防火门	1. 门代号: FM乙1221 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	5.04				
45	010802003005	钢质防火门	1. 门代号: FM甲1020 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	2.1				
46	010803002001	防火卷帘(闸)	1. 门代号:	m2	24.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门	JLM-1 2. 门材质:成品 特级防火卷帘 (带启动装置)						
47	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:隔热断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6	m2	32.4				
48	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:隔热断桥铝合金窗隐形纱窗	m2	10.8				
49	010807005003	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:做法见甘12J1-5-H3 2. 框、扇材质:钢栅防护栏	m2	32.4				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
50	010901001002	瓦屋面	1. 部位: 屋面檐口 2. 瓦品种:琉璃瓦 3. 粘结层砂浆的配合比: 20厚1:1:4水泥石灰砂浆 4. 25厚1:3水泥砂浆, 内压1.0厚钢板, 冲孔15*40, 与预埋Φ10钢筋头绑扎 5. 防水: 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 6. 做法详见甘12J8-85-坡屋28, 屋脊参见甘12J8-88	m2	108.39				
51	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位: 不上人屋面 2. 20厚1:3水泥	m2	886.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆面层 3. 10厚低标号 砂浆隔离层 4. 4+3厚SBS防 水卷材层各一道 5. 20厚1：3水 泥砂浆找平层 6. 做法详见 05J909-303-屋 I 15						
52	010902004001	屋面排水管	1. 部位：商业 屋面 2. 排水管品种 、规格:PVC 管，DN100 3. 雨水斗、山 墙出水口品种、 规格: PVC雨水 斗、雨水口 4. 做法详见甘 12J8-41	m	30.45				
53	010903001001	地下室侧墙防水	1. 20厚1：3水泥 砂浆找平层 2. 4+3厚SBS改 性沥青防水卷材 3. 20厚1：2.5水 泥砂浆找平层 4. 50厚挤塑聚 苯板保护层	m2	349.48				
54	010903004001	止水带	1. 止水带材料 种类:钢板止水 带，300*3	m	48.9				
55	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 50厚C20细石 砼保护层 2. 4+3厚SBS改 性沥青防水卷材 3. 20厚1：2.5水 泥砂浆找平层	m2	757.45				
56	010904002002	集水坑涂膜防水	1. 涂刷一道聚 氨酯防水涂膜 2. 20厚1：2防水 砂浆（掺5%防 水剂）保护	m2	86.66				
57	010904003001	天沟檐沟砂浆	1. 防水砂浆抹	m2	75.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		防水	面						
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
58	011001002002	保温隔热天棚	1. 部位：地下室顶棚 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚岩棉保温板（燃烧性能A级）	m2	662. 44				
59	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：90mm厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）	m2	457. 27				
60	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：130厚挤塑聚苯板板（燃烧性能为B1级） 3. 找坡材料品种、厚度：最薄30厚LC5. 0轻集料混凝土2%找坡层	m2	886. 38				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
61	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 部位：除卫生间、楼梯间外所有房间 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚细石混凝土	m2	674. 75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 1. 5厚聚氨酯涂料防潮层 6. 20厚1: 3水泥砂浆找平层						
62	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 部位：商业卫生间 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1. 5厚聚氨酯防水层 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	39. 35				
63	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地下车库 2. 50厚C30细石混凝土，随打随抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	774. 65				
64	011105003002	块料踢脚线	1. 部位：商业楼梯间 2. 踢脚线高度: 120mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 地砖面层	m2	6. 28				
65	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位：商业楼梯 2. 铺地砖楼面 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法详见05J909-90-楼12A	m2	22. 86				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
66	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：管道井 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1: 3: 9水泥石灰膏砂浆 3. 做法详见05J909-195-内墙4C1	m2	86.9				
67	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：一层内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚粉刷石膏砂浆（刷素水泥浆一道） 3. 做法详见05J909-201-内墙7C2	m2	1767.23				
68	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：商业卫生间 2. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 3. 9厚1: 3水泥砂浆分层压实抹平 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	337.5				
69	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：楼梯间 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚M10水泥砂浆 3. 钢丝网面加强 4. 刷素水泥浆一道	m2	196.67				
70	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：地下车库、设备用房 2. 底层厚度、砂浆配合比: 9	m2	760.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3.做法详见05J909-NQ12-内墙7A1						
71	011201001012	墙面一般抹灰	1.部位：管道井 2.面浆（或涂料）饰面:12厚 1:3:9水泥石灰膏砂浆 3.做法详见05J909-195-内墙4C1	m2	86.9				
72	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:9 厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆	m2	194.47				
73	011204001001	石材墙面	1.部位：商业外墙（详见立面图） 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种:石材 4.做法详见05J909-68-外墙25	m2	649.17				
74	011204004001	干挂石材钢骨架	1.部位：商业外墙（详见立面图） 2.骨架种类、规格:普通钢骨架	t	5.193				
75	010902008001	屋面变形缝	1.部位及做法:屋面变形缝，甘12J8-1/48 2.嵌缝材料:软质发泡聚乙烯 3.盖缝材料:镀锌薄钢板	m	12.3				
76	010903004002	墙面变形缝	1.部位及做法:外墙面变形缝，04CJ01-1-1/25 2.盖缝材料:铝合金盖板	m	8.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
77	011406003002	满刮腻子	1. 喷刷涂料部位:除公共部位外所有顶棚 2. 刮腻子要求:普通腻子一遍	m2	798.81				
78	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 做法详见05J909-201-内墙7C2	m2	196.67				
79	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下车库、设备用房 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 做法详见05J909-NQ12-内墙7A1	m2	768.56				
80	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下室、楼梯间 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 做法详见05J909-265-棚A2	m2	1000.3				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
81	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：商业楼梯栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手 3. 做法见甘12J6-28	m	11.81				
82	020405004002	斗拱	1. 部位：屋面檐口 2. 成品钢筋混凝土斗拱（含涂料）	座	12				
		分部小计							
		措施项目							
83	011702001004	基础垫层	1. 名称：垫层模板	m2	75.04				
84	011702001005	集水坑	1. 名称：集水坑模板	m2	22				
85	011702001006	防水底板	1. 名称：转换板模板	m2	39.71				
86	011702002002	矩形柱	1. 名称：框架柱模板 2. 支撑高度：4.3m	m2	251.12				
87	011702002003	矩形柱	1. 名称：框架柱模板 2. 支撑高度：5.9m	m2	369.89				
88	011702003002	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	163.76				
89	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	99.83				
90	011702006003	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板 2. 支撑高度：4.3m	m2	1155.48				
91	011702006004	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板 2. 支撑高度：5.9m	m2	607.2				
92	011702008002	圈梁	1. 名称：圈梁模板	m2	12.78				
93	011702008003	混凝土翻边	1. 名称：翻边模板	m2	75.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
94	011702009002	过梁	1. 名称：过梁模板	m2	34.92				
95	011702011003	直形墙	1. 名称：剪力墙模板 2. 支撑高度：6m	m2	637.59				
96	011702014004	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度：4.3m	m2	695.57				
97	011702014005	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度：5.9m	m2	672.3				
98	011702021002	女儿墙、悬挑板、斜板	1. 名称：女儿墙、悬挑板、斜板	m2	496.77				
99	011702027002	台阶	1. 名称：台阶模板	m2	24.8				
100	011702024002	楼梯	1. 名称：楼梯模板	m2	22.86				
101	011702030001	后浇带（防水底板）	1. 名称：防水底板模板	m2	0.37				
102	011702030002	后浇带（基础梁、梁、板）	1. 名称：梁、板模板	m2	18.22				
103	011702030003	后浇带（墙）	1. 名称：墙模板	m2	13.61				
104	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：4.5m	m2	1651.31				
105	011703001002	垂直运输	1. 结构形式：框架结构 2. 檐口高度：4.5m	m2	1651.31				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001005	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001006	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001007	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001008	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN50 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	4.5				
2	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN40 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	42.5				
3	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN25 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	36.4				
4	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材	m	33.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN15 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
5	031002001006	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	20.69				
6	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	20.69				
7	031003001018	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	11				
8	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	组	11				
9	031003001019	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:焊接	个	1				
10	031003001020	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:焊接	个	2				
11	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				
12	031002003015	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN65	个	1				
13	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬聚氨酯泡	m3	0.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 泡沫塑料保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 部位: 不采暖房间						
14	031002003016	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40	个	11				
15	031208007007	防潮层、保护层	1. 材料: 加筋铝箔	m ²	29.09				
		分部小计							
		排水系统							
16	031001005004	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN150 3. 连接形式: 卡箍连接	m	4				
17	031001005005	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN100 3. 连接形式: 卡箍连接	m	51.2				
18	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-U排水塑料管 DN50 3. 连接形式: 粘接连接	m	10				
19	031002001007	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢	kg	30.18				
20	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈: 轻锈 2. 油漆品种: 樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数: 各两道	kg	30.18				
21	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	组	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	85.6				
2	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	23				
3	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格: DN65	套	10				
4	031002001008	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	39.66				
5	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	39.66				
6	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:红丹漆、银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m2	64.82				
7	031002003018	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN80	个	10				
8	031002003019	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	031003003016	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:焊接	个	8				
10	030901013003	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	22				
11	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬聚氨酯泡沫塑料保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 部位:不采暖房间	m3	2.26				
12	031208007008	防潮层、保护层	1. 材料:加筋铝箔	m2	61.76				
		分部小计							
		喷淋系统							
13	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	22.4				
14	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	4.2				
15	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100	m	12.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
16	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	18				
17	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	28.3				
18	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	47.4				
19	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及	m	75.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗设计要求： 冲洗消毒、压力 试验						
20	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求： 冲洗消毒、压力 试验	m	159.8				
21	031002001009	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：支架	kg	110.29				
22	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数：各两道	kg	110.29				
23	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种：红丹漆、调和漆漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	m2	51.03				
24	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：闭式玻璃球喷头 2. 型号、规格：ZSTX15 3. 安装位置：室内	个	110				
25	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN1150 2. 连接形式：法兰连接	个	1				
26	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：螺纹连接	组	1				
27	031003001021	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	031003001022	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
29	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1				
30	030817005002	排水漏斗制作安装	1. 名称:漏斗	个	1				
31	031003003017	焊接法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1				
32	031002003020	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN200	个	3				
33	031002003021	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN150	个	1				
34	031002003022	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN125	个	3				
35	031002003023	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN100	个	3				
36	031002003024	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN80	个	1				
37	031002003025	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN50	个	1				
38	031002003026	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN65	个	10				
		分部小计							
		措施项目							
39	031301017006	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001021	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001022	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001023	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001024	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002006	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		入口装置							
1	031003014005	热量表	1. 类型: SONOCAL®型超声波热量表 2. 型号、规格: 电源: 锂电池, 公称流量: G=3.2m³/h、DN70 3. 详见图集: 甘12N1-19	块	1				
2	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀、TJ40H-10型 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 焊接	个	1				
3	030113015004	过滤器	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: ZPG-L型、DN70、网孔直径: 3mm	台	2				
4	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀、Z15T-10型 2. 规格、压力等级: DN70	个	5				
5	030601001003	温度仪表	1. 名称: 温度计 2. 型号: WNG-11、0-150℃ 3. 规格: DN70	支	2				
6	030601002005	压力仪表	1. 名称: 弹簧压力表 2. 型号: Y-100 3. 规格: DN70	台	5				
		分部小计							
		室内管道							
7	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及	m	39.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			消毒冲洗						
8	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	17				
9	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	47.4				
10	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	53				
11	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗	m	91.3				
12	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: TJ40H-10型、DN50 3. 连接形式: 焊	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接						
13	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级:TJ40H-10、DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	11				
14	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:Z15T-10、DN50 3. 连接形式:焊接	个	2				
15	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:Z15T-10、DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	22				
16	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:MP- II 型、DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	22				
17	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	11				
18	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级: SB104型、DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	22				
19	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	22				
20	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力	个	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: TJ40H-10、DN32 3. 连接形式: 螺纹连接						
21	030113015005	过滤器	1. 名称: Y型过滤器、ZPG-L型 2. 规格: DN32	台	11				
22	031005007003	热媒集配装置	1. 名称: 分集水器 2. 材质: 铜材 3. 规格: 2路、含热电式控制阀	台	2				
23	031005007004	热媒集配装置	1. 名称: 分集水器 2. 材质: 铜材 3. 规格: 3路、含热电式控制阀	台	3				
24	031005007005	热媒集配装置	1. 名称: 分集水器 2. 材质: 铜材 3. 规格: 4路、含热电式控制阀	台	6				
25	030404022004	控制器	1. 名称: 室温控制器 2. 规格: De20	台	37				
26	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格: 耐热性聚乙烯管（PE-RT）、De20×2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求: 水压试验及消毒冲洗、0.6MPa、0.8MPa	m	2168				
27	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: φ57以下	m3	1.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：暖通工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳保温 2. 绝热厚度: 60mm 3. 管道外径: ϕ 57以上~ ϕ 133 以下	m3	1.47				
29	031208007009	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:两层 3. 对象:保温管道	m2	86.46				
30	031201006002	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4. 涂刷部位:管道	m2	86.46				
31	031002001010	管道支架	1. 材质:型钢	kg	119.5				
32	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈、轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	119.5				
33	031002003027	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	6				
34	031002003028	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN80 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	2				
35	031002003029	套管	1. 名称、类型:	个	22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001027	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002007	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030404017012	配电箱	1. 名称:成套商铺照明配电箱 AL-SP 2. 规格: 400*300*160 3. 安装方式:悬挂式	台	11				
2	030404017013	配电箱	1. 名称:成套事故照明配电箱 1ALE1 2. 安装方式:悬挂式	台	1				
3	030411001022	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:塑料管 RPE 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	393.4				
4	030411001023	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:塑料管 RPE 3. 规格: Φ25 4. 配置形式:暗配	m	392.2				
5	030411001024	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	284.7				
6	030411004013	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: BYJ 4. 规格: 3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1203.3				
7	030411004014	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配	m	1199.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 型号:BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
8	030411004015	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	280.4				
9	030411004016	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	64.5				
10	030404034006	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	24				
11	030404034007	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	11				
12	030404034008	照明开关	1. 名称:单极声光控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	2				
13	030404035006	插座	1. 名称:带保护接点二三极暗装插座（安全	个	72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			型) 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m						
14	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:T5、T8系列 3. 安装形式:吸顶	套	66				
15	030412001006	普通灯具	1. 名称:天棚灯(节能型) 2. 规格:220V 1*13W 3. 类型:吸顶	套	16				
16	030412001007	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯(节能型) 2. 规格:220V 1*11W 3. 类型:吸顶	套	11				
17	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:TY-ZFJC系列3W 3. 安装形式:吸顶	套	29				
18	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口消防应急标志灯 2. 规格:TY-BLJC系列1W 3. 安装形式:壁挂, 嵌墙, 门上0.2米	套	13				
19	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	135				
20	030411006006	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	109				
21	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:供电系统调试	系统	1				
		分部小计							
		动力系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	030404017014	配电箱	1. 名称:成套商业总配电箱 AS1 2. 规格: 800*1600*200 3. 安装方式:悬挂式	台	1				
23	030411001025	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	327.6				
24	030411004017	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: BYJ 4. 规格: 3*10 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	361.7				
		分部小计							
		弱电系统							
25	030411001026	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	385.2				
26	030411001027	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	581.1				
27	030411006007	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	22				
		分部小计							
		消防系统							
28	030411001028	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管	m	581.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配						
29	030411004018	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: NH-RVS 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	535				
30	030411004019	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: NH-RVVP 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	56.7				
31	030904003003	按钮	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格: J-SJP-M-TX3140	个	11				
32	030904001003	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: JTW-GM-TX3100A	个	29				
33	030904003004	按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: 见水施	个	11				
34	030904005002	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器（带语音功能） 2. 规格: TX3301	个	11				
35	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾发声报警器 2. 安装方式: 距地2.3米安装	个	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001030	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001031	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001032	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002008	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		18	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		7	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 6.9m	m3	3265.17				
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求: ≤0.95 2. 填方材料品种: 素土回填	m3	1048.43				
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 根据施工现场情况自行确定	m3	2296.04				
		分部小计							
	A.3	桩基工程							
4	010302004003	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况: 一、二类土 2. 挖孔深度: 6m	m3	79.3				
5	010302005003	人工挖孔灌注桩	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C35 P6	m3	83.1				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
6	010401005009	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结粘土空心砖 MU3.5 190*190*190 2. 墙体类型: 地下室内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	25.3				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
7	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土（	m3	47.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C20聚合物水泥混凝土垫层						
8	010501004005	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	128.99				
9	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C40 P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	6.3				
10	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C40	m3	17.75				
11	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.62				
12	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C40 P6	m3	10.08				
13	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C40 P6	m3	78.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C40						
14	010503005003	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送20m以内） 2. 混凝土强度 等级: C25	m3	0.24				
15	010504001008	直形墙	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土 （含泵送20m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C40 P6	m3	40.6				
16	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土 （含泵送20m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C40 p6	m3	75.27				
17	010508001005	后浇带（防水 底板）	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土 （含泵送20m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C40 P6膨 胀	m3	13.31				
18	010508001006	后浇带（墙）	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土 （含泵送20m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C45 P6膨 胀	m3	1.06				
19	010508001007	后浇带（板）	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土 （含泵送20m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C45 P6膨 胀	m3	7.51				
20	010508001008	后浇带（梁）	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土 （含泵送20m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C45 P6膨 胀	m3	7.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ5mm以上	t	0.786				
22	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级8-10	t	15.255				
23	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级12-14	t	23.725				
24	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级16-25	t	16.967				
25	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级28-32	t	8.314				
26	010516003008	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ20mm以内	个	178				
27	010516003009	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格: Φ25mm以内	个	18				
28	010516003010	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格: Φ32mm以内	个	116				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
29	010802003006	钢质防火门	1. 门代号:FM甲1021 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	4.2				
30	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 门代号:JLM-1 2. 门材质:成品特级防火卷帘(带启动装置)	m2	16.5				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
31	010902001003	地下室顶板卷材防水	1. 70厚C20细石混凝土（内配Φ4@200双向） 2. 土工布隔离层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺型） 4. 3厚SBS改性沥青防水涂膜 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	458.06				
32	010903001002	墙面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 50厚挤塑聚苯板保护层	m2	161.94				
33	010904001003	地下室底板防水	1. 50厚C20细石砼保护层 2. 3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	473.17				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
34	011001002003	保温隔热天棚	1. 部位：地下室顶棚 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚岩棉保温板（燃烧性能A级）	m2	432.61				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
35	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 部位：排风机房 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	35.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 详见图集 05J909-LD5-地 1A						
36	011101003002	细石混凝土楼 地面	1. 部位：地下 车库 2. 50厚C30细石 混凝土，随打随 抹光 3. 水泥浆一道 （内掺建筑胶） 4. 详见图集 05J909-LD30- 楼27A	m2	397.32				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程							
37	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：地下 室, 排风机房内 墙面 2. 10厚1：2水 泥砂浆罩面，压 实赶光 3. 15厚1：3水 泥砂浆打底，扫 毛或划出纹道 3. 做法详见甘 12J1-29-1	m2	448.73				
38	011202001002	柱、梁面一般 抹灰	1. 底层厚度、 砂浆配合比：9 厚1：0.5：3水 泥石灰膏砂浆	m2	33.54				
		分部小计							
	A.13	天棚工程							
39	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部 位：地下室 2. 腻子种类：2 厚面层耐水腻子 分遍刮平 3. 涂料品种、 喷刷遍数：乳胶 漆二遍	m2	707.81				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
40	011702001007	基础垫层	1. 名称：垫层模板	m2	12.55				
41	011702001008	防水底板	1. 名称：转换板模板	m2	30.73				
42	011702001009	承台基础	1. 名称：桩承台模板	m2	16.48				
43	011702002004	矩形柱	1. 名称：框架柱模板 2. 支撑高度：4.3m	m2	100.84				
44	011702003003	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	7.07				
45	011702005002	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	12.06				
46	011702006005	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板 2. 支撑高度：4.3m	m2	473.42				
47	011702009003	过梁	1. 名称：过梁模板	m2	4.08				
48	011702011004	直形墙	1. 名称：剪力墙模板 2. 支撑高度：4.3m	m2	732.01				
49	011702014006	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度：4.3m	m2	300.22				
50	011702030004	后浇带（防水底板）	1. 名称：防水底板模板	m2	0.75				
51	011702030005	后浇带（基础梁、梁、板）	1. 名称：梁、板模板	m2	96.1				
52	011702030006	后浇带（墙）	1. 名称：墙模板	m2	7.31				
53	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：4.6m	m2	502.32				
54	011703001003	垂直运输	1. 结构形式：框架结构 2. 檐口高度：4.6m	m2	502.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

第 8 页 共 8 页

工程名称：建筑与装饰工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001009	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001010	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001011	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001012	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030411001029	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:塑料管 RPE 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	34.4				
2	030411001030	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	852.8				
3	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒	个	93				
4	030411006010	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	8				
		分部小计							
		弱电系统							
5	030411001031	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管 RPE 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	147				
6	030411001032	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	50.8				
7	030411001033	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	50.8				
8	030411006011	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	12				
		分部小计							
		动力系统							
9	030411001034	配管	1. 名称:电缆保护管	m	242				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配						
10	030411001035	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	69.2				
		分部小计							
		火灾自动报警及消防联动控制系统							
11	030411001036	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	957.3				
12	030411006012	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	75				
		分部小计							
		接地系统							
13	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位接地端子箱LEB	台	10				
14	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线（户内） 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	238.6				
		分部小计							
		措施项目							
15	031301017009	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001033	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001034	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001035	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001036	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002009	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区4#楼工程

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：