

漳县 2021 年高标准农田建设项目（第二标段）澄清文件（二次）

甘肃中睿达项目咨询有限公司受漳县农业农村局的委托，对漳县 2021 年高标准农田建设项目以公开招标的形式进行招标，现将澄清文件公示如下：

一、原招标公告及施工招标文件：

1. 投标文件递交的截止时间：2021 年 4 月 30 日 9 时 00 分；地点：陇西县公共资源交易平台第五开标厅（维佳国际广场 2 号楼四楼）。

2. 最高投标限价：壹佰捌拾肆万零壹佰元整（¥184.01 万元）

3. 工程量清单：对工程量清单表进行澄清。

现更正为：

1. 投标文件递交的截止时间：2021 年 4 月 30 日 11 时 00 分；地点：陇西县公共资源交易平台第五开标厅（维佳国际广场 2 号楼四楼）。

2. 最高投标限价：壹佰捌拾壹万柒仟元整（¥181.70 万元）

3. 工程量清单：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第二标段				
	田间道路工程				
-1	改建 3.5m 宽硬化路	m	2975		
	15cm 路床整修	m ²	16243.5		
	15cm 砂砾石路基	m ²	10412.5		
	素土路肩	m ³	1305.73		
	18cmC30 混凝土路面	m ²	10412.5		

-2	改建 3m 宽砂砾石路	m	6731		
	30cm 素土路基	m ²	26250.9		
	素土路肩	m ³	1161.1		
	15cm 砂砾石路面	m ²	20193		
-3	新建路边沟	m	516		
	土方开挖	m ³	174.41		
	原土夯实	m ³	104.75		
	土方夯填	m ³	116.1		
	现浇 C20 渠道	m ³	60.37		
	伸缩缝	m ²	12.38		
-4	Φ 600 过路涵管	座	5		
	土方开挖	m ³	48.85		
	土方夯填	m ³	29.3		
	C20 砼基座	m ³	2.89		
	C20 砼挡墙	m ³	4.43		
	D600mm 预制钢筋砼管安装	m	20		
-5	Φ 400 过路涵管	座	2		
	土方开挖	m ³	14.46		
	土方夯填	m ³	8.52		
	C20 砼基座	m ³	0.93		
	D400mm 预制钢筋砼管安装	m	8		
-6	过水路面 (4*Φ 1000*4m)	座	1		
	土方开挖	m ³	137.47		
	土方夯填	m ³	53.25		
	M10 浆砌石	m ³	29.78		
	C20 砼基座	m ³	6.38		
	人工抛石	m ³	6.58		
	浆砌石护坦	m ³	2.63		
	浆砌石八字墙	m ³	5.27		
	D1000mm 预制钢筋砼管安装	m	16		
	现浇 C25 砼路面 18cm	m ²	34		
-7	新建出水口	座	1		
	土方开挖	m ³	0.49		
	原土夯实	m ³	0.2		
	C20 砼底板	m ³	0.06		
	C20 砼侧墙	m ³	0.06		
	C20 砼消力坎	m ³	0.03		
	DN10pvc 管	m	0.3		
-8	进地盖板	座	11		
	土方开挖	m ³	27.5		
	土方夯填	m ³	7.43		
	预制钢筋砼面板	m ³	4.13		
	C20 现浇砼支墩	m ³	7.7		

	钢筋制安	t	0.22		
-9	错车道	座	13		
	15cm 砂砾石路面	m ²	78		
	30cm 素土路基	m ²	78		

其余内容不变。

二、联系方式:

招 标 人: 漳县农业农村局

地 址: 漳县武阳镇

联 系 人: 蒋小明

联系电话: 17789528577

招标代理机构: 甘肃中睿达项目咨询有限公司

地 址: 甘肃省定西市陇西县文峰镇孙坪村三社 16 号

联 系 人: 黄娟娟

联系电话: 18093260716

行业主管部门: 定西市农业农村局

甘肃中睿达项目咨询有限公司

2021 年 04 月 15 日