

陇西县中医医院室外附  
属工程建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见基础设计 3. 排除地表水、土方开挖、边坡支护	m3	190.21				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	161.41				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	28.8				
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
4	010501001001	垫层（含基础梁垫层）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	8.44				
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	15.01				
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	2.95				
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	5.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明						
8	010502001002	二次灌浆	1. 50厚C40细石 混凝土二次灌浆 2. 其他要求详 见设计说明	m3	0.13				
9	010501001002	柱脚包裹	1. 柱脚包裹C20 混凝土保护层厚 度50 2. 其他要求详 见设计说明	m3	0.69				
10	010505002001	楼承板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	6.19				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢III 级8-10	t	0.325				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢III 级12-14	t	1.224				
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢III 级16-25	t	1.175				
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹套筒连接 2. 规格:Φ 20mm 以上	个	92				
		分部小计							
		金属结构工程							
15	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、 规格:Q355B 钢 管 Φ 400*20 2. 单根柱质 量:3t内 3. 除锈等级:抛	t	11.075				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			丸除锈，除锈等级Sa2.0 4. 防腐要求：防腐底漆采用环氧富锌底漆，干漆膜厚度不小于70um，涂漆二道；中间漆采用环氧云铁中间漆，干漆膜厚度不小于60 um，涂漆一道；面采用环氧聚氨酯面漆，厚度不小于110 um，涂漆三道 5. 防火要求：耐火极限2.5h，非膨胀型防火涂料涂层厚度30mm 6. 其余要求详见图纸设计						
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单根质量：0.3t内 4. 除锈等级：抛丸除锈，除锈等级Sa2.0 5. 防腐要求：防腐底漆采用环氧富锌底漆，干漆膜厚度不小于70um，涂漆二道；中间漆采用环氧云铁中间漆，干漆膜厚度不小于60 um，涂漆一道；面采用环氧聚氨酯面漆，厚度不小于110 um，涂漆三道 6. 防火要求：耐	t	8.899				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			火极限1.5h， 膨胀型防火涂料 7. 其余要求详 见图纸设计						
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、 规格: Q355B, 热 镀锌钢方管 2. 单榀质 量: 1.0t内 3. 屋架跨度、 安装高度: 跨度 3.3m, 安装高 度10m以内 4. 防腐要求: 防 腐底漆采用环氧 富锌底漆, 干漆 膜厚度不小于 70um, 涂漆二 道; 中间漆采用 环氧云铁中间 漆, 干漆膜厚度 不小于60 um, 涂漆一道; 面采 用环氧聚氨酯面 漆, 厚度不小于 110 um, 涂漆三 道 5. 防火要求: 耐 火极限1.5h, 非膨胀型防火涂 料 6. 其他要求详 见图纸设计	t	0.508				
18	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、 规格: Q355B, 热 镀锌钢方管 2. 单榀质 量: 1.0t内 3. 屋架跨度、 安装高度: 跨度 3.3m, 安装高 度10m以内 4. 防腐要求: 防 腐底漆采用环氧 富锌底漆, 干漆 膜厚度不小	t	0.211				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			于70um, 涂漆二道; 中间漆采用环氧云铁中间漆, 干漆膜厚度不小于60 um, 涂漆一道; 面采用环氧聚氨酯面漆, 厚度不小于110 um, 涂漆三道 5. 防火要求: 耐火极限1. 5h, 非膨胀型防火涂料 6. 其他要求详见图纸设计						
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Q355B, 热镀锌钢方管 2. 单榀质量: 1. 0t内 3. 屋架跨度、安装高度: 跨度3. 3m, 安装高度10m以内 4. 防腐要求: 防腐底漆采用环氧富锌底漆, 干漆膜厚度不小于70um, 涂漆二道; 中间漆采用环氧云铁中间漆, 干漆膜厚度不小于60 um, 涂漆一道; 面采用环氧聚氨酯面漆, 厚度不小于110 um, 涂漆三道 5. 防火要求: 耐火极限1. 5h, 非膨胀型防火涂料 6. 其他要求详见图纸设计	t	0. 273				
20	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓HS10. 9级	套	1040				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: M20						
21	010516001002	地脚螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: Q255B, M36*1280	套	48				
		分部小计							
		门窗工程							
22	010802001001	乙级钢制防火门	1. 门代号及洞口尺寸: M1822 2. 门框、扇材质: 乙级钢制防火门 3. 配套闭门器、顺序器等五金 4. 具体要求详见图纸设计	m2	7.92				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
23	010901001001	瓦屋面	1. 部位: 瓦屋面 2. 树脂瓦 3. 木挂瓦条 30*30, 中距按瓦材规格 4. 木顺水条 30x30@500 5. 3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎2)+3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 20厚木望板 7. 80厚岩棉保温板 8. 承托网 9. 钢木复合檩	m2	75.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			条（计入金属结构） 10. 具体做法详见23J909-5-49-屋B13						
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
24	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：钢筋桁架楼承板，型号HB2-90 2. 钢板厚度：底板采用镀锌钢板，厚度为0.5mm，镀锌量双面不小于120g/m2 3. 其余要求详见图纸设计	m2	51.6				
25	010516001003	栓钉	1. 螺栓种类：圆头栓钉 2. 规格：M16*120	套	106				
26	011102001001	石材楼地面	1. 部位：楼面 2. 20厚大理石板，DTG砂浆擦缝 3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4. 界面剂1道 5. 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 6. 具体做法详见23J909-3-46-楼D10	m2	51.6				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	011209001001	玻璃幕墙	1. 类型：玻璃幕墙 2. 配套所有钢骨架、附件、辅材 3. 具体要求详见图纸设计，专业幕墙公司二次装修设计安装	m2	110.58				
		分部小计							
		天棚工程							
28	011302001001	铝合金吊顶天棚	1. 部位：铝合金吊顶 2. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3. Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与铝合金条板配套的专用龙骨 5. 铝合金条板与配套专用龙骨固定 6. 具体做法详见23J909-8-15-棚86	m2	51.6				
		分部小计							
		其他装饰工程							
29	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管	m	32.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 高度≥1200mm 4. 其他要求详见图纸设计及图集GB15J403-1-D7						
30	010904004001	屋面变形缝	1. 部位：屋面 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J8-49-2	m	9.32				
31	010904004002	楼（地）面变形缝	1. 部位：楼地面 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J1-4-6-7	m	6.84				
32	010904004003	顶棚变形缝	1. 部位：顶棚 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J1-3-13-3	m	6.4				
33	010904004004	墙面变形缝	1. 部位：内外墙 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J1-4-11-2	m	27.2				
		分部小计							
		措施项目							
34	011702001001	垫层（基础梁垫层）	1. 名称：基础、基础梁垫层模板	m2	14.3				
35	011702001002	独立基础	1. 名称：独立基础模板	m2	23.04				
36	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	17.15				
37	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	38.26				
38	011703001001	垂直运输	1. 名称：垂直运输	天	10				
39	011701001001	综合脚手架	1. 名称：综合脚手架	m2	56.42				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见基础设计 3. 排除地表水、土方开挖、边坡支护	m3	207.96				
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	174.08				
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	33.88				
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
4	010501001003	垫层（含基础梁垫层）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	9.26				
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	16.96				
6	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	2.96				
7	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	5.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明						
8	010502001004	二次灌浆	1. 50厚C40细石 混凝土二次灌浆 2. 其他要求详 见设计说明	m3	0.13				
9	010501001004	柱脚包裹	1. 柱脚包裹C20 混凝土保护层厚 度50 2. 其他要求详 见设计说明	m3	0.69				
10	010505002002	楼承板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	6.59				
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格: 螺纹钢Ⅲ 级8-10	t	0.326				
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格: 螺纹钢Ⅲ 级12-14	t	1.272				
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格: 螺纹钢Ⅲ 级16-25	t	1.175				
14	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 直 螺纹套筒连接 2. 规格: $\phi$ 20mm 以上	个	92				
		分部小计							
		金属结构工程							
15	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、 规格: Q355B 钢 管 $\phi$ 400*20 2. 单根柱质 量: 3t内 3. 除锈等级: 抛	t	11.105				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			丸除锈，除锈等级Sa2.0 4. 防腐要求：防腐底漆采用环氧富锌底漆，干漆膜厚度不小于70um，涂漆二道；中间漆采用环氧云铁中间漆，干漆膜厚度不小于60 um，涂漆一道；面采用环氧聚氨酯面漆，厚度不小于110 um，涂漆三道 5. 防火要求：耐火极限2.5h，非膨胀型防火涂料涂层厚度30mm 6. 其余要求详见图纸设计						
16	010604001002	钢梁	1. 梁类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单根质量：0.3t内 4. 除锈等级：抛丸除锈，除锈等级Sa2.0 5. 防腐要求：防腐底漆采用环氧富锌底漆，干漆膜厚度不小于70um，涂漆二道；中间漆采用环氧云铁中间漆，干漆膜厚度不小于60 um，涂漆一道；面采用环氧聚氨酯面漆，厚度不小于110 um，涂漆三道 6. 防火要求：耐	t	8.949				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			火极限1.5h， 膨胀型防火涂料 7. 其余要求详 见图纸设计						
17	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、 规格: Q355B, 热 镀锌钢方管 2. 单榀质 量: 1.0t内 3. 屋架跨度、 安装高度: 跨度 3.3m, 安装高 度10m以内 4. 防腐要求: 防 腐底漆采用环氧 富锌底漆, 干漆 膜厚度不小于 70um, 涂漆二 道; 中间漆采用 环氧云铁中间 漆, 干漆膜厚度 不小于60 um, 涂漆一道; 面采 用环氧聚氨酯面 漆, 厚度不小于 110 um, 涂漆三 道 5. 防火要求: 耐 火极限1.5h, 非膨胀型防火涂 料 6. 其他要求详 见图纸设计	t	0.538				
18	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种、 规格: Q355B, 热 镀锌钢方管 2. 单榀质 量: 1.0t内 3. 屋架跨度、 安装高度: 跨度 3.3m, 安装高 度10m以内 4. 防腐要求: 防 腐底漆采用环氧 富锌底漆, 干漆 膜厚度不小	t	0.231				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			于70um, 涂漆二道; 中间漆采用环氧云铁中间漆, 干漆膜厚度不小于60 um, 涂漆一道; 面采用环氧聚氨酯面漆, 厚度不小于110 um, 涂漆三道 5. 防火要求: 耐火极限1. 5h, 非膨胀型防火涂料 6. 其他要求详见图纸设计						
19	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Q355B, 热镀锌钢方管 2. 单榀质量: 1. 0t内 3. 屋架跨度、安装高度: 跨度3. 3m, 安装高度10m以内 4. 防腐要求: 防腐底漆采用环氧富锌底漆, 干漆膜厚度不小于70um, 涂漆二道; 中间漆采用环氧云铁中间漆, 干漆膜厚度不小于60 um, 涂漆一道; 面采用环氧聚氨酯面漆, 厚度不小于110 um, 涂漆三道 5. 防火要求: 耐火极限1. 5h, 非膨胀型防火涂料 6. 其他要求详见图纸设计	t	0. 283				
20	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓HS10. 9级	套	1040				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: M20						
21	010516001005	地脚螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: Q255B, M36*1280	套	48				
		分部小计							
		门窗工程							
22	010802001002	乙级钢制防火门	1. 门代号及洞口尺寸: M1822 2. 门框、扇材质: 乙级钢制防火门 3. 配套闭门器、顺序器等五金 4. 具体要求详见图纸设计	m2	7.92				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
23	010901001002	瓦屋面	1. 部位: 瓦屋面 2. 树脂瓦 3. 木挂瓦条 30*30, 中距按瓦材规格 4. 木顺水条 30x30@500 5. 3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎2)+3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 20厚木望板 7. 80厚岩棉保温板 8. 承托网 9. 钢木复合檩	m2	75.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			条（计入金属结构） 10. 具体做法详见23J909-5-49-屋B13						
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
24	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：钢筋桁架楼承板，型号HB2-90 2. 钢板厚度：底板采用镀锌钢板，厚度为0.5mm，镀锌量双面不小于120g/m2 3. 其余要求详见图纸设计	m2	54.74				
25	010516001006	栓钉	1. 螺栓种类：圆头栓钉 2. 规格：M16*120	套	106				
26	011102001002	石材楼地面	1. 部位：楼面 2. 20厚大理石板，DTG砂浆擦缝 3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4. 界面剂1道 5. 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 6. 具体做法详见23J909-3-46-楼D10	m2	54.74				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	011209001002	玻璃幕墙	1. 类型：玻璃幕墙 2. 配套所有钢骨架、附件、辅材 3. 具体要求详见图纸设计，专业幕墙公司二次装修设计安装	m2	110.58				
		分部小计							
		天棚工程							
28	011302001002	铝合金吊顶天棚	1. 部位：铝合金吊顶 2. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3. Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与铝合金条板配套的专用龙骨 5. 铝合金条板与配套专用龙骨固定 6. 具体做法详见23J909-8-15-棚86	m2	54.74				
		分部小计							
		其他装饰工程							
29	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管	m	32.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 高度≥1200mm 4. 其他要求详见图纸设计及图集GB15J403-1-D7						
30	010904004005	屋面变形缝	1. 部位：屋面 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J8-49-2	m	9.32				
31	010904004006	楼（地）面变形缝	1. 部位：楼地面 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J1-4-6-7	m	6.84				
32	010904004007	顶棚变形缝	1. 部位：顶棚 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J1-3-13-3	m	6.4				
33	010904004008	墙面变形缝	1. 部位：内外墙 2. 具体要求详见图纸设计及图集甘12J1-4-11-2	m	27.2				
		分部小计							
		措施项目							
34	011702001003	垫层（基础梁垫层）	1. 名称：基础、基础梁垫层模板	m2	14.77				
35	011702001004	独立基础	1. 名称：独立基础模板	m2	24.48				
36	011702002002	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	17.16				
37	011702005002	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	38.72				
38	011703001002	垂直运输	1. 名称：垂直运输	天	10				
39	011701001002	综合脚手架	1. 名称：综合脚手架	m2	56.42				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	951.38				
2	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见施工图设计 3. 工作内容:排地表水、土方开挖、基坑支护、人工清底	m3	3985.27				
3	010103001003	顶板回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 压实系数:不小于0.94	m3	339.84				
4	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:素土或2:8灰土 2. 压实系数:不小于0.94	m3	1515.76				
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	2129.67				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土复合岩棉板一体化砌块(岩棉厚度为70)600*300*250(芯材为70厚岩棉)，窗上、下口保温构造做法详06J123-34-1,窗侧口保温构造做法详06J123-66 2. 墙体类型:外墙250mm厚 3. 砂浆强度等	m3	34.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级:混合砂浆 4. 墙身防潮: 墙体均在一层室内地坪下60mm处及两边地面有高差的较高一侧墙的内侧设防潮层一道,做法20厚1:2水泥砂浆加5%的防水剂(在此标高为钢筋混凝土梁、墙,或下为砌石构造时可不作)						
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200厚 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	21.01				
8	010401014001	地沟	地沟说明: 1. 地沟采用C型检漏防护管沟,做法见甘12S8/42-46(C型,车行道车辆集中荷载PN=70KN),规格为1000*1000,覆土厚度500mm,防护距离距外皮不小于5m 2. 工作内容:挖填、运、回填土方、铺设垫层、混凝土制作、钢筋制作安装、盖板、模板制作及安装 3. 做法详见设计图纸	m	10.5				
9	010401014002	电缆沟	1. 沟截尺寸:	m	43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			400mm*400mm 2. 垫层：C20混凝土垫层 3. 砖品种、规格：普通烧结砖240mm*115mm*53mm 4. 底、壁：1:2.5水泥砂浆抹面，涂防水冷涂料聚氨脂涂膜三遍 5. 盖板做法详见设计图纸 6. 接地线：Φ10镀锌圆钢 7. 复合电缆支架水平间距1.0m 8. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 垫层混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输						
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
10	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	57.28				
11	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	11.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30 P8 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明						
12	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土（防 水混凝土） 2. 混凝土强度 等级: C35 P8 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	179.68				
13	010501006001	二次浇筑混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土（防 水混凝土） 2. 混凝土强度 等级: C35 P8 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	71.1				
14	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类: 商品混凝土（防 水混凝土） 2. 混凝土强度 等级: C35 P8 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	55.16				
15	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C30 P8 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	1.47				
16	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	9.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 泵送高度： 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
17	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类： 商品防水混凝土（防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度： 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	3.1				
18	010502002001	构造柱、抱框	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度： 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	11.62				
19	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 泵送高度： 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	16.01				
20	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度： 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	15.74				
21	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土（防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度： 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	6.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			明						
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预制混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1.11				
23	010503005002	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1.85				
24	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土（防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	366.09				
25	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土（防水混凝土） 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	88.07				
26	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	25.45				
27	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土	m3	11.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
28	010507001001	坡道	1. 30厚DS M20砂浆（1：2水泥砂浆）面层，抹深锯齿形礅礅 2. 界面剂一道 3. 100厚C20混凝土面层 4. 300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300厚3：7灰土夯实，宽出面层300 5. 压实填土，压实系数≥93% 6. 做法详见23J909-1-13-坡3	m2	30.24				
29	010507001002	散水	1. 20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实赶光 2. 界面剂一道 3. 80厚C20混凝土面层 4. 150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（混合砂浆）或150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 5. 压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%~5% 6. 室外散水应与主体断开10mm变形缝，变形缝内填沥青麻丝，散水	m2	42.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			沿长每隔6米宽 设置宽为10伸 缩缝 7.做法详见 23J909-1-19- 散3						
30	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:圆钢 Φ 5mm以上	t	1.442				
31	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢III 级8-10	t	8.64				
32	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢III 级12-14	t	68.437				
33	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢III 级16-25	t	15.704				
34	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电 渣压力焊 2. 规格: Φ20mm 以内	个	418				
35	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹套筒连接 2. 规格: Φ20mm 以上	个	194				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
36	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞 口尺寸:M1030 、M1530 2. 门框、扇材 质:钢质门,有 防盗措施 3. 包含所有五 金 4. 具体要求详 见设计说明	m2	23.85				
37	010807001001	金属（塑钢、 断桥）窗	1. 窗代号及洞 口尺寸:C1221 、C2121 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空 玻璃平开窗	m2	41.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 玻璃品种、厚度: 6高透光Low-E+12空气+6透明中空钢化夹胶玻璃 4. 安装隔热断桥铝合金隐形纱窗 5. 距离楼地面1. 2m以下部分, 当使用玻璃材料时, 采用安全夹胶玻璃, 1. 2m以下部分应设防止夹手设施, 为玻璃采用安全玻璃, 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆; 并应设置可在室内和室外易于识别的永久性明显标志, 高于1. 80米以上可开启自然排烟窗设置手动开启装置, 开启装置距地面高度1. 5m, 排烟窗为电动排烟窗 6. 具体要求详见设计图纸						
38	010807005001	金属格栅窗	1. 部位: 一层外窗 2. 名称: 防盗护栏 3. 做法详见设计图纸	m2	41. 58				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
39	010901001003	瓦屋面	1. 部位: 檐口斜屋面 2. 瓦品种、规	m2	97. 21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格:树脂瓦 3. 钢架挂瓦, 做法甘12J8- 28-1 4. 钢架做防腐 处理 5. 做法详见设 计图纸						
40	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:不上人 屋面 2. 10厚防滑地 砖面层, DTC防 水砂浆勾缝 3. 20厚DS M20 聚合物水泥砂浆 (1: 2. 5水泥砂 浆) 粘结层 4. 隔离层 5. 4厚改性沥青 聚乙烯胎防水卷 材一道+1. 5mm 厚白色水性聚氨 酯防水涂料 6. 20厚DS M15 砂浆 (1: 3水泥 砂浆) 找平层 7. 做法详见 23J909-5-22- 屋A13	m2	169. 92				
41	010902001002	地下室顶板卷 材防水	1. 种植土及植 被层 2. 200g/m²无纺 布过滤层 3. 排 (蓄) 水 层 4. 70厚C20细石 混凝土保护层 5. 隔离层 6. 两道3. 0厚自 粘聚合物改性沥 青湿铺防水卷材 (聚酯胎基); 7. 20厚DS M15 砂浆 (1: 3水泥 砂浆) 找平层;	m2	495. 9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位：地下室外墙 2. 120厚M5砂浆砌MU10砖保护墙； 3. 两道3.0厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材（聚酯胎基）； 4. DP M15砂浆局部找平层；	m2	540.02				
43	010904001001	地下室底板防水	1. 部位：地下室底板 2. 50厚C20细石混凝土保护层； 3. 两道3.0厚自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材（聚酯胎基）； 4. 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层； 5. 做法详见设计图纸	m2	601.81				
44	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：池壁 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料两遍 4. 20厚防腐水泥砂浆保护层，掺5%防水粉 5. 做法详见设计图纸	m2	1285.01				
45	010904002001	池底涂膜防水	1. 部位：池底 2. 20厚防腐水泥砂浆保护层，掺5%防水粉 3. 1.0厚水泥基渗透结晶型防	m2	335.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水涂料2遍 4.做法详见设计图纸						
46	010904002002	池顶涂膜防水	1.部位：池顶 2.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料2遍 3.20厚防腐水泥砂浆保护层，掺5%防水粉 4.做法详见设计图纸	m2	326.81				
47	010902004001	屋面排水管	1.部位：屋面 2.排水管品种、规格：内涂塑PE钢管，DN100 3.雨水斗、山墙出水口品种、规格：配套雨水斗、雨水口、水簸箕 4.做法详见12J201-A20、12J201-H6-1	m	18				
48	010514002001	检修口	1.部位：水池检修口 2.上盖不锈钢盖板，下部做保护装置 3.做法详见设计图纸	套	21				
49	010606008001	钢梯	1.名称：钢爬梯 2.油漆做法见02J401-79-TWWC-60 3.做法详见设计图纸	t	0.63				
50	010903004001	钢板止水带	1.部位：水池 2.嵌缝材料种类：详见设计说明 3.止水带材料种类：3厚止水钢板	m	180.8				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
51	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：130mm厚岩棉板（燃烧性能A级） 3. 找坡材料品种、厚度：最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找2%坡 4. 排（透）气管及配件安装、固定	m2	151.2				
52	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙（除断热复合砌块外的部位） 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：95型HF复合保温模板（芯材为70厚岩棉），燃烧性能A级 3. 做法详见设计图纸 4. 具体要求由建设单位确认	m2	343.06				
53	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚挤塑聚苯板 3. 做法详见：设计图纸 4. 具体要求由建设单位确认	m2	128				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
54	011102003001	铺地砖地面	1. 部位：管理用房、配电室、在线监测	m2	113.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			室、鼓风机房、除臭间地面 2. 10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝，面层应采用防滑、耐磨、不易起尘的面层 3. 5厚DTA砂浆结合层 4. 20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5. 界面剂一道 6. 40厚C20细石混凝土，内配双向A6间距100，随打随抹平 7. 保温绝热层 8. 塑料薄膜浮铺 9. 80厚C20混凝土垫层 10. 150厚碎石夯入土中 11. 做法详见23J909-3-70-地F6						
55	011102003002	铺地砖地面（有防水）	1. 部位：加药间地面 2. 10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝，面层应采用防滑、耐磨、不易起尘的面层 3. 5厚DTA砂浆结合层 4. 20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5. 防水隔离层为1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 最薄处35厚	m2	24.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			C20细石混凝土找平层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 7. 保温绝热层 8. 塑料薄膜浮铺 9. 80厚C20混凝土垫层 10. 150厚碎石夯入土中 11. 做法详见23J909-3-71-地F8						
56	011105003001	通体砖踢脚线	1. 部位：同地面 2. 踢脚线高度: 150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚通体砖踢脚线 4. 做法详见：23J909-4-10-踢5D	m2	16.71				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
57	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 9厚DP M15（1:3水泥砂浆）找平 3. 防水层: 5厚防水砂浆一道，1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 面层厚度、	m2	244.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆配合比: 6厚DP M20砂浆（1: 2.5水泥砂浆）压实抹平 5. 做法详见: 23J909-6-12-外墙8D						
58	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 女儿墙内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 内侧做20厚1: 2水泥砂浆抹面 3. 做法详见设计图纸	m2	185.6				
59	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位: 除注明外的其他房间 2. 8厚DP M5砂浆（1: 1: 6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 3. 界面剂一道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5. 两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质，在做饰面前加钉金属网或在施工上加贴玻璃丝网格布，防止裂缝 6. 做法详见 23J909-7-7-内4D	m2	375.49				
60	011204003001	块料墙面（有防水）	1. 部位: 加药间 2. 10厚陶瓷墙砖饰面，DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝	m2	77.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 5厚DTC砂浆或瓷砖胶粘剂粘接层 4. 防水层为1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 6厚DP（DCA）M20砂浆（1: 2.5水泥砂浆）分层压实抹平 6. 6厚DP（DCA）M5砂浆（1: 1: 6水泥石灰膏砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 7. 界面剂一道 8. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9. 做法详见23J909-7-13-内8D1						
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
61	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除注明外的其他房间 2. 刮腻子要求: 3厚耐水分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 白色涂料2遍	m2	375.35				
62	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 机房 2. 刮腻子要求: 3厚耐水分遍找平 3. 涂料品种、	m2	77.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数：白色涂料2遍						
63	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙（详见立面图） 2. 刮腻子要求：防水腻子2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：聚氨酯涂料2遍	m2	302.58				
64	011407002001	刮腻子顶棚	1. 喷刷涂料部位：所有顶棚 2. 3厚面层耐水腻子刮平， 3. 刷大白浆 4. 做法详见：23J909-8-6-棚2	m2	177.15				
65	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 部位：挑出墙面的雨篷、挑檐等构件 2. 无特别注明时其上部做1:2水泥砂浆抹面20厚，并找5%排水坡；其下部做1:2.5水泥砂浆打底，2厚纸筋灰抹面，白色内墙涂料二度，并做滴水线。女儿墙顶设滴水线 3. 做法详见设计图纸	m2	75.24				
		分部小计							
		措施项目							
66	011702001005	垫层	1. 名称：垫层模板	m2	40.74				
67	011702001006	独立基础	1. 名称：独立基础模板	m2	17.28				
68	011702001007	满堂基础	1. 名称：满堂基础模板	m2	48.64				
69	011702001008	二次浇筑混凝土	1. 名称：二次	m2	103.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土	浇筑混凝土模板						
70	011702001009	集水坑	1. 名称：集水坑模板	m2	45				
71	011702002003	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	105.75				
72	011702002004	矩形柱超高模板	1. 名称：矩形柱超高模板	m2	32.87				
73	011702003001	构造柱、抱框	1. 名称：构造柱、抱框模板	m2	119.41				
74	011702005003	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	110.79				
75	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	139.39				
76	011702006002	矩形梁超高模板	1. 名称：矩形梁超高模板	m2	139.39				
77	011702009001	过梁	1. 名称：预制过梁模板	m2	15.57				
78	011702009002	压顶	1. 名称：压顶模板	m2	16.18				
79	011702011001	直形墙	1. 名称：直形墙模板	m2	1925.04				
80	011702011002	直形墙超高模板	1. 名称：直形墙超高模板	m2	619.36				
81	011702014001	有梁板	1. 名称：有梁板模板	m2	502.53				
82	011702014002	有梁板超高模板	1. 名称：有梁板超高模板	m2	502.53				
83	011702021001	栏板	1. 名称：栏板模板	m2	103.84				
84	011702029001	散水、坡道	1. 名称：散水、坡道模板	m2	13.64				
85	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构	m2	1407.6				
86	011703001003	垂直运输	1. 结构形式：框架结构 2. 建筑物层数：地下一层，地上1层	m2	1407.6				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

**标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目**

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管 3. 材质、规格: 衬塑钢管（衬PE）DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗，压力试验	m	6.84				
2	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: $\phi$ 57以下	m3	0.1				
3	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 外缠玻璃丝布两道	m2	3.34				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001009	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031003014001	入口装置	1. 采暖系统入口装置安装于隔震层内, 入口装置做法详见甘12N1-19页的带热计量的静态平衡阀的供暖入口装置(二)图。 SONOCAL2000-DN25, 准确度等级: 2级 2. 入口装置设有热计量装置、温度计、压力表、过滤器、阀门等	块	1				
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	58.8				
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	67.01				
4	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：采暖工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
5	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
6	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	7				
7	031003001004	螺纹阀门	1. 名称: 直通式恒温控制阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5				
8	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN40	个	2				
9	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN40	个	2				
10	031005002001	钢制散热器	1. 名称: 钢铝复合散热器 2. 型号、规格: LXGL-X/1G-600, 散热量 148.6w/( $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ ) 3. 片数: 11片 4. 安装方式: 落地明装	组	1				
11	031005002002	钢制散热器	1. 名称: 钢铝复合散热器 2. 型号、规格: LXGL-X/1G-600, 散热量 148.6w/( $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ ) 3. 片数: 13片 4. 安装方式: 落地明装	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：采暖工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:LXGL-X/1G-600, 散热量148.6w/(ΔT=64.5℃) 3. 片数:16片 4. 安装方式:落地明装	组	2				
13	031005002004	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:LXGL-X/1G-600, 散热量148.6w/(ΔT=64.5℃) 3. 片数:18片 4. 安装方式:落地明装	组	1				
14	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:45mm 3. 管道外径:Φ57以下	m3	0.15				
15	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:复合铝箔	m2	5.39				
16	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
17	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001015	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流排风机 2. 型号: SF2-4R 3. 规格: 220V, 0.06Kw, 1450r/min, 风量: 600m³ 4. 其他详见设计图纸	台	2				
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流排风机 2. 型号: SF2-2R 3. 规格: 220V, 0.12Kw, 2900r/min, 风量: 1300m³ 4. 其他详见设计图纸	台	1				
3	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001021	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		动力系统							
1	030404004001	低压开关柜（屏）	1. 名称:低压配电柜 AA1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 800*2200*800 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 安装方式:落地安装	台	1				
2	030404004002	低压开关柜（屏）	1. 名称:低压配电柜 AA2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 800*2200*800 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 安装方式:落地安装	台	1				
3	030404004003	低压开关柜（屏）	1. 名称:低压配电柜 AA3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 800*2200*800 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 安装方式:落地安装	台	1				
4	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 500*600*150 4. 安装方式:距地1.5米	台	1				
5	030904003001	按钮	1. 名称:密闭型按钮盒 2. 规格:双联 3. 安装方式:室外立杆安装，	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距地1.5米						
6	030404016001	控制箱	1. 名称:控制箱 AC1-6 2. 型号:元器件 配置见系统图 3. 安装方式:距 地1.5米	台	6				
7	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥 架(含支架、抗 震支架) 2. 规 格: 200*100 3. 材质:钢制	m	28.68				
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 型号、规 格: YJV-4*2.5 3. 材质:铜芯	m	510.88				
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 型号、规 格: YJV-5*4 3. 材质:铜芯	m	235.46				
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 型号、规 格: YJV-5*6 3. 材质:铜芯	m	13.29				
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类 网线	m	224.57				
12	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电 缆 2. 型号、规 格: KVV-14*1.5 3. 材质:铜芯	m	540.47				
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电 缆头 2. 规格: 10mm2 以下	个	40				
14	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电 缆头 2. 规格: 14芯以 下	个	24				
15	030411001001	配管	1. 名称:动力配 管 2. 材质: CPVC管	m	3.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: CPVC50 4. 配置形式: 暗配						
16	030411001002	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗配	m	141.62				
17	030411001003	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	183.3				
		分部小计							
		照明系统							
18	030411001004	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	42.05				
19	030411001005	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	98.82				
20	030411004001	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯	m	305.87				
21	030411004002	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: BV-4mm <sup>2</sup>	m	132.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 材质:铜芯						
22	030412005001	荧光灯	1. 名称:防水防尘单管荧光灯 2. 规格: 21W 3. 安装形式: 梁下吊链安装	套	16				
23	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管灯 2. 规格: 2x21W 3. 安装形式: 梁下吊链安装	套	3				
24	030412005003	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池的单管灯 2. 规格: 21W(T≥180MIN) 3. 安装形式: 梁下吊链安装	套	4				
25	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3米安装	个	5				
26	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3米安装	个	1				
27	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地0.3米安装	个	14				
28	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	23				
29	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式: 暗装	个	20				
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：电气工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:暗装, 距地0.3m	台	1				
32	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:暗装, 距地0.3m	台	4				
33	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试卡子	块	2				
34	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	155.92				
35	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线(室外) 2. 材质:不锈钢圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装部位:地坪下1m处焊出一根Φ12不锈钢圆钢	m	15.43				
36	030409004001	均压环	1. 名称:基础接地网 2. 规格:地梁上排中间两根主筋焊通	m	99.33				
37	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:利用建筑物剪力墙内两根Φ16或以上主筋通长连接作为引下线, 引下线间距不大于25m	m	100.99				
38	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
39	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001027	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：自控、仪表工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030610001001	机柜	1. 名称:现场控制器柜PLC(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 规格:含 2. 0kVA 30min 220vAC UPS不间断电源, 设备成套提供 3. 其他要求:详见图纸设计	台	3				
2	080902006001	液位计	1. 名称:一体式超声波液位计 LIT-101-104(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 规格:一体化 LCD显示 输出 4~20mA 0~8m 二线制 3. 其他要求:详见图纸设计	套	4				
3	080902006002	液位计	1. 名称:一体式超声波液位计 LIT-105-106(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 规格:一体化 LCD显示 输出 4~20mA 0~8m 二线制 3. 其他要求:详见图纸设计	套	2				
4	080902005001	变送器	1. 名称:通用变送器LIT-105-107(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 规格:输出	套	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：自控、仪表工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4~20mA 0~5mg/l 220VAC 3. 其他要求: 详见图纸设计						
5	080902005002	变送器	1. 名称:通用变送器AIT-101(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 规格:输出4~20mA 0~5mg/l 220VAC 3. 其他要求: 详见图纸设计	套	1				
6	080902005003	变送器	1. 名称:通用变送器AIT-102(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 规格:输出4~20mA 0~5mg/l 220VAC 3. 其他要求: 详见图纸设计	套	1				
7	080902005004	变送器	1. 名称:通用变送器AIT-201(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 规格:输出4~20mA 0~5mg/l 220VAC 3. 其他要求: 详见图纸设计	套	1				
8	080902004001	传感器	1. 名称: SS传感器(成套设备安装及调试, 含	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：自控、仪表工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			所有安装附件、 配套线缆等) 2. 规格: IP68 0~400mg/l 3. 其他要求: 详见 图纸设计						
9	080902004002	传感器	1. 名称: D0传感器 (成套设备安装 及调试, 含所有 安装附件、配 套线缆等) 2. 规格: IP68 分辨率: 0.01 精度: ± 0.1mg/L 3. 其他要求: 详见 图纸设计	套	1				
10	080902004003	传感器	1. 名称: 泥位传 感器(成套设备 安装及调试, 含 所有安装附件、 配套线缆等) 2. 其他要求: 详见 图纸设计	套	1				
11	080804003001	电极	1. 名称: pH电极 (成套设备安装 及调试, 含所有 安装附件、配套 线缆等) 2. 规格: CPS11D- 7BA21 0~14 内 置温度传感器 0~100C 3. 其他要求: 详见 图纸设计	个	1				
12	030605001001	过程分析仪表	1. 名称: COD分 析仪(成套设备 安装及调试, 含 所有安装附件、 配套线缆等) 2. 其他要求: 详见 图纸设计	套	1				
13	030605001002	过程分析仪表	1. 名称: 氨氮分	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：自控、仪表工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			析仪(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 其他要求: 详见图纸设计						
14	030605001003	过程分析仪表	1. 名称: 总磷分析仪(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 其他要求: 详见图纸设计	套	1				
15	030605001004	过程分析仪表	1. 名称: 总氮分析仪(成套设备安装及调试, 含所有安装附件、配套线缆等) 2. 其他要求: 详见图纸设计	套	1				
16	030501017001	软件	1. 名称: 试样预处理系统	套	4				
17	030408002002	测量电缆	1. 名称: 测量电缆(含电缆头) 2. 型号: DJFPVP 3. 规格: 2*2*1.0 4. 材质: 铜芯	m	420				
18	030408002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆(含电缆头) 2. 型号: KFVP 3. 规格: 7*1.0 4. 材质: 铜芯	m	280				
19	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电源电缆(含电缆头) 2. 型号: YJV 3. 规格: 3*1.5 4. 材质: 铜芯	m	300				
20	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 总线电缆 2. 规格: 超五类线	m	560				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：自控、仪表工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001033	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040602017001	搅拌机	1. 名称:潜水搅拌机 2. 材质:不锈钢 3. 规格、型号: N=0.65kw 4. 配套卷扬机 5. 其他详见相关设计图纸	台	2				
2	040602017002	搅拌机	1. 名称:潜水搅拌机 2. 材质:不锈钢 3. 规格、型号: N=0.85kW 4. 配套卷扬机 5. 其他详见相关设计图纸	台	3				
3	030109012001	其他泵	1. 名称:污水提升泵 2. 规格: Q=25m3/h, H=20m, N=3.0kW 3. 其他详见相关设计图纸	台	2				
4	030109012002	其他泵	1. 名称:污泥回流泵 2. 规格: Q=25m3/h, H=20m, N=3.0kW 3. 其他详见相关设计图纸	台	2				
5	030109012003	其他泵	1. 名称:污泥提升泵 2. 规格: Q=25m3/h, H=20m, N=3.0kW 3. 其他详见相关设计图纸	台	2				
6	040602012001	曝气机	1. 名称:自吸式潜水曝气机 2. 规格、型号: 充氧量3.2-4.6kgO/h, N=4.0kw	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 其他详见相关设计图纸						
7	031002003003	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管（A型） 2. 规格：DN80 3. 其他详见相关设计图纸	个	8				
8	031002003004	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管（A型） 2. 规格：DN100 3. 其他详见相关设计图纸	个	1				
9	031002003005	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管（A型） 2. 规格：DN150 3. 其他详见相关设计图纸	个	1				
10	031002003006	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管（A型） 2. 规格：DN32 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
11	031002003007	套管	1. 名称、类型：B型柔性防水套管 2. 规格：DN80 3. 其他详见相关设计图纸	个	16				
12	031002003008	套管	1. 名称、类型：B型柔性防水套管 2. 规格：DN100 3. 其他详见相关设计图纸	个	1				
13	030807002001	低压焊接阀门	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：焊接法兰	个	4				
14	030807002002	低压焊接阀门	1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN80	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 焊接法兰						
15	031003010001	软接头(软管)	1. 名称: 可曲绕软接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
16	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称: 90° 钢制弯头 2. 规格: DN80 3. 其他详见相关设计图纸	个	9				
17	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称: 90° 钢制弯头 2. 规格: DN100 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
18	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称: 90° 钢制弯头 2. 规格: DN150 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
19	070205001001	铸铁盖板	1. 名称: 钢格盖板 2. 盖板规格型号: 1700x1600x40mm 3. 其他详见相关设计图纸	块	5				
20	070205001002	铸铁盖板	1. 名称: 钢格盖板 2. 盖板规格型号: 1700x1700x40mm 3. 其他详见相关设计图纸	块	8				
21	070205001003	铸铁盖板	1. 名称: 钢格盖板 2. 盖板规格型号: 2900x1600x40mm 3. 其他详见相关设计图纸	块	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	010507006001	化粪池、检查井	1. 规格: 1000X1000 2. 材质: 钢砼 3. 其他详见相关设计图纸	座	3				
23	010507006002	化粪池、检查井	1. 规格: 1400X1000 2. 材质: 钢砼 3. 其他详见相关设计图纸	座	1				
24	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称: 等径三通 2. 规格: DN80x80 3. 其他详见相关设计图纸	个	1				
25	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 名称: 钢制法兰片 2. 型号、规格: DN80 PN=1.0Mpa 3. 其他详见相关设计图纸	副	8				
26	030801001001	低压碳钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN80 3. 其他详见相关设计图纸	m	80				
27	030801016001	低压塑料管	1. 名称: 消毒管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见相关设计图纸	m	20				
28	030801016002	低压塑料管	1. 名称: 加药管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见相关设计图纸	m	20				
29	030801016003	低压塑料管	1. 名称: 空气管(主管) 2. 材质: PE管 3. 规格: DN125 4. 连接形式: 卡	m	25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			套式连接 5. 其他详见相关设计图纸						
30	030801018001	低压玻璃钢管	1. 名称:除臭主 管道 2. 材质:玻璃钢 管 3. 规格: DN125 4. 其他详见相 关设计图纸	m	40				
31	030801018002	低压玻璃钢管	1. 名称:除臭支 管道 2. 材质:玻璃钢 管 3. 规格: DN80 4. 其他详见相 关设计图纸	m	36				
32	030801018003	低压玻璃钢管	1. 名称:除臭支 管道 2. 材质:玻璃钢 管 3. 规格: DN100 4. 其他详见相 关设计图纸	m	16				
33	081003002001	控制系统	1. 名称:加药系 统PAM 2. 其他详见相 关设计图纸	套	1				
34	030113013001	PE桶	1. 名称: PE桶 2. 规格: Φ 900*1420	台	1				
35	040602017003	搅拌机	1. 名称:搅拌机 2. 规格、型 号: N=1.0kw 3. 搅拌杆衬塑 处理 4. 其他详见相 关设计图纸	台	1				
36	030109012004	其他泵	1. 名称:机械隔 膜泵 2. 规格: 100L/H N=100W 3. 其他详见相 关设计图纸	台	1				
37	03B004	次氯酸钠消毒 装置	1. 名称:次氯酸 钠消毒装置	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 其他详见相关设计图纸						
38	030113013002	PE桶	1. 名称: PE桶 2. 规格: $\phi$ 1800*2200	台	1				
39	040602017004	搅拌机	1. 名称: 搅拌机 2. 规格、型号: N=2.2kw 3. 搅拌杆衬塑处理 4. 其他详见相关设计图纸	台	1				
40	030109012005	其他泵	1. 名称: 机械隔膜泵 2. 规格: 150L/H N=200W 3. 其他详见相关设计图纸	台	1				
41	03B005	除臭系统	1. 名称: 除臭系统（500m <sup>3</sup> /d） 2. 其他详见相关设计图纸	套	1				
42	030108004001	回转式鼓风机	1. 名称: 罗茨鼓风机 2. 规格: Q=4.43m <sup>3</sup> /min, P=63.7KPa, 电机功率 N=8.15Kw 3. 其他详见相关设计图纸	台	2				
43	030703020001	消声器	1. 名称: 进口消声器 2. 其他详见相关设计图纸	个	2				
44	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 安全阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 其他详见相关设计图纸	个	4				
45	030601002001	压力仪表	1. 名称: 弹簧管压力表 2. 其他详见相关设计图纸	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
46	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN125; Pn=1.6MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
47	030703020002	消声器	1. 名称:出口消声器 2. 其他详见相关设计图纸	个	2				
48	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级: DN125; Pn=1.6MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
49	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:电动闸阀 2. 规格、压力等级: DN125; Pn=1.6MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
50	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:放空阀 2. 规格、压力等级: DN65; Pn=1.6MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
51	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 规格: DN125XDN125; Pn=1.6MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
52	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:法兰盘 2. 型号、规格:	副	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN125; Pn=1.6MPa 3. 其他详见相关设计图纸						
53	030901013002	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	6				
54	040602012002	曝气机	1. 名称:微孔曝气盘 2. 材质: EPDM 3. 规格、型号: $\phi$ 215mm, 单盘 1.7m <sup>3</sup> /h 4. 配套提供配气管、固定关卡、支座以及法兰盘堵等,可升降式 5. 其他详见相关设计图纸	台	255				
55	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:电动闸阀 2. 规格、压力等级: DN80; Pn=1.0MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	3				
56	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称:同心异径管 2. 规格: DN125XDN80; Pn=1.0MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	3				
57	030804001007	低压碳钢管件	1. 名称: 90°弯头 2. 规格: DN80 PN=1.0MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	6				
58	030804001008	低压碳钢管件	1. 名称: 90°弯头 2. 规格: DN125	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PN=1.0MPa 3. 其他详见相关设计图纸						
59	030804001009	低压碳钢管件	1. 名称:伸缩接头 2. 规格: DN80 PN=1.0MPa 3. 其他详见相关设计图纸	个	3				
60	030804001010	低压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN80 PN=1.0MPa 4. 其他详见相关设计图纸	个	96				
61	030804001011	低压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN125 PN=1.0MPa 4. 其他详见相关设计图纸	个	2				
62	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:法兰盘 2. 材质: S304 3. 型号、规格: DN80 PN=1.0MPa 4. 其他详见相关设计图纸	副	6				
63	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:法兰盘 2. 材质: UPVC 3. 型号、规格: DN80 PN=1.0MPa 4. 其他详见相关设计图纸	副	6				
64	030801016004	低压塑料管	1. 名称:空气支管 2. 材质: UPVC管 3. 规格: DN80 PN=1.0MPa 4. 连接形式: 卡套式连接 5. 其他详见相关设计图纸	m	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
65	030801016005	低压塑料管	1. 名称:配气管 2. 材质:UPVC管 3. 规格: DN80 PN=1.0MPa 4. 连接形式:卡套式连接 5. 其他详见相关设计图纸	m	360				
66	03B006	辫带式填料	1. $\phi$ 60mm , 3000x2500mm 2. 含填料支架、钢丝绳 3. 其他详见相关设计图纸	帘	120				
67	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 钢丝软管 $\phi$ 40 3. 其他详见相关设计图纸	m	720				
68	030216007001	不锈钢巴氏计量槽	1. 名称:不锈钢巴氏计量槽 2. 宽度:咽喉宽150mm 3. 其他详见相关设计图纸	台	1				
69	030109012006	出水取样泵	1. 名称:出水取样泵 2. 规格: Q=3m3/h, H=8m, N=0.18kW 3. 其他详见相关设计图纸	台	2				
70	031002003009	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 (A型) 2. 规格: DN20 3. 其他详见相关设计图纸	个	1				
71	031002003010	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 (A型) 2. 规格: DN300 3. 其他详见相关设计图纸	个	2				
72	03B007	细格栅	1. 名称:细格栅	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：工艺系统

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: XGH-500功率=0. 55kw 3. 其他详见相关设计图纸						
73	040602035001	启闭机	1. 名称:方闸板及手动启闭机 2. 规格、型号: 500*500, 功率0. 55KW 3. 形式:手电两用 4. 其他详见相关设计图纸	台	1				
74	030106006001	螺旋输送机	1. 名称:螺旋输送机 2. 规格:功率1. 5KW 3. 配套渣车, 其他详见相关设计图纸	台	1				
75	03B008	细格栅集气罩	1. 名称:细格栅集气罩 2. 规格: 2300x2300x2500 3. 其他详见相关设计图纸	套	2				
		分部小计							
		措施项目							
76	031301017006	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺系统

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001037	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001038	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001039	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001040	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001041	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001042	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004007	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：休闲长廊工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见基础设计 3. 排除地表水、土方开挖、边坡支护	m3	791.01				
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	723.75				
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	67.26				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
4	010501001006	垫层（含基础梁垫层）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	26				
5	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	30.02				
6	010502003001	圆形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	18.17				
7	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	12.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：休闲长廊工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明						
8	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C30 3. 泵送高 度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	28.2				
9	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C30 3. 泵送高 度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	25.3				
10	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格: 圆钢 Φ 5mm以上	t	0.032				
11	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格: 螺纹钢Ⅲ 级8-10	t	12.328				
12	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格: 螺纹钢Ⅲ 级12-14	t	2.01				
13	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格: 螺纹钢Ⅲ 级16-25	t	6.564				
14	010516003005	机械连接	1. 连接方式: 电 渣压力焊 2. 规格: Φ 20mm 以内	个	264				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
15	010901001004	瓦屋面	1. 部位: 所有 瓦屋面 2. 树脂瓦, 钢 挂瓦条L30x4, 中距按瓦材规	m2	256.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：休闲长廊工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格 3. 钢顺水条- 25x5, 中距600 4. 40厚C20细石 混凝土持钉层 (内配双向Φ 4@150与屋面板 预埋Φ10钢筋 头绑牢) 5. 3.0厚弹性体 (SBS)改性沥青 防水卷材(PY) 聚酯胎2)+3.0 厚弹性体(SBS) 改性沥青防水卷 材(PY)聚酯胎 +1.5厚聚氨酯 防水涂料 6. 20厚DS M15 砂浆(1:3水泥 砂浆)找平层 7. 钢筋混凝土 屋面板, 预埋Φ 10钢筋头双向 间距900, 伸出 屋面防水层30 8. 具体做法详 见23J909-5- 44-屋B1						
16	020603003001	屋脊	1. 屋脊 2. 饰面符合设计 要求 3. 具体做法详 见图纸设计	m	106.55				
17	010514002002	戗戟	1. 预制钢筋混 凝土戗戟 HH=800mm 2. 制作、运输 及安装、饰面符 合设计要求 3. 具体做法详 见图纸设计	套	12				
18	010514002003	戗戟	1. 预制钢筋混 凝土戗戟 HH=500mm 2. 制作、运输 及安装、饰面	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：休闲长廊工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			符合设计要求 3. 具体做法详见图纸设计						
19	010514002004	宝顶	1. 预制钢筋混凝土宝顶 2. 制作、运输及安装、饰面符合设计要求 3. 具体做法详见图纸设计	套	3				
20	010514002005	三岔头	1. 预制钢筋混凝土三岔头 2. 制作、运输及安装、饰面符合设计要求 3. 具体做法详见图纸设计	套	44				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
21	011102001003	石材楼地面	1. 部位：地面 2. 30厚毛面花岗岩石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 路基碾压，压实系数≥93% 6. 具体做法详见23J909-1-37-路27	m2	197.29				
22	011107001001	石材台阶面	1. 部位：台阶 2. 30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条	m2	2.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：休闲长廊工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 20厚DS M15 砂浆(1: 3干硬 性水泥砂浆)结 合层, 表面撒素 水泥面(洒适量 清水) 4. 界面剂1道 5. 80厚C20混凝 土, 台阶面向外 坡1% 6. 300厚3: 7灰 土分两步夯实, 宽出面层100 7. 压实填土, 压 实系数>93% 8. 具体做法详 见23J909-1- 11-台14						
		分部小计							
		墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程							
23	011202001001	柱面一般抹灰	1. 部位：独立 柱、异形柱 2. 水泥砂浆抹 平 3. 具体做法详 见图纸设计	m2	168. 64				
24	011204001001	石材墙面	1. 部位：侧墙 2. DTG砂浆勾缝 3. 2贴8~12厚薄 型石材, 石材背 面涂5厚胶粘剂 4. 6厚DPM20砂 浆(1: 2. 5水泥 砂浆)结合层, 表面扫毛或划出 纹道 5. 防水层(根据 工程要求设置) 6. 9厚DPM15砂 浆(1: 3水泥砂 浆)压实抹平	m2	41. 05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：休闲长廊工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 界面剂1道 (仅用于蒸压砖类) 8. 具体做法详见23J909-6-15-外墙16A						
25	011208002001	石材装饰柱脚	1. 贴薄石材混凝土柱脚 2. 具体做法详见图纸设计	套	40				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
26	011407001004	独立柱面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:独立柱、异形柱 2. 刮腻子要求:腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸环氧底涂料,丙烯酸环氧面涂料 4. 做法详见GB23J909-9-20-砼涂10丙烯酸环氧涂层	m2	168.64				
27	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚、梁 2. 打底找平、彩绘饰面 3. 具体做法由专业厂家二次装修制作	m2	601.5				
		分部小计							
		其他装饰工程							
28	020111003001	挂落	1. 挂落材质:木质挂落一 2. 油漆饰面符合设计要求 3. 具体做法、样式详见图纸设计	m	33				
29	020111003002	挂落	1. 挂落材质:	m	6.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：休闲长廊工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			木质挂落二 2. 油漆饰面符合设计要求 3. 具体做法、样式详见图纸设计						
30	020511001001	美人靠、座凳	1. 构件类型：木质美人靠、座凳 2. 油漆饰面符合设计要求 3. 具体做法、样式详见图纸设计	m	132.2				
		分部小计							
		措施项目							
31	011702001010	垫层（基础梁垫层）	1. 名称：基础、基础梁垫层模板	m2	79.03				
32	011702001011	独立基础	1. 名称：独立基础模板	m2	103.68				
33	011702004001	圆形柱	1. 名称：圆形柱模板	m2	220.1				
34	011702004002	圆形柱超高模板	1. 名称：圆形柱超高模板	m2	19.35				
35	011702005004	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	119.33				
36	011702006003	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	374.96				
37	011702006004	矩形梁超高模板	1. 名称：矩形梁超高模板	m2	196.08				
38	011702014003	有梁板	1. 名称：有梁板模板	m2	209.73				
39	011702014004	有梁板超高模板	1. 名称：有梁板超高模板	m2	195.56				
40	011702027001	台阶	1. 名称：台阶模板	m2	2.28				
41	011701001004	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构	m2	202.33				
42	011703001004	垂直运输	1. 结构形式：框架结构	m2	202.33				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

第 8 页 共 8 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：休闲长廊工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：荷花池及假山工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见基础设计 3. 排除地表水、土方开挖、边坡支护	m3	273.17				
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	54.63				
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	218.54				
4	010501004003	筏板基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30、P8 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	91.84				
5	010504002001	弧形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30、P8 3. 泵送高度:20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	14.09				
6	010501004004	泵坑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30、P8 3. 泵送高度:20m以内 4. 垫层、模板安装、篦子、盖板、防水2道 SBS防水卷材、饰面等其他要求详见设计及图集甘12J5-1-D35	m3	1.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：荷花池及假山工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	010501004005	进水口、溢水口、排水坑	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30、P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 垫层、模板安装、篦子、盖板、防水2道 SBS防水卷材、饰面等其他要求详见设计及图集甘12J5-1-D36	m3	2.42				
8	010505003001	侧墙顶板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30、P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计及图集甘12J5-1-D32-1	m3	9.19				
9	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	10.77				
10	010903001002	外墙面防水	1. 部位：池壁外墙、顶面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3. 素水泥浆结合层一道 4. 40厚C20细石混凝土配Φ4中距100双向钢筋网 5. 20厚1:3水泥砂浆 6. 3厚一道SBS防水卷材 7. 10厚1:3水泥砂浆找平层 8. 其他要求详见图纸设计及图集甘12J5-1-D32-1	m2	149.01				
11	010904001002	池底防水	1. 部位：池底	m2	313.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：荷花池及假山工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防水 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 3厚一道SBS防水卷材 4. 10厚1:3水泥砂浆找平层 5. 100厚C20素混凝土垫层 6. 300厚3:7灰土，素土夯实 7. 其他要求详见图纸设计及图集甘12J5-1-D32-1						
12	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：池内 壁 2. 10厚1:3水泥砂浆找平层 3. 3厚一道SBS防水卷材 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 400厚石墙、混凝土塑石 6. 其他要求详见设计及图集甘12J5-1-D32-1	m2	68.24				
13	011102003003	块料楼地面（有防水）	1. 部位：池地面 2. 1.5~10厚防水瓷砖面层，DTG砂浆擦缝 3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4. 3厚一道SBS防水卷材 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根	m2	281.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：荷花池及假山工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			部用DSM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 抹小八字角 6. 界面剂1道 7. 具体做法详 见23J909-3- 53-楼D23						
14	011501001001	成品假山	1. 成品假山 2. 由专业厂家 制作安装 3. 其他要求、 安装位置详见图 纸设计及建设单 位确定	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
15	011702001012	垫层	1. 名称：垫层 模板	m2	7.7				
16	011702001013	筏板基础	1. 名称：筏板 基础模板	m2	23.11				
17	011702012001	弧形墙	1. 名称：弧形 墙模板	m2	109.48				
18	011702016001	侧墙顶板	1. 名称：侧墙 顶板模板	m2	75.83				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：荷花池及假山工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外铺装工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

工程名称: 停车位硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车位硬化工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001037	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001038	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001039	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001040	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

工程名称：道牙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204004001	混凝土道牙	1. 材料品种、规格:成品道牙 2. 30厚1: 3水泥砂浆 3. 150厚C20素砼垫层 4. 200厚3: 7灰土，压实度大于0. 95 5. 素土翻夯0. 45m，宽度超出垫层边缘0. 45m，压实系数大于0. 95	m	190				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：







## 规费、税金项目计价表

工程名称：雕塑工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面拆除及恢复工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001055	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001056	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001057	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001058	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001059	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001060	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002010	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004010	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007010	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005010	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：路面拆除及恢复工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水管道直埋							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:埋深不小于1.4米 3. 含工作面、放坡	m3	251.37				
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	222.15				
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:根据现场实际情况综合考虑	m3	29.22				
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300mm厚3: 7灰土垫层	m3	19.62				
5	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm+0.25DN厚砂垫层	m3	9.6				
		分部小计							
		给水检查井							
6	010507006003	给水阀门井	1. 规格: 1600*1600mm钢筋混凝土阀门井 2. 垫层: 100mm厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 200mm厚C30混凝土底板、200mm厚C30混凝土侧壁、200mm厚C30混凝土盖板 4. 防水、防渗要求: 1:2防水水泥砂浆抹面20mm厚	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 井盖安装: 重型球墨铸铁井盖 6. 踏步材质、规格: 铸铁踏步 7. 套管: 不锈钢金属软管 8. 安全防坠网: 锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成 9. 其他: 详见图集甘12S8/81-87						
		分部小计							
		消防管道直埋							
7	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 埋深不小于1.4米 3. 含工作面、放坡	m3	463.77				
8	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	706.86				
9	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 根据现场实际情况综合考虑	m3	56.91				
10	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300mm厚3:7灰土垫层	m3	37.35				
11	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm+0.25DN厚砂垫层	m3	19.56				
		分部小计							
		消防检查井							
12	010507006004	消火栓井	1. 规格:	座	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1500*1500mm钢筋混凝土消防栓井 2. 垫层: 100mm厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 200mm厚C30混凝土底板、200mm厚C30混凝土侧壁、200mm厚C30混凝土盖板 4. 防水、防渗要求: 1: 2防水水泥砂浆抹面20mm厚 5. 井盖安装: 重型球墨铸铁井盖 6. 踏步材质、规格: 铸铁踏步 7. 套管: 不锈钢金属软管 8. 安全防坠网: 锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成 9. 其他: 详见图集甘12S8/81-87						
13	010507006005	消防水泵接合器井	1. 规格: 1500*1500mm钢筋混凝土消防水泵接合器井 2. 垫层: 100mm厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 200mm厚C30混凝土底板、200mm厚C30混凝土侧壁、200mm厚C30混凝土盖板 4. 防水、防渗要求: 1: 2防水	座	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水泥砂浆抹面 20mm厚 5. 井盖安装:重 型球墨铸铁井盖 6. 踏步材质、 规格:铸铁踏步 7. 套管: 不锈 钢金属软管 8. 安全防坠网: 锦纶、维纶、涤 纶或其他材料制 成 9. 其他:详见图 集甘12S8/81- 87						
14	010507006006	消防车取水口	1. 规 格: 1500*1500m m钢筋混凝土消 防车取水口 2. 垫层: 100mm 厚C20混凝土垫 层 3. 混凝土强度 等级: 200mm厚 C30混凝土底板 、200mm厚C30 混凝土侧壁、 200mm厚C30混 凝土盖板 4. 防水、防渗 要求: 1: 2防水 水泥砂浆抹面 20mm厚 5. 井盖安装:重 型球墨铸铁井盖 6. 踏步材质、 规格:铸铁踏步 7. 套管: 不锈 钢金属软管 8. 安全防坠网: 锦纶、维纶、涤 纶或其他材料制 成 9. 其他:详见图 集甘12S8/81- 87	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		热水管道直埋							
15	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：埋深不小于1.4米 3. 含工作面、放坡	m3	432.15				
16	010103001009	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土	m3	374.15				
17	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：根据现场实际情况综合考虑	m3	58				
18	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚3：7灰土垫层	m3	40.2				
19	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm+0.25DN厚砂垫层	m3	17.8				
		分部小计							
		污水管道直埋							
20	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：埋深不小于1.5米 3. 含工作面、放坡	m3	1750.06				
21	010103001010	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土	m3	1490.39				
22	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：根据现场实际情况综合考虑	m3	259.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300mm厚3: 7灰土垫层	m3	138. 15				
24	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm+0. 37DN厚砂垫层	m3	121. 52				
		分部小计							
		污水检查井							
25	040504002001	矩形钢筋混凝土井1000*1000	1. 名称:污水钢筋混凝土检查井1000mm*1000mm 2. 土垫层 3. 垫层: 300厚3: 7灰土, 100厚C15混凝土垫层, 含模板 4. 井室、盖板: C30混凝土, 含模板 5. 流槽: C15混凝土流槽 6. 井盖、井圈材质及规格: φ800球墨铸铁井座井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢踏步 8. 防渗、防水要求: 合成高分子防水涂膜防水层 9. 其他: 检查井内应加装防坠尼龙网 10. 详见图集甘12S8/101 11. 其他说明: 详见图纸, 含相应措施项目, 土方已综合考虑到管沟土方中	座	22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		玻璃钢化粪池							
26	010507006007	GHS型整体式玻璃钢化粪池	1. 材质及规格：LZYHF-100玻璃钢化粪池（容积为100立方米） 2. 做法：详见甘15S01/11、30、31、33、52、54 3. 化粪池基础做法：300mm原土夯实，基础处理范围：扩大至池体外皮尺寸500mm，四周素土压实系数不小于0.93，基础下素土压实系数不小于0.95，上部做200mmC20混凝土垫层，做法见甘15S01/32，按无地下水处理地基（土方挖填运、模板制安、砼浇筑） 4. 井盖选用过车型，按无地下水处理地基，化粪池顶部设钢筋混凝土顶板作为安全保护层，做法见甘15S01/11、33、53 5. 其他详见图	座	1				
		分部小计							
		雨水管道直埋							
27	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：	m3	808.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-土建

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			一、二类土 2. 挖土深度:埋深不小于1.3米 3. 含工作面、放坡						
28	010103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	661.23				
29	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:根据现场实际情况综合考虑	m3	147.09				
30	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土垫层	m3	84.83				
31	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm+0.37DN厚砂垫层	m3	62.26				
		分部小计							
		雨水检查井及雨水口							
32	040504002002	矩形钢筋混凝土井1000*1000	1. 名称:污水钢筋混凝土检查井1000mm*1000mm 2. 土垫层 3. 垫层:300厚3:7灰土,100厚C15混凝土垫层,含模板 4. 井室、盖板:C30混凝土,含模板 5. 流槽:C15混凝土流槽 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ800球墨铸铁井座井盖	座	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设

工程名称: 室外给排水管网工程-土建

项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 踏步材质、规格:塑钢踏步 8. 防渗、防水要求:合成高分子防水涂膜防水层 9. 其他:检查井内应加装防坠尼龙网 10. 详见图集甘12S8/101 11. 其他说明:详见图纸, 含相应措施项目, 土方已综合考虑到管沟土方中						
33	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:雨水口做法有道牙处详见甘12S3的62页; 无道牙处详见甘12S3的64页	座	24				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001061	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001062	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001063	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001064	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001065	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001066	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002011	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004011	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007011	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005011	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001007002	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150	1. 名称:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 2. 安装部位:室外给水管 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗, 压力1.0MPa	m	60				
2	031001007003	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100	1. 名称:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100 2. 安装部位:室外给水管 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗, 压力1.0MPa	m	51.46				
3	031003003006	法兰阀门	1. 类型:闸阀Z45T-16 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4				
		分部小计							
		消防系统							
4	031001007004	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN400	1. 名称:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN400 2. 安装部位:室外给水管 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗, 压力1.0MPa	m	26				
5	031001007005	钢丝网骨架聚乙烯复合管	1. 名称:钢丝网骨架聚乙烯复	m	41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		DN150	合管DN2150 2. 安装部位：室外给水管 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压及消毒冲洗，压力1.0MPa						
6	031001007006	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100	1. 名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100 2. 安装部位：室外给水管 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压及消毒冲洗，压力1.0MPa	m	136				
7	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式：室外消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.0 3. 附件材质、规格：详见图纸说明	套	3				
8	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外消防水泵接合器 2. 型号、规格：DN150 3. 附件材质、规格：详见图纸设计说明	套	5				
		分部小计							
		热水系统							
9	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：PE-RE11型预制直埋保温管DN80 2. 连接形式：热熔连接	m	134				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、清洗、严密性试验及试运行						
10	031001008002	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：PE-RE11型预制直埋保温管DN65 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、清洗、严密性试验及试运行	m	134				
		分部小计							
		污水系统							
11	031001007007	HDPE双壁波纹管DN300	1. 名称：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN300，环刚度为SN8KN/m2 2. 安装部位：室外 3. 介质：污废水 4. 连接形式：热收缩管（带）连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验	m	470				
12	031001007008	HDPE双壁波纹管DN200	1. 名称：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN200，环刚度为SN8KN/m2 2. 安装部位：室外 3. 介质：污废水 4. 连接形式：热收缩管（带）连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外给排水管网工程-安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求：闭水试验						
		分部小计							
		雨水系统							
13	031001007009	HDPE双壁波纹管DN300	1. 名称：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN300，环刚度为SN8KN/m2 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水 4. 连接形式：热收缩管（带）连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验	m	235				
14	031001007010	HDPE双壁波纹管DN200	1. 名称：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN200，环刚度为SN8KN/m2 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水 4. 连接形式：热收缩管（带）连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验	m	89.1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001045	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外采暖管网工程-土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见管槽开挖示意图 3. 含工作面、放坡	m3	891.46				
2	010103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	665.48				
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:根据现场实际情况综合考虑	m3	225.98				
4	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:管沟周围填砂	m3	147.38				
5	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土垫层	m3	78.6				
6	040504002003	热力检查井	[项目特征] 1. 做法及规格:检查井做法参照03R411-2-86-97 2. 混凝土强度等级:C30, P6, C15砼垫层, 模板制安拆, 钢筋制安, 砼浇筑, 3. 盖板材质、规格:200mm厚钢筋砼 (考虑过车荷载) 4. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖及井座 [工作内容]	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外采暖管网工程-土建

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001067	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001068	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001069	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001070	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001071	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001072	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002012	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004012	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007012	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005012	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：室外采暖管网-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001008003	预制保温管	1. 管道材质、规格:整体预制高密度聚乙烯保护外壳硬聚氨脂泡沫塑料保温的成品管材, 钢管为无缝钢管, 材质Q235, DN100 2. 连接形式:焊接连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验及消毒冲洗, 焊接接头超声无损检测 4. 警示带形式:管顶1500mm处设置混凝土标志带	m	524				
2	031003009001	补偿器	1. 类型:单式波形补偿器 2. 规格、压力等级: RWZ-10-DN80-70	个	4				
3	031002001001	管道支架	1. 材质:成品隔热性固定管托 2. 管架形式:详见图纸设计	套	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001050	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001051	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001052	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001053	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001054	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004009	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外采暖管网-安装

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001055	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001056	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001057	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001058	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001059	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001060	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004010	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001073	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001074	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001075	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001076	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001077	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001078	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002013	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004013	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007013	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005013	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设  
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:防水腻子2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆2遍 5. 12厚1:2.5水泥砂浆结合层,内嵌尼龙网 6. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 8. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 9. 界面剂1道 10. 基层处理(拆除原有面层至保温层) 11. 做法详见设计图纸	m2	3800				
		分部小计							
		措施项目							
2	011701008001	外装饰吊篮	1. 名称: 外装饰吊篮	m2	3800				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001079	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001080	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001081	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001082	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001083	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001084	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002014	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004014	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007014	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005014	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001085	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001086	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001087	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001088	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001089	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001090	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002015	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004015	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007015	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005015	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化及广场景观工程

**标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2200000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计		2200000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 暂列金额明细表

工程名称：绿化及广场景观工程

标段：陇西县中医医院室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：