

陇西县碧岩小学综合楼
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日
扉—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	495.25				
2	010103001002	100厚炉渣垫层	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 炉渣 3. 填方部位: 基础梁下垫层 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	19.38				
		分部小计							
		桩基工程							
3	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型: 混凝土灌注桩 2. 混凝土强度等级: C30 3. 有无钢筋: 有钢筋	根	36				
4	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况: 杂填土、粉质粘土、圆砾层 2. 空桩长度、桩长: 10m 3. 桩径: ≤1400mm 4. 成孔方法: 旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度: 钢护筒 6. 混凝土种类、强度等级: 商品砼C30	m3	306.29				
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢8-10	t	5.056				
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢16-25	t	13.551				
		分部小计							
		砌筑工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: KP1型多孔砖(MUI 0) 2. 墙体类型: ±0.00以下外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	4.04				
8	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: KP1型多孔砖(MUI 0) 2. 墙体类型: ±0.00以下内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	2.35				
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型: ±0.00以上外墙 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5	m3	426.84				
10	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型: ±0.00以上内墙 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5	m3	373.79				
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
		混凝土工程							
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	210.54				
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	90.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	55.16				
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.13				
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	633.74				
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	95.42				
		分部小计							
		钢筋工程							
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢	t	4.291				
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢8-10	t	63.311				
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢12-14	t	12.656				
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢16-25	t	91.5				
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：20以内	个	1267				
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：25以内	个	1608				
		分部小计							
		分部小计							
		门窗工程							
23	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0721、M0924、M1021、M1127、M1227、	m2	228.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			M1821、M1824、M3030 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:实木镶板门						
24	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3030 2. 门框、扇材质:断桥节能铝合金门	m2	18				
25	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1824 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:实木防火门	m2	43.2				
26	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0918 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:实木防火门	m2	16.2				
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509、C1209、C1521、C1821、C1830、C2121、C2621、C2630、C6221、PYC2121、PYC2621、PYC2630、PYC1521、PYC6230 2. 框、扇材质:断桥节能铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:白色透明6+12+6中空安全玻璃带纱窗	m2	749.4				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
28	010902001001	无保温隔热不	1. 涂料粒料保	m2	34.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		上人屋面（雨棚）	护层 2. 防水层为两道4+3厚SBS防水卷材(聚酯胎), 卷材纵横搭接处不小于250 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 最薄30厚LC5. 0轻集料混凝土2%找坡层 5. 钢筋混凝土屋面板 6. 做法详见05J909-WM14-屋10						
29	010902001002	保温隔热上人屋面	1. 防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 防水层为两道4+3厚SBS防水卷材(聚酯胎), 卷材纵横搭接处不小于250 4. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 5. 120厚干铺岩棉板 6. 最薄30厚LC5. 0轻集料混凝土2%找坡 7. 钢筋混凝土屋面板 8. 做法详见05J909-WM12-屋5	m2	298				
30	010902001003	保温隔热不上人屋面	1. 涂料粒料保护层 2. 防水层为两道4+3厚SBS防水卷材(聚酯胎), 卷材纵横搭接处不小于250 3. 20厚1: 3水	m2	411. 68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆找平层 4. 120厚干铺岩棉板 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 做法详见05J909-WM14-屋11						
31	01B001	水簸箕	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:成品水簸箕300*300*200 4. 要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	个	9				
32	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:铸铁管雨水管dn120 4. 要求:闭水通球试验、符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 支架固定 4. 阻火圈安装 5. 吹扫、冲洗	m	141.6				
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
33	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方	m2	2707.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：保温装饰一体板 80厚						
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
34	011102003001	水磨石地面	1. 10厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）地面，表面磨光打蜡。 2. 20厚1：3水泥砂浆结合层，干后卧铜条分格（铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼） 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 做法详见05J909-LD11-楼 8A	m2	614.4				
35	011102003002	水磨石地面（有防水）	1. 10厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）地面，表面磨光打蜡。 2. 20厚1：3水泥砂浆结合层，干后卧铜条分格（铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼） 3. 1.5厚聚氨酯防水层 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	47.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 水泥浆一道 （内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 7. 做法详见 05J909-LD11-楼 9A						
36	011102003003	水磨石楼面	1. 10厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）地面，表面磨光打蜡。 2. 20厚1：3水泥砂浆结合层，干后卧铜条分格（铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼） 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 做法详见 05J909-LD11-楼 8A	m2	2155.77				
37	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1. 10厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）地面，表面磨光打蜡。 2. 20厚1：3水泥砂浆结合层，干后卧铜条分格（铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼） 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 做法详见	m2	294.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-LD11-楼 8A						
38	011102003004	水磨石楼面（有防水）	1. 10厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）地面，表面磨光打蜡。 2. 20厚1：3水泥砂浆结合层，干后卧铜条分格（铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼） 3. 1.5厚聚氨酯防水层 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 现浇钢筋混凝土楼板 7. 做法详见05J909-LD11-楼 9A	m2	143.22				
39	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 详见05J909-TJ2-踢1C 6. 踢脚板高度：150mm	m	1813.21				
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
40	011204003001	瓷砖墙裙（所	1. 白水泥擦粉	m2	2533.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		有房间、卫生间到顶)	2. 墙面砖（瓷砖） 3. 专用胶粘结层 4. 聚合物水泥砂浆修补墙基面 5. 做法详见05J909-NQ27-裙15C						
		分部小计							
		普通抹灰工程							
41	011201004001	墙身防潮层	1. 基层类型:多孔砖墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2防水砂浆 3. ± 0以下	m2	33. 15				
42	011201002001	墙面一般抹灰	1. 内墙面抹灰 2. 水泥石膏砂浆抹面	m2	4286. 73				
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙面抹灰 2. 水泥砂浆	m2	2707. 24				
44	011201001002	水泥砂浆墙面（电井）	1. 面浆（或涂料）饰面 2. 2厚纸筋灰罩面 3. 14厚1: 3: 9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	147. 6				
		分部小计							
		天棚工程							
45	011301001001	雨棚抹灰	1. 基层类型: 25厚1: 2. 5防水砂浆	m2	37. 36				
46	011301001002	刮腻子喷涂顶棚	1. 面浆（或涂料）饰面 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 素水泥浆一	m2	3151. 12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道甩毛（内掺建筑胶） 5. 详见05J909-DP6-棚5A						
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
47	011201002002	乳胶漆内墙面	1. 面浆（或涂料）饰面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 9厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 4. 详见05J909-NQ12-内墙-7C2	m2	4286.73				
		分部小计							
		其他工程							
48	010507001001	散水	1. 20厚1：2水泥砂浆面层，15宽金刚砂粒水泥防滑条，横向中距100，凸出坡道面 2. 每隔6米设一道缝，缝宽20缝内填沥青砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土 5. 素土夯实，向外坡3%-5% 6. 详见图集：甘12J6-16-4	m2	178.5				
49	011107002001	水磨石面层台阶	1. 12厚1：2.5普通水泥白石子磨石面层磨光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3水泥	m2	34.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆找平层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6. 300厚3: 7灰土分两步夯实，宽出面层100 7. 素土夯实 8. 详见图集 05J909-SW-台6B						
50	011101002001	水磨石楼地面（台阶平台板）	1. 12厚1: 2. 5普通水泥白石子磨石面层磨光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6. 300厚3: 7灰土分两步夯实，宽出面层100 7. 素土夯实 8. 详见图集 05J909-SW-台6B	m2	53. 9				
51	011107002002	无障碍坡道（水泥砂浆面层）	1. 20厚1: 2水泥砂浆面层，20厚1: 1金刚砂粒水泥防滑条，横向中距160-300，突出坡道面 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混	m2	5. 29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			凝土 4. 300厚3：7灰土，宽出面层300 5. 素土夯实 6. 详见图集：05J909-SW12坡1B						
52	01B002	讲台	1. 甘12J1-2-38	m2	94.1				
53	01B003	黑板	1. 多功能一体黑板	套	17				
54	011503001001	楼梯栏杆，扶手	1. 扶手材料种类、规格：钢管Φ60*3 2. 详见图集：15J403-1-B16	m	84.5				
55	011503001002	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格：无障碍坡道栏杆 2. 详见图集：甘12J6-17-D	m	24.33				
56	010507007001	卫生间高素混凝土防水坎	1. 构件的类型：高素混凝土防水坎 2. 构件规格：H=150mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m3	7.46				
57	010504001001	女儿墙、造型	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	56.27				
58	010802001002	防寒门斗	1. 门代号及洞口尺寸：DK3022 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金门框（上挂塑料软帘） 3. 玻璃品种、厚度：白色透明6+12+6中空安全玻璃	m2	13.56				
59	010507003001	电缆沟、地沟	1. 详见地沟平	m	176.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面布置图《地沟说明（结施--24）》 2. 地沟截面：宽：1.2，高：1.3米 3. 地沟做法：详见图纸。						
60	010507003002	电缆沟、地沟	1. 详见地沟平面布置图《地沟说明（结施--24）》 2. 地沟截面：宽2.6米，高：1.3米 3. 地沟做法：详见图纸	m	25.9				
61	010507003003	电缆沟、地沟	1. 详见地沟平面布置图《地沟说明（结施--24）》 2. 地沟截面：宽4.6米，高1.3米 3. 地沟做法：详见图纸。	m	4.8				
62	010507007002	盥洗池	1. 名称：盥洗池 2. 做法：详见图纸	座	8				
63	010401012001	水池	1. 砖砌水池 2. 尺寸：300X300X200 3. 做法详见：水施--07（第五层水箱间）	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
64	011702002001	矩形柱	1. 构建类型：矩形柱	m2	1542.79				
65	011702002002	矩形柱超高增加费	1. 构建类型：矩形柱超高增加费	m2	239.98				
66	011702003001	构造柱	1. 构建类型：构造柱	m2	1133.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
67	011704001001	构造柱超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式:构造柱超高施工增加	m2	234.07				
68	011702005001	基础梁	1. 构建类型:基础梁	m2	379.93				
69	011702009001	过梁	1. 构建类型:过梁	m2	247.52				
70	011702006001	矩形梁	1. 构建类型:矩形梁	m2	2642.23				
71	011702014001	有梁板	1. 构建类型:有梁板	m2	2781.38				
72	011702006002	矩形梁超高增加费	1. 矩形梁超高增加	m2	1811.09				
73	011702014002	有梁板超高增加费	1. 有梁板超高模板	m2	2663.7				
74	011702024001	楼梯	1. 类型:单跑楼梯	m2	95.42				
75	011702001001	散水	1. 构建类型:散水模板	m2	12.8				
76	011702011001	女儿墙	1. 构件类型:女儿墙	m2	681.06				
77	011702025001	高素混凝土防水坎	1. 构件类型:高素混凝土防水坎	m2	40.56				
78	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	3451.59				
79	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	3451.59				
80	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	2				
81	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:旋挖钻机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		模板工程						
13	011702002001	矩形柱						
14	011702002002	矩形柱超高增加费						
15	011702003001	构造柱						
16	011704001001	构造柱超高施工增加						
17	011702005001	基础梁						
18	011702009001	过梁						
19	011702006001	矩形梁						
20	011702014001	有梁板						
21	011702006002	矩形梁超高增加费						
22	011702014002	有梁板超高增加费						
23	011702024001	楼梯						
24	011702001001	散水						
25	011702011001	女儿墙						
26	011702025001	高素混凝土防水坎						
		脚手架工程						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:钢制梯式桥架桥架 2. 型号: 100*50 3. 材质:钢制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	21				
2	030411003002	桥架	[项目特征] 1. 名称:钢制桥架桥架 2. 型号: 100*50 3. 材质:钢制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	275.2				
3	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	82.7				
4	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	14.4				
5	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	18.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	14.8				
7	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质: RPE 3. 规格: RPE32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	35.7				
8	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质: RPE 3. 规格: RPE20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	2671.89				
9	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY-5X16 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	155.16				
10	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线	m	45.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4X4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试						
11	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	55.26				
12	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	201.89				
13	030411004005	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管	m	551.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-3x6 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试						
14	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	5387.61				
15	030411004007	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	8666.97				
16	030411004008	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:	m	141.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			NT-A(BTLY)-5X6 CT [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试						
17	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管高效节能荧光灯 2. 型号: 220V/1*36W [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	套	4				
18	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管高效节能荧光灯 2. 型号: 220V/1*30W [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	套	32				
19	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管高效节能荧光灯 2. 型号: 220V/2x36W [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	套	149				
20	030412005004	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管高效节能格栅荧光灯 2. 型号: 220V/2x30W/嵌入 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	套	28				
21	030412005005	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:W/防潮	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			壁灯 2. 型号: 220V/1x22W/(防溅型) [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试						
22	030412005006	电井灯	[项目特征] 1. 名称: 电井灯 2. 型号: /220V/1x16W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	10				
23	030412005007	密闭灯	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭灯 2. 型号: /220V/1x30W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	14				
24	030412005008	密闭灯	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭灯 2. 型号: 220V/1x7W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	10				
25	030412005009	密闭灯	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭灯 2. 型号: 220V/1x36W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	6				
26	030412005010	密闭灯	[项目特征]	套	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称: EN/密闭灯 2. 型号: 220V/1x10W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试						
27	030503006001	传感器	[项目特征] 1. 名称: 水位传感器 2. 型号、规格: LY-K2 [工作内容] 1. 安装、调试	台	1				
28	030108003001	排气扇	[项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 型号、规格: /250V/20A(防溅型)吸顶/(IP54型) 3. [工作内容] 安装、调试	台	16				
29	030904003001	按钮	1. 名称: 求助呼叫按钮 2. 规格: CWA-1/86型	个	2				
30	031102027001	呼叫求助声光信号装置	1. 名称: 呼叫求助声光信号装置 2. CWX 350X150	台	2				
31	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称: 密闭防水单联单控开关 2. 规格: 250V/10A(防溅型) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6				
32	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称: 密闭防水双联单控开关 2. 规格:	个	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			250V/10A(防溅型) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
33	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水三联单控开关 2. 规格: 250V/10A(防溅型) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8				
34	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V/10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	21				
35	030404034005	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V/10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	18				
36	030404034006	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 规格: 250V/10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	13				
37	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:声控灯 2. 规格: 220V 1x36W [工作内容] 1. 本体安装	套	81				
38	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型	个	108				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			单相暗装插座 2. 规格: 250V/16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
39	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:两个安全型二、三极暗装插座 2. 规格: 250V/16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
40	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:投影仪插座 2. 规格: 250V/16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	18				
41	030404035004	插座	[项目特征] 1. 名称:带保护极的三相密闭插座 2. 规格: 250V/16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6				
42	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称: AL箱 2. 规格: 400*380*150 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4				
43	030404017002	配电箱	[项目特征]	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称: AL箱 2. 规格: 450*220*150 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
44	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称: ZDAL箱 2. 规格: 400*220*120 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
45	030404017004	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 5SXAT箱 2. 规格: 400*380*150 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
46	030404017005	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 双切箱ZAT 2. 规格: 600X800X250 [工作内容]	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
47	030404017006	配电箱	[项目特征] 1. 名称: ZAL箱 2. 规格: 600X800X2200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
48	030404017007	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 增压稳压泵ZYB箱 2. 规格: 600*1200*250 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
49	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	643				
		分部小计							
		应急照明系统							
50	030411001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: SC	m	1027.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
51	030411004009	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-RVS-2X1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	187.8				
52	030411004010	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-BYJ-2X4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	63.6				
53	030411004011	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-RVS-2X2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安	m	901.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装) 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装						
54	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: A型 3. 规格: 1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	10				
55	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: A型 3. 规格: 1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	6				
56	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: A型 3. 规格: 1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	13				
57	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 双面方向标志灯(单向) 2. 型号: A型 3. 规格: 1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	11				
58	030412001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 方向标志灯(右向) 2. 型号: A型 3. 规格: 1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	26				
59	030412001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 方向标志灯(左向) 2. 型号: A型 3. 规格: 1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
60	030412001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:方向标志灯(双向) 2. 规格: 1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	7				
61	030412001009	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:A型壁装式集中电源应急照明灯 2. 规格: 5WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	7				
62	030412001010	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:E15-A型吸顶式应急照明灯 2. 规格: 15WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	2				
63	030412001011	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:E5-A型吸顶式应急照明灯 2. 规格: 5WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	1				
64	030412001012	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:E9-A型吸顶式应急照明灯 2. 规格: 9WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	6				
65	030412001013	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:E7-A型吸顶式应急照明灯 2. 规格: 7WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	16				
66	030404017008	配电箱	[项目特征] 1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 规格: EPS箱 [工作内容] 1. 本体安装	台	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
67	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	215				
		分部小计							
		弱电系统							
		综合布线系统							
68	030411003003	桥架	[项目特征] 1. 名称:弱电线槽（桥架） 2. 规格:MR200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	307.6				
69	030411003004	桥架	[项目特征] 1. 名称:梯式线槽（桥架） 2. 规格:MR200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	21				
70	030411001008	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN80mm [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	23.4				
71	030411001009	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质: RPE	m	942.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
72	030411004012	配线	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 规格: UTP-6类-2x4芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2101.7				
73	030411004013	配线	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: RVB-2x0.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2101.7				
74	031103023001	交接箱	项目特征 1. 光缆交接箱（电信部门供） 2. 规格型号: MFD [工作内容] 1. 站台、砌筑基座安装 2. 箱体安装 3. 接线模块（保安排、端子板、试验排、	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接头排）安装 4. 列架安装 5. 成端电缆安装 6. 地线安装 7. 连接、改接跳线						
75	031101019001	配线架	项目特征 1. 楼层配线架（电信部门供） 2. 规格型号：FD [工作内容] 1. 制作 2. 安装	架	5				
76	030502004001	电视、电话插座	[项目特征] 1. 名称：电话、信息双口插座（电信部门供） 2. 规格型号：T0 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	45				
77	030411006003	接线盒	[项目特征] 1. 名称：接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	45				
		分部小计							
		有线电视系统							
78	030411001010	配管	[项目特征] 1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	23.4				
79	030411001011	配管	[项目特征] 1. 名称：配管 2. 材质：RPE 3. 规格：RPE20 [工作内容] 1. 电线管路敷	m	404.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设 2. 预留沟槽、 预埋暗配 3. 接地						
80	031103008001	光缆	项目特征 1. 名称：有线电视光缆 2. 规格型号：（电视部门供） [工作内容] 1. 测量 2. 敷设	m	707.9				
81	031103023002	交接箱	项目特征 1. 有线电视交接箱（电视部门供） 2. 规格型号：VH [工作内容] 1. 站台、砌筑基座安装 2. 箱体安装 3. 接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装 4. 列架安装 5. 成端电缆安装 6. 地线安装 7. 连接、改接跳线	台	1				
82	031103025001	分线箱（盒）	项目特征 1. 分纤箱（电视部门供） 2. 规格型号：VP [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 测试	个	5				
83	030502004002	电视、电话插座	[项目特征] 1. 名称：电视插座（电视部门供） 2. 规格型号：TV	个	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装						
84	030411006004	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	18				
		分部小计							
		校园安防系统							
85	030411001012	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:RPE 3. 规格:RPE20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	303.7				
86	030411004014	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: (UTP-6类-2x4芯) [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	1681.2				
87	030501012001	交换机	项目特征: 1. 名称: 24口网络交换机 2. 规格型号: (系统承包商供) [工作内容] 1. 安装 2. 调测	台	3				
88	031101046001	监控中心及子中心设备	项目特征 1. 电源装置 2. 网络硬盘录像机(系统承包商供) 3. 多媒体电脑	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			主机(系统承包商供) 4. 电视墙 [工作内容] 1. 安装 2. 调测						
89	030507008001	监控摄像设备	项目特征 1. 名称：网络高清半球摄像机（系统承包商供） [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	26				
90	030507008002	监控摄像设备	项目特征 1. 名称：网络高清枪式摄像机（系统承包商供） [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	20				
91	030411006005	接线盒	[项目特征] 1. 名称：开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	46				
		分部小计							
		校园广播系统							
92	030411001013	配管	[项目特征] 1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	62.7				
93	030411001014	配管	[项目特征] 1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷	m	478				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设 2. 预留沟槽、 预埋暗配 3. 接地						
94	030411004015	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZN- RVVP-3*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹 板、绝缘子、槽 板等)安装 4. 安装、接地 、测试	m	777.6				
95	030904007001	扬声器	1. 名称：扬声 器 2. (吸顶) 安装 3. 规格型号： (系统承包商 供)	个	32				
96	030904007002	扬声器箱	1. 名称：扬声 器箱 2本体安装 3. 规格型号： (系统承包商 供)	个	52				
97	030404019001	控制开关	项目特征 1. 名称：音量 调节开关(系统 承包商供) [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线 端子 3. 接线	个	17				
98	030501012002	交换机	项目特征 1. GB校园广播 网络交换机(系 统承包商供) [工作内容] 1. 本体安装	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 单体调试						
99	030411006006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	101				
		分部小计							
		分部小计							
		火灾自动报警系统							
100	030411001015	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	291.8				
101	030411001016	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	1755.2				
102	030411001017	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	149.4				
103	030411004016	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: NH-BV-2*2.5	m	748.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试						
104	030411004017	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: NH-BV-2*4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	298.8				
105	030411004018	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: NH-KVV-5*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	251				
106	030411004019	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: NH-KVV-7*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹	m	11.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试						
107	030411004020	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	835.9				
108	030411004021	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	168.1				
109	030411004022	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVVP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接	m	399.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地、测试						
110	030904013001	联动控制主机	1. 名称：集中型火灾报警控制器 2. 规格型号：JB-QT-GST500 3. 本体安装 4. 具体型号：（由承包厂商成套供货）	台	1				
111	030404017009	配电箱	1. 名称：消防接线端子箱（由承包厂商成套供货） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	5				
112	030607003001	火灾自动报警楼层显示器	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格型号：ZF-500（由承包厂商成套供货） 3. 本体安装调试	套	5				
113	030904008001	隔离器	1. 名称：隔离器 2. 规格型号：LD-8313 3. 本体安装 4. （由承包厂商成套供货）	个	9				
114	030904001001	点型探测器	1. 名称：点型光电感烟火灾探测器 2. 规格型号：JTY-GD-G3 3. 本体安装调试 4. 吸顶式安装	个	97				
115	030904001002	点型探测器	1. 名称：复合	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			式感烟感温火灾探测器 2. 规格型号： 3. 本体安装调试 4. 吸顶式安装						
116	030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号：HX-100B 3. 本体安装 4. 距地2.3米安装	个	19				
117	030904003002	按钮	1. 名称：手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 规格型号：J-SAP-8402 3. 本体安装、调试	个	19				
118	030904006001	消防电话	1. 名称：报警电话 2. 规格型号：TS-100A 3. 本体安装、调试	部	1				
119	030904003003	按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 规格型号：J-SAM-GST9123 3. 本体安装、调试	个	23				
120	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称：输入输出模块 2. 规格型号：GST-LD-8301 3. 本体安装、调试	个	1				
121	030411006007	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	190				
		分部小计							
		消防电源监控系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
122	030411001018	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	160.2				
123	030411004023	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: ZR-RVS-2X1.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	81.4				
124	030411004024	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: NH-BV-2X2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	162.8				
125	031101046002	消防设备电源监控主机	项目特征 1. TP3000B消防设备电源监控（承包厂商成套供货） [工作内容]	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装 2. 调测						
126	031101046003	消防电源监控区域分机	项目特征 1. TD0803B/消防电源监控区域分机（承包厂商成套供货） [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1				
127	031101046004	消防电源监控探测器	项目特征 1. VS/消防电源监控探测器（承包厂商成套供货） [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	3				
		分部小计							
		电气火灾监控系统							
128	030411001019	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	72.69				
129	030411004025	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZCN-RYJSP-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接	m	72.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地、测试						
130	031101046005	漏电火灾监控主机	项目特征 1. 漏电火灾监控主机（承包厂商成套供货） [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1				
131	031101046006	漏电火灾监控分机	项目特征 1. TE1004/漏电火灾监控分机（承包厂商成套供货） [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1				
132	030904002001	剩余电流式电气火灾监控探测器	项目特征 1. 剩余电流式电气火灾监控探测器TE1110（由承包厂商成套供货） [工作内容] 1. 探测器安装 2. 接口模块安装 3. 报警终端安装 4. 校接线	个	1				
133	030904002002	剩余电流式电气火灾监控探测器	项目特征 1. 剩余电流式电气火灾监控探测器TE1100（由承包厂商成套供货） [工作内容] 1. 探测器安装 2. 接口模块安装 3. 报警终端安装 4. 校接线	个	6				
134	030904001003	分立式剩余电流探头	项目特征 1. R/分立式剩余电流探头（由承包厂商成	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			套供货) [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试						
135	030507017001	安全防范分系统调试	[工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1				
136	030506005001	背景音乐系统调试	[工作内容] 1. 设备连接构成系统 2. 试听、调试 3. 系统试运行 4. 公共广播达到语言清晰度及相应声学特性指标	台	1				
		分部小计							
		防火门系统							
137	030411001020	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	239.5				
138	030411001021	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	70.4				
139	030411004026	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:	m	255.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			NH-RVV-2x1.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试						
140	030411004027	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：NH-RVV-5*0.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	26.4				
141	030411004028	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：NH-BV-2X2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 4. 安装、接地、测试	m	140.8				
142	030904013002	防火门监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 规格型号：SA-ZJ02 3. 本体安装调试	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
143	030904013003	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格型号：SA-JKFJ02 3. 本体安装调试	台	1				
144	030904013004	常开双门监控器	1. 名称：常开双门监控器 2. 规格型号：SA-DC02 3. 本体安装调试	台	12				
145	030503008001	联动闭门器	1. 名称：联动闭门器 2. 规格型号：SA-BM65GA93-3PI 3. 本体安装调试	个	24				
146	030411006008	接线盒	[项目特征] 1. 名称：开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	38				
		分部小计							
		防雷接地							
147	030409005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称：利用基础地梁上下两层钢筋的两根主筋通长连接构筑基础接地网 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	191.8				
148	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称：避雷引下线 2. 规格：两根 ϕ 16 以上主筋做	m	231				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			为防雷引下线 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆						
149	030409003002	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 规格: $\phi 12$ 结构主筋 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	74.7				
150	030409005002	避雷网	[项目特征] 1. 规格: -40*4 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	72				
151	030409008001	防雷测试卡	1. 名称:防雷测试卡 2: 材质: 40*4 镀锌扁钢 2. 安装方式: 四角外墙引下线在距室外地坪上0.5m处设置测试卡子	块	9				
152	030409005003	避雷网	[项目特征] 1. 名称: LP($\phi 16$ 镀锌圆钢) [工作内容]	m	277.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006001	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR给水管DN70 4. 必须达到输送饮用水卫生标准, 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	71.45				
2	031001006002	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR给水管DN50 4. 必须达到输送饮用水卫生标准, 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	38.5				
3	031001006003	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位:室	m	61.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管 DN40 4. 必须达到输送饮用水卫生标准， 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
4	031001006004	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管 DN32 4. 必须达到输送饮用水卫生标准， 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	12.7				
5	031001006005	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水	m	74.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格: PPR给水管 DN25 4. 必须达到输送饮用水卫生标准, 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
6	031001006006	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN20 4. 必须达到输送饮用水卫生标准, 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	16.2				
7	031001006007	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN15	m	58.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 必须达到输送饮用水卫生标准， 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
8	031001006008	室内给水管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR给水管 dn20多孔管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 热熔连接 4. 塑料卡固定 5. . 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	11.4				
9	031003003001	闸阀	[项目特征] 1. 名称：闸阀 2. 材质：Z41T-16 3. 规格、压力等级：DN70 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2				
10	031003003002	止回阀	[项目特征] 1. 名称：止回阀 2. 材质：HH42X-16 3. 规格、压力等级：DN70 [工作内容]	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装 2. 调试						
11	031003013001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格: DN70 3. 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	组	1				
12	031003003003	截止阀	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 材质: J41H-16C 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
13	031003003004	截止阀	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 材质: J41H-16C 3. 规格: dn40 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6				
14	031003003005	截止阀	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 材质: J41H-16C 3. 规格: DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	44				
15	031003003006	截止阀	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 材质: J41H-16C 3. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
16	031003003007	截止阀	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 材质: J41H-16C 3. 规格: dn15	个	37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 安装 2. 调试						
17	031003003008	止回阀	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 材质:HH42X-16 3. 规格: dn15 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
18	031003003009	水龙头	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 材质:铜 3. 规格: DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	33				
19	031003003010	闸阀	[项目特征] 1. 名称闸阀 2. 材质: Z45X-16 3. 规格: dn40 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
20	031003003011	水位浮球阀	[项目特征] 1. 名称: 水位浮球阀 2. 材质: 3. 规格: dn40 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
21	031003016001	水位计	[项目特征] 1. 名称: 水位计 2. 材质: 3. 规格: [工作内容] 1. 安装 2. 调试	套	1				
22	031002003001	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN70 3. 材质: 焊接钢管	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油						
23	031002003002	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN65 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	9				
24	031002003003	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN50 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1				
25	031002003004	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN40 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1				
26	031002003005	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN32 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1				
27	031002003006	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN25 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装 3. 除锈、刷油						
28	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢 2. 名称: 管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	63				
29	031006015001	水箱	[项目特征] 1. 名称: 装配式给水箱 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格: 4000X3500X2000mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	台	1				
30	031006015002	水箱	[项目特征] 1. 名称: 3号冲洗水箱 2. 材质: Q235AF 钢板 3. 规格: 有效容积11.4升 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	台	4				
		分部小计							
		排水							
31	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: 柔性机制排水铸铁管dn100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范要	m	228.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
32	031001005003	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性机制排水铸铁管dn75 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	37.4				
33	031001005004	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性机制排水铸铁管dn150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验	m	26.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
34	031001005005	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性机制排水铸铁管dn50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	69.3				
35	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 名称:蹲式大便器 1. 材质:陶瓷 2. 型号、规格:蹲式脚踏阀冲洗 [工作内容] 1. 安装	组	44				
36	031004013001	小便槽（成品不锈钢小便池）	[项目特征] 1. 名称:小便槽 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:成品不锈钢小便池 [工作内容] 1. 安装	套	4				
37	031004013002	成品不锈钢水池	[项目特征] 1. 名称:成品不锈钢水池 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:2000*500*300 [工作内容] 1. 安装	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	031004004001	拖布池	[项目特征] 1. 名称：拖布池（陶瓷成品拖布池） 1. 材质：陶瓷 2. 型号、规格：落地式 [工作内容] 1. 安装	组	8				
39	031004006002	大便器	[项目特征] 1. 名称：坐式大便器 1. 材质：陶瓷 2. 型号、规格：坐式低水箱坐便 [工作内容] 1. 安装	组	2				
40	031004014001	地漏	[项目特征] 1. 名称：地漏 1. 材质：塑料 2. 型号、规格：DN50 [工作内容]	个	24				
41	031004014002	清扫口	[项目特征] 1.：名称清扫口 1. 材质：塑料 2. 型号、规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	8				
42	031002001002	管道支架	[项目特征] 1. 材质：型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	61.5				
		分部小计							
		措施项目							
43	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001006	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001007	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001008	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001009	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001010	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼-给排水工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓系统							
1	030901002001	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	252.6				
2	030901002002	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	18.5				
3	030901002003	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及	m	18.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗设计要求： 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识						
4	030901002004	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求： 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	2				
5	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称：成套单栓室内消火栓箱 SG24/65-1 2. 规格：单栓消火栓箱内设 SN65mm消火栓，DN65mm衬胶水龙带，长25米，水枪喷嘴 Φ 19mm，消防按钮、指示灯各一个。SG24/65-1 [工作内容] 1. 安装	套	23				
6	030901010002	试验消火栓	[项目特征] 1. 名称：成套试验消火栓箱（	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			65) 2. 规格:单栓消火栓箱内设SN65mm消火栓, DN65mm衬胶水龙带, 长25米, 水枪喷嘴Φ19mm, 消防按钮、指示灯各一个。SG24/65-1 [工作内容] 1. 安装						
7	030901012001	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 名称:室外消防水泵接合器 2. 规格:成套室外消防水泵接合器SQX100地下式 [工作内容] 1. 安装	套	1				
8	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF-ABC3 [工作内容] 1. 设置	具	48				
9	031003003012	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:自动排气阀P724W-4T型-Dg20(DN20) [工作内容] 1. 安装	个	1				
10	031006002001	增稳压设备系统	[项目特征] 1. 设备名称:增压稳压设备（水箱间） 2. 型号、规格: XW(L)-I-2.0-20-ADL 3. 详见施工图 [工作内容] 1. 设备安装	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装						
11	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100(0-1.6MPa) [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 取源部件配合安装 4. 单体校验调整	块	1				
12	031003003013	流量开关	[项目特征] 1. 类型:流量开关-dn100 2. 规格、压力等级: dn100 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
13	031003003014	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100对夹式蝶阀A型 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	20				
14	031003003015	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65对夹式蝶阀A型 1. 安装 2. 调试	个	3				
15	031003003016	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100止回阀HH42X-16 [工作内容]	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装 2. 调试						
16	031003003017	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 闸阀 Z45X-16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3				
17	031003003018	可曲绕橡胶软接头	[项目特征] 1. 名称: KXT 型可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2				
18	031002003007	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN125 3. 材质: 焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	20				
19	031002001003	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	118.5				
20	031002001004	侧向抗震支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 名称: 侧向抗震支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	14				
21	031002001005	纵向抗震支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 名称: 纵向抗震支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	7				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-消防工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001011	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001012	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001013	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001014	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001015	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼-消防工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管dn80 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 无缝钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	38.7				
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:无缝钢管dn70 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 无缝钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	61.4				
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:焊接钢管dn50 3. 连接形式:焊接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求	m	116.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖燃气工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 焊接钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识						
4	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 焊接钢管dn40 3. 连接形式: 焊接连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 焊接钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	98.9				
5	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 焊接钢管dn32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 焊接钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	497.1				
6	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 焊接钢管dn25	m	446.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 焊接钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识						
7	031005002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型: 钢制柱型散热器 2. 型号、规格: GZ4-1.52/6-12（10片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验	组	9				
8	031005002002	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型: 钢制柱型散热器 2. 型号、规格: GZ4-1.52/6-12（11片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验	组	48				
9	031005002003	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型: 钢制柱型散热器 2. 型号、规格: GZ4-1.52/6-12（12片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试	组	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 压力实验						
10	031005002004	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型： 钢制柱型散热器 2. 型号、规格：GZ4-1.52/6-12（13片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验	组	21				
11	031005002005	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型： 钢制柱型散热器 2. 型号、规格：GZ4-1.52/6-12（14片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验	组	10				
12	031005002006	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型： 钢制柱型散热器 2. 型号、规格：GZ4-1.52/6-12（15片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验	组	12				
13	031005002007	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型： 钢制柱型散热器 2. 型号、规格：GZ4-1.52/6-12（16片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 压力实验						
14	031003003019	温控阀	[项目特征] 1. 名称：三通温控阀 2. 规格：dn25 3. 安装部位：室内供热管道 4. 连接方式：螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	122				
15	031003003020	阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：Z45X-16 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	25				
16	031003003021	阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀（泄水阀） 2. 规格、压力等级：Z45X-16 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
17	031003003022	阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：Z45X-16 DN70 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
18	031003003023	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：自动排气阀 P724W-4T型-Dg20(DN25) [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	031003003024	阀门	[项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
20	031003003025	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: Z45X-16 DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
21	031003014001	热力入口装置	[项目特征] 1. 类型:热力入口装置dn80 2. 详见施工图 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验	套	1				
22	031002001006	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	352.5				
23	031002003008	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:套管 2. 规格: DN100 3. 材质: 焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	6				
24	031002003009	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:套管 2. 规格: DN70 3. 材质: 焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 除锈、刷油						
25	031002003010	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN65 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	6				
26	031002003011	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN50 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	30				
27	031002003012	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN40 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	108				
28	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 名称、类型：管道绝热 2. 规格：(密度 64Kg/m ³), 导热系数 ≤ 0.036W/(m·K), 不燃。 3. 材质：铝箔加筋离心玻璃棉 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 管道绝热	m ³	18.5				
29	031009001001	采暖工程系统		系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼-采暖燃气工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消防室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：6m 内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	2046.98				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人工挖土一、二类土 2. 挖土深度：2.1米 3. 弃土运距：自行考虑 4. 开挖部位：吸水槽土方	m3	11.59				
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：人工挖土一、二类土 2. 挖土深度：2.1米 3. 弃土运距：自行考虑 4. 开挖部位：独立基础土方	m3	12.39				
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	943.4				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑	m3	914.9				
		分部小计							
		砌筑工程							
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：300厚烧结粘土实心砖 2. 墙体类型：±0.00以下外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	4.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 300厚烧结粘土空心砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5.0	m3	25.96				
8	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 200厚烧结粘土空心砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5.0	m3	6.66				
		分部小计							
		混凝土及钢筋							
		混凝土工程							
		混凝土工程							
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	31.12				
10	010501004001	筏板基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	129.17				
11	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	4.69				
12	010501004003	吸水槽	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	50.13				
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.09				
14	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	21.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30						
15	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.79				
16	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	88.11				
17	010505001002	有梁板(池体)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	53.93				
18	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.52				
19	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	13.62				
20	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m2	26.23				
		分部小计							
		钢筋工程							
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢	t	0.319				
22	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢8-10	t	4.488				
23	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢12-14	t	12.522				
24	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢16-25	t	28.175				
25	010516003003	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: 20以内	个	168				
26	010516003004	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: 25以内	个	122				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消防室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		分部小计							
		门窗工程							
27	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 900mm*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 实木镶板门	m2	4.32				
28	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 1200mm*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 实木防火门	m2	5.76				
29	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 900mm*1200mm、1200mm*1200mm、1500mm*900mm 2. 框、扇材质: 断桥节能铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度: 白色透明6+12+6中空安全玻璃带纱窗	m2	8.82				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
30	010903001001	池壁外防水	1. 自防水混凝土墙体 2. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 冷粘结剂一道 4. SBS改性沥青防水卷材2道5厚 5. 20厚1: 3水	m2	299.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消防室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆保护层 6. 120厚M5水泥砂浆砌MU10砖保护墙						
31	010903001002	池壁内防水	1. 自防水混凝土墙体 2. 20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 冷粘结剂一道 4. SBS改性沥青防水卷材2道5厚 5. 20厚1：3水泥砂浆保护层	m2	247.15				
32	010902001004	池顶卷材防水	1. 覆土夯实 2. 隔离层表面撒适量细砂 3. SBS改性沥青防水卷材2道5厚 4. 20厚1：3水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚CL7.5轻集混凝土找坡层 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 做法详见检修口大样图	m2	195.3				
33	010904001001	池底卷材防水	1. 自防水混凝土底板 2. 60厚C20细石混凝土保护层 3. 改性沥青防水卷材2道5厚 4. 冷粘结剂一道 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. C15混凝土垫层100厚 7. 素土夯实	m2	217.23				
34	010903003001	集水坑内壁防水	1. 防水层做法：粉刷 2. 砂浆厚度、配合比：20厚	m2	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消防室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1: 2.5水泥砂浆 (加5%防水剂) 一道						
35	010904003001	集水坑底板防水	1. 防水层做法: 粉刷 2. 砂浆厚度、 配合比: 20厚 1: 2.5水泥砂浆 (加5%防水剂) 一道	m2	1				
36	010902001005	保温隔热不上人屋面	1. 涂料粒料保护层 2. 防水层为两道4厚SBS防水卷材(聚酯胎) 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 120厚干铺岩棉板 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 做法详见05J909-WM14-屋11	m2	101.99				
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
37	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:保温装饰一体板 80厚	m2	130.96				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
38	011101001001	水泥砂浆楼地面(有防水)	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 防水涂料 3. 水泥浆一道	m2	174.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			（内掺建筑胶） 4. 60厚1：6水泥焦渣 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 详见05J909-LD4-地1C						
39	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚1：6水泥焦渣 4. 现浇钢筋混凝土楼板 5. 详见05J909-LD4-地1C	m2	68.9				
40	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 20厚1：2.5水泥砂浆 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚1：6水泥焦渣 4. 现浇钢筋混凝土楼板 5. 详见05J909-LD4-地1C	m2	26.23				
41	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 详见05J909-TJ2-踢1C	m	75.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消防室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 踢脚板高度：150mm						
		分部小计							
		普通抹灰工程							
42	011201002003	普通抹灰	1. 内墙面抹灰 2. 水泥石膏砂浆	m2	354.95				
43	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙面抹灰 2. 水泥砂浆	m2	130.96				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
44	011406003001	乳胶漆内墙面	1. 面浆（或涂料）饰面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 9厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 详见05J909-NQ12-内墙-7C2	m2	354.95				
		分部小计							
		天棚工程							
45	011301001003	水泥砂浆顶棚	1. 面浆（或涂料）饰面 2. 3厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5. 详见05J909-DP7-棚6A	m2	180.44				
46	011301001004	刮腻子喷涂顶棚	1. 面浆（或涂料）饰面 2. 2厚面层耐水	m2	55.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腻子刮平 3. 3厚底基防裂 腻子分遍刮平 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5. 详见05J909-DP6-棚5A						
		分部小计							
		其他工程							
47	040501017001	排水明沟	1. 断面规格: 0.2*0.2 2. 垫层、基础材质及厚度: 钢筋砼基础 3. 混凝土强度等级: C30 4. 盖板材质、规格: 铸铁 5. 防渗、防水要求: 20厚 1: 2.5水泥砂浆加5%防水浆粉刷 6. 图纸位置: 详见建筑图排水明沟大样	m	6.4				
48	010507001002	散水	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3: 7灰土，宽出面层100 3. 素土夯实，向外坡3%-5% 4. 详见图集: 05J909-SW18-散3B	m2	56.33				
49	011107002003	水泥面层台阶	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥浆一	m2	15.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道（内掺建筑胶） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6. 300厚3：7灰土垫层分两步夯实，宽出面层100 7. 素土夯实 8. 做法详见05J909-SW5-台2B						
50	010401012002	砖砌台阶	1. 砌砖名称、部位：砖砌楼梯 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结粘土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m2	2.39				
51	010504001003	女儿墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.49				
52	011503001003	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢楼梯栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢楼梯栏杆 3. 详见图集：15J403-1-B16	m	3.7				
53	010507007003	混凝土门槛	1. 构件的类型：混凝土门槛 2. 构件规格：H=50mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C20	m3	0.01				
54	040504002001	检修口	1. 垫层、基础材质及厚度：砼	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			井壁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 盖板材质、规格: 盖板做法参见 05S804-173页 4. 踏步材质、规格: 铸铁 5. 防渗、防水要求: 5厚聚合物水泥砂浆						
55	01B004	水簸箕	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 成品水簸箕 300*300*200 4. 要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	个	3				
56	031001005006	铸铁管	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 铸铁管雨水管 dn110 4. 要求: 闭水通球试验、符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 支架固定 4. 阻火圈安装 5. 吹扫、冲洗	m	10				
		分部小计							
		措施项目							
57	011702001002	基础（垫层）	1. 基础类型: 垫层	m2	79.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消防室水泵房-建筑与装饰工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
58	011702001003	基础（筏板基础）	1. 基础类型:筏板基础	m2	35.5				
59	011702001004	基础（集水坑）	1. 基础类型:集水坑	m2	6				
60	011702001005	基础（吸水槽）	1. 基础类型:吸水槽	m2	35				
61	011702001006	基础（独立基础）	1. 基础类型:独立基础	m2	7.56				
62	011702002003	矩形柱	1. 构建类型:矩形柱	m2	171.71				
63	011702003002	构造柱	1. 构建类型:构造柱	m2	20.91				
64	011702011002	直形墙	1. 构建类型:剪力墙	m2	565.18				
65	011702006003	矩形梁	1. 构建类型:矩形梁	m2	179.84				
66	011702014003	有梁板	1. 构建类型:有梁板	m2	210.47				
67	011702009002	过梁	1. 构建类型:过梁	m2	7.18				
68	011702024002	楼梯	1. 类型:单跑楼梯	m2	26.23				
69	011702001007	散水	1. 构建类型:散水模板	m2	4.56				
70	011702011003	女儿墙	1. 构件类型:女儿墙	m2	65.18				
71	011702025002	混凝土门槛	1. 构件类型:混凝土门槛	m2	0.54				
72	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	229.31				
73	011703001002	垂直运输	1. 垂直运输	m2	229.31				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001006	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001007	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001008	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001009	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001010	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		模板工程						
13	011702001002	基础（垫层）						
14	011702001003	基础（筏板基础）						
15	011702001004	基础（集水坑）						
16	011702001005	基础（吸水槽）						
17	011702001006	基础（独立基础）						
18	011702002003	矩形柱						
19	011702003002	构造柱						
20	011702011002	直形墙						
21	011702006003	矩形梁						
22	011702014003	有梁板						
23	011702009002	过梁						
24	011702024002	楼梯						
25	011702001007	散水						
26	011702011003	女儿墙						
27	011702025002	混凝土门槛						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 门卫室、消控室水泵房-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消控室照明							
1	030411001022	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	9				
2	030411001023	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	21.6				
3	030411004029	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	29.7				
4	030411004030	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NT-A(BTLY)-5X16 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹	m	25.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试						
5	030411004031	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	42				
6	030404017010	配电箱	[项目特征] 1. 名称: XKAT消控室双切箱 2. 规格: 600*800X250 3. 安装方式: 嵌入式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
7	030412005011	密闭灯	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭灯 2. 型号: 220V/1x36W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	2				
8	030404035005	插座	[项目特征] 1. 名称: 3EN/带保护极的三相	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			密闭插座 2. 规格: /250V/16A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线						
9	030404034007	照明开关	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭防水双联单控开关 2. 规格: /250V/10A(防溅型) [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	1				
10	030411006009	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	5				
		分部小计							
		消控室应急照明							
11	030411001024	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	7.8				
12	030411001025	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	47.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	030411004032	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	27.6				
14	030411004033	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	96.4				
15	030404017011	配电箱	[项目特征] 1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 规格:ALE箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷)油漆 5. 接地	台	1				
16	030412001014	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:1WLED	套	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 本体安装						
17	030412001015	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急灯 2. 型号:A型 3. 规格:1WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	2				
18	030412005012	密闭灯	[项目特征] 1. 名称:EN/密闭灯 2. 型号:/220V/1x30W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	1				
19	030411006010	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	7				
		分部小计							
		配电室照明							
20	030411001026	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	3.5				
21	030411001027	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	21.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程
标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目
第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	030411004034	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY-5X6 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	7.6				
23	030411004035	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	29.7				
24	030411004036	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	41.4				
25	030404017012	配电箱	[项目特征] 1. 名称:PDAT配	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			电室双切箱 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 嵌入式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
26	030404017013	低压配电柜	[项目特征] 1. 名称: 低压配电柜 2. 规格: 2200*600*600 3. 安装方式: 落地安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	6				
27	030412005013	密闭灯	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭灯 2. 型号: /220V/1x36W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	2				
28	030404034008	照明开关	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭防水双联单控开关 2. 规格: /250V/10A(防	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			溅型) [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线						
29	030404035006	插座	[项目特征] 1. 名称: 3EN/带保护极的三相密闭插座 2. 规格: /250V/16A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2				
30	030411006011	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	5				
		分部小计							
		新建门卫值班室照明							
31	030411001028	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	6.1				
32	030411001029	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: RPE 3. 规格: RPE20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	31.62				
33	030411004037	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管	m	24.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试						
34	030411004038	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJY-5X10 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	9.42				
35	030411004039	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架、穿管 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 安装、接地、测试	m	27.63				
36	030404017014	配电箱	[项目特征] 1. 名称:MFAL门房照明配电箱 2. 规格:400X220X120	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装方式: 嵌入式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
37	030404034009	照明开关	[项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V/10A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	1				
38	030412005014	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 双管高效节能荧光灯 2. 型号: 220V/2x36W [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	套	1				
39	030404035007	插座	[项目特征] 1. 名称: 安全型单相暗装插座 2. 规格: /250V/16A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2				
40	030411006012	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	5				
		分部小计							
		新建门卫值班室弱电							
41	030502004003	电视、电话插座	[项目特征] 1. 名称: 电话、	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			信息双口插座 (电信部门供) 2. 规格型号： T0 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装						
42	030502004004	电视、电话插座	[项目特征] 1. 名称:电话、插座(电信部门供) 2. 规格型号:TD [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	2				
43	030411004040	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:(UTP-6类-2x4芯) [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	12.4				
44	030411004041	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVB-2x0.5 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	12.4				
45	030411001030	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	12.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程
标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目
第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地						
46	030411006013	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	3				
		分部小计							
		新建门卫室一层火灾自动报警系统							
47	030404017015	配电箱	1. 名称：消防接线端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
48	030411004042	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	30.7				
49	030411004043	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVVP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、	m	12.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			槽板等) 3. 安装调试						
50	030411001031	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	3.5				
51	030411001032	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	35.4				
52	030904008003	隔离器	1. 名称: 隔离器 2. 规格型号: LD-8313 3. 本体安装 4. 由厂家和建设单位确定	个	1				
53	030904005002	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 型号 : HX-100B 3. 本体安装 4. 距地2.3米安装	个	2				
54	030904001004	点型探测器	1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 2. 规格型号: JTY-GD-G3 3. 本体安装调试 4. 吸顶式安装	个	3				
55	030904006002	消防电话	1. 名称: 报警电话 2. 规格型号:	部	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			TS-100A 3. 本体安装、调试						
56	030411006014	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	7				
		分部小计							
		水泵房消防水池地下一层照明系统							
57	030411004044	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NT-A(BTLY)-3X50+2X25 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	35.96				
58	030411004045	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x4 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	77.34				
59	030411004046	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-3x2.5 [工作内容]	m	139.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试						
60	030411001033	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	62.2				
61	030411001034	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	15				
62	030411001035	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	6.5				
63	030411001036	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	26				
64	030411001037	配管	[项目特征] 1. 名称:配管	m	16.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:钢管 3. 规格: SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地						
65	030411001038	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	25.7				
66	030411001039	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽、预埋暗配 3. 接地	m	65.1				
67	030411004047	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY-4X16 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	17.56				
68	030411004048	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY-4X6	m	18.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试						
69	030411004049	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY-4*4 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	39.9				
70	030411004050	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY-4*10 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	37.8				
71	030411004051	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4*10 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 3. 安装调试	m	138				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	030412001016	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: E5-A型吸顶式应急照明灯 2. 规格: 5WLED [工作内容] 1. 本体安装	套	4				
73	030412005015	密闭灯	[项目特征] 1. 名称: EN/密闭灯 2. 型号: 220V/1x30W/吸顶 [工作内容] 1. 本体安装、调试	套	6				
74	030404035008	插座	[项目特征] 1. 名称: 两个安全型二、三极暗装插座 2. 规格型号: 250V/16A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2				
75	030404017016	配电箱	1. 名称: 潜污泵QWB 2. 规格型号: 600X800X250 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
76	030404017017	配电箱	1. 名称: NXH室内消火栓泵控制箱 2. 规格型号: 600X1200X250 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试、安装 3. 焊、压接线	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
77	030404017018	配电箱	1. 名称：WXH室外消火栓泵控制箱 2. 规格型号：600X1200X250 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
78	030404017019	配电箱	1. 名称：水泵房SBAT箱 2. 规格型号：600*800*250 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
79	030411006015	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	12				
		分部小计							
		防雷接地							
80	030409005004	避雷网	[项目特征] 1. 名称:利用基础地梁上下两层钢筋的两根主筋 通长连接构筑基础接地网 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装	m	77.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆						
81	030409003003	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 规格:两根Φ16以上主筋做为防雷引下线 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	36				
82	030409008004	防雷测试卡	1. 名称:防雷测试卡 2: 材质: 40*4 镀锌扁钢 2. 安装方式: 四角外墙引下线在距室外地坪上0.5m处设置测试卡子	块	4				
83	030409005005	避雷网	[项目特征] 1. 名称: LP(Φ16镀锌圆钢) [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	37.8				
84	030409008005	总等电位端子箱	项目特征: 1名称: MEB总等电位端子箱 1. 规格、材质 型号: 厂家提供	台	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001021	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001022	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001023	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001024	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001025	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门卫室、消控室水泵房-电气设

备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-电气设备安装工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		水池给水							
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合给水管dn100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	12.5				
2	031003003026	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100闸阀Z45X-16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
3	031003003027	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100止回阀HH42X-16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
4	031003013002	水表	[项目特征] 1. 名称: [项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装 2. . 调试	组	1				
5	031003017001	浮球阀	[项目特征] 1. 名称:浮球阀 2. 型号、规格: dn100PN=1.6MP	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			a [工作内容] 1. 安装						
6	031003017002	液压水位可控制阀	[项目特征] 1. 名称: 液压水位可控制阀 dn40 2. 型号、规格: dn40PN=1.6 MPa [工作内容] 1. 安装	套	1				
7	031003003028	可曲绕橡胶软接头	[项目特征] 1. 名称: KXT型可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1				
8	031003003029	溢流喇叭口	[项目特征] 1. 类型: 溢流喇叭口dn150 2. 规格: dn150 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
9	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 名称: 溢流管 2. 材质、规格: 热浸锌镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	6.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 名称:溢流管 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	1.1				
11	031003003030	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:Z45X-16、DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
12	030503006002	液位传示装置	1. 名称:液位传示装置 2. 规格:由厂家提供 2. 本体安装	台	1				
13	031003017003	水位尺	1. 水位尺 2. 本体安装 3规格:由厂家提供	套	1				
14	031002003013	预埋柔性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2				
15	031002003014	预埋柔性防水	[项目特征]	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油						
16	031002003015	预埋柔性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1				
17	031002003016	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN125 3. 材质：焊接钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1				
18	031002001007	管道支架	[项目特征] 1. 材质：型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	9				
		分部小计							
		压力废水							
19	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件	m	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-给排水工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识						
20	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 锌镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	12.4				
21	031003003031	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80止回阀HH42X-16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2				
22	031003003032	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80闸阀Z45X-16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2				
23	030109001001	潜污泵	[项目特征] 1. 名称: 集水坑潜污泵 2. 型号: 50JYWQ15-15-1200- 1.5/Q=3L/s; H=0.17MPa; N	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室、消控室水泵房-给排水工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001026	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001027	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001028	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001029	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001030	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-给排水

工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-给排水

工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 1 页

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防设备							
1	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	10.6				
2	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	54.2				
3	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及	m	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗设计要求： 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识						
4	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求： 符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	11.2				
5	031006002002	增稳压设备	[项目特征] 1. 设备名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：XW(L)-I-2.0-20-ADL [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	套	1				
6	030109001002	室内消火栓泵	[项目特征] 1. 名称：室内消火栓加压泵 2. 型号：XBD6.0/15G-FLG/Q=15L/s; H=0	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			. 6MPa; N=18. 5KW [工作内容] 1. 安装 2. 附件安装						
7	030109001003	室外消火栓泵	[项目特征] 1. 名称:室外消火栓加压泵 2. 型号: XBD3. 3/25G-FLG/Q=25L/S; H=0. 33MPa; N=15KW [工作内容] 1. 安装 2. 附件安装	台	2				
8	031006002003	稳压给水设备系统	[项目特征] 1. 设备名称:室外消火栓增稳压设备) 2. 型号、规格: XW(L)-I-2. 0-20-ADL 3. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	套	1				
9	030901013002	灭火器	[项目特征] 1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF-ABC3 [工作内容] 1. 设置	具	6				
10	031003003033	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: Z45X-16 DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	031003003034	阀门	[项目特征] 1. 类型:泄压阀(闸阀) 2. 规格、压力等级: Z45X-16 DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
12	031003003035	可曲绕橡胶软接头	[项目特征] 1. 名称: KXT型可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4				
13	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 2. 型号: Y-100(0-1.6MPa) [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 取源部件配合安装 4. 单体校验调整	块	8				
14	031003003036	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100对夹式蝶阀A型 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
15	031003003037	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100止回阀HH42X-16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	5				
16	031003003038	可曲绕橡胶软	[项目特征]	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		接头	1. 名称: KXT型 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装						
17	031003003039	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100闸阀Z45X-16 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2				
18	031003003040	Y过滤器	[项目特征] 1. 类型: Y过滤器 2. 规格、压力等级: HH44-16 DN100 PN=1.6MPa [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2				
19	030901006001	流量压力测试装置	1. 名称: 流量压力测试装置 2. 规格型号: dn100 3. 工作内容: 安装	个	2				
20	031003003041	阀门	[项目特征] 1. 类型: (闸阀)泄水阀 2. 规格、压力等级: Z45X-16 DN65 PN=1.6MPa [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
21	031003003042	开关	[项目特征] 1. 类型: 压力开关 2. 规格、压力等级: dn100 [工作内容] 1. 安装	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 调试						
22	031002003017	预埋柔性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: Φ 150X6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	8				
23	031002003018	预埋柔性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: Φ 200x6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	5				
24	031002003019	预埋柔性防水套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: Φ 100X6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1				
25	031002001009	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	39				
		分部小计							
		措施项目							
26	031301017007	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室、消控室水泵房-消防工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001033	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工

程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-消防工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:焊接钢管dn32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 焊接钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	21.7				
2	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:焊接钢管dn25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合施工质量验收规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 焊接钢管 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	24.5				
3	031005002008	钢制散热器	[项目特征] 1. 材质、类型:钢制柱型散热器 2. 型号、规格:GZ4-1.52/6-12（8片一组） [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验	组	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	031003003043	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z45X-16 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3				
5	031003003044	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z45X-16 DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2				
6	031003003045	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: 自动排气阀 P724W-4T型-Dg20(DN25) [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
7	031003003046	温控阀	[项目特征] 1. 名称: 三通温控阀 2. 规格: dn25 3. 安装部位: 室内供热管道 4. 连接方式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3				
8	031003003047	阀门	[项目特征] 1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
9	031003014002	热力入口装置	[项目特征] 1. 类型: 热力入口装置dn32	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室、消防室水泵房-采暖燃气工程 标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 详见施工图 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 压力实验						
10	031002001010	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	7.5				
11	031002003020	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN50 3. 材质: 焊接 钢管 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	6				
12	031009001002	采暖工程系统 调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
13	031301017008	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室、消控室水泵房-采暖燃气工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001036	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001037	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001038	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001039	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001040	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-采暖燃

气工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室、消控室水泵房-采暖燃气工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 校门-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001011	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001012	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001013	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001014	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001015	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校门-建筑与装饰工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		化粪池及检查井							
1	010507006001	化粪池	1. 成品玻璃钢化粪池 2. 覆土深度： 1. 5m 3. 参考图集： 甘08JS1 4. 方量：40立方米	座	1				
2	040504001001	阀门井	[项目特征] 1. 井截面、深度：Φ1400圆形 砖砌立式闸阀井 2. 选用国标图集05S502-15至25页 3. 承重型铸铁井盖：Φ700 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1				
3	040504001002	污水检查井	[项目特征] 1. 污水检查井 选用直径700圆形 砖砌污水检查井 2. 参国标04S531-5-7页。 3. 井盖为直径700重型球墨铸铁井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输						
		分部小计							
		混凝土场地硬化							
6	040203007001	水泥混凝土	1、150厚C25混凝土面层,分块捣制,随捣随抹平,4~6m设分仓缝,缝宽20。 (分仓缝用沥青砂子或经沥青处理过的松木条嵌缝处理。) 2、20厚粗垫层。 3、200厚3:7灰土。 4、150厚2:8灰土。 5、路基碾压压实系数 ≥ 0.97 6. 详见建筑图 混凝土场地硬化断面图	m2	1000				
		分部小计							
		电气工程							
7	040303007001	地沟检查孔	[项目特征] 1. 部位: 1. 检查井盖板做法 详见地沟平面布置图 (结施--24) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	座	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	010507003004	直埋弱电沟槽	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 土方运输	m	106				
9	010507003005	直埋管强电沟槽	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见图纸 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 土方运输	m	360				
10	040804001001	配管	[项目特征] 1. 种类:镀锌钢管 2. 规格:SC100 [工作内容] 1. 铺砂 2. 直埋	m	535.9				
11	040804001002	配管	[项目特征] 1. 种类:镀锌钢管 2. 规格:SC100 [工作内容] 1. 铺砂 2. 直埋	m	204				
12	040804001003	配管	[项目特征] 1. 种类:镀锌钢管 2. 规格:SC40 [工作内容] 1. 铺砂	m	372				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 直埋						
13	040804001004	配管	[项目特征] 1. 种类:镀锌钢管 2. 规格: SC50 [工作内容] 1. 铺砂 2. 直埋	m	148.8				
14	040804002001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质: 铜芯 4. 型号:WDZ-YJY-0. 6/1KV-4X240+1X95 [工作内容] 1. 安装 2. 配线 3. 穿管	m	100				
15	040804002002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质: 铜芯 4. 型号:WDZ-YJY-0. 6/1KV-4X150+1X70 [工作内容] 1. 安装 2. 配线 3. 穿管	m	100				
16	040804002003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质: 铜芯 4. 型号:WDZ-YJY-0. 6/1KV-4X95+1X50 [工作内容] 1. 安装 2. 配线	m	74.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 穿管						
17	040804002004	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质:铜芯 4. 型号:WDZ-YJY-5X16 [工作内容] 1. 安装 2. 配线 3. 穿管	m	442.5				
18	040804002005	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质:铜芯 4. 型号:WDZN-YJY-5X16 [工作内容] 1. 安装 2. 配线 3. 穿管	m	155.16				
19	040504001005	强电检查井	[项目特征] 1. 名称:人孔井 2. 用途:强电检查维修等 3. 做法:砖砌 4. 型号规格:1800*1200*1000、700重型井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装	座	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.008				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.38				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	8.364				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.892				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132				
	二	其他总价措施项目						
6	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
7	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
9	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
10	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
11	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
12	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：陇西县碧岩小学综合楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：