

陇西县巩昌镇光明巷片
区建设项目C9#楼工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101004001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见施工图设计 3. 工作内容:排地表水、土方开挖、基坑支护、人工清底	m3	7572.19				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.95 2. 填方材料品种:素土	m3	532.5				
3	010103001002	灰土回填方	1. 密实度要求:≥0.95 2. 填方材料品种:2:8灰土 3. 部位:建筑物外周围800范围	m3	707.83				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	6331.86				
		分部小计							
	A.3	桩基工程							
5	010302003001	机械旋挖成孔灌注桩	1. 桩径:600mm 2. 桩长:37m 3. 成孔方法:机械旋挖成孔灌注桩(含试桩、锚桩) 4. 混凝土种类、强度等级:商砼 C35 P10(含试桩抗渗不低于P10) 5. 泵送高度:60m以内 6. 其他要求详见设计说明	m3	1297.23				
6	010904002001	桩头涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料(含试桩、锚桩)	m2	35.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 涂膜厚度、遍数: 1mm 3. 部位: 桩头						
7	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型: 混凝土圆桩（含试桩、锚桩） 2. 桩头截面、高度: 符合设计及规范要求 3. 混凝土强度等级: C35 P10 4. 有无钢筋: 有钢筋	根	124				
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 根据施工现场情况自行确定	m3	1297.23				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
9	010401004001	多孔砖墙	1. 部位: 楼梯间和前室、电梯井、卫生间、厨房等 2. 砖品种、规格、强度等级: 烧结粘土多孔砖 3. 墙体类型: 多孔砖墙 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥砂浆 5. 其他要求详见设计图纸	m3	473.38				
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2. 墙体类型: 所有房间砌块墙 3. 砂浆强度等级: Ma5 专用砂浆 4. 防潮层: 首层外墙室内地	m3	760.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面以下60mm处,其做法为20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量3%-5%的防水剂 5. 其他要求详见设计图纸						
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	85.16				
12	010501004001	集水坑、电梯基坑	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 泵送高度: 60m以内 4. 集水坑内抹面防水、盖板制作安装 5. 其他要求详见设计说明	m3	189.78				
13	010501004002	筏板基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C35、P8 3. 泵送高度: 60m以内 4. 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度>300um 5. 聚合物水泥浆两遍 6. 其他要求详见设计说明	m3	540.85				
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度	m3	3.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

C9#楼工程

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明, 表 面要求打磨平整						
15	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C35 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明, 表 面要求打磨平整	m3	2.93				
16	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C40 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明, 表 面要求打磨平整	m3	1.65				
17	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C45 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明, 表 面要求打磨平整	m3	10.85				
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C25 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明, 表 面要求打磨平整	m3	33.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：60m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	120.34				
20	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30、P8 3. 泵送高度：60m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	23.5				
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预制 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：60m以内 4. 其他：其他要求详见设计说明	m3	21.77				
22	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：60m以内 4. 其他要求详见设计说明，表面要求打磨平整	m3	712.49				
23	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 泵送高度：60m以内 4. 其他要求详见设计说明，表面要求打磨平整	m3	571.47				
24	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度	m3	458.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C40 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明, 表 面要求打磨平整						
25	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C45 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明, 表 面要求打磨平整	m3	464. 73				
26	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C30 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	982. 82				
27	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C30 P8 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	43. 37				
28	010505006001	素混凝土反坎	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度 等级: C25 3. 泵送高度: 60m以内 4. 部位: 厨房 、卫生间、管道 井、电井 5. 其他: 其他 要求详见设计说 明	m3	9. 81				
29	010505006002	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼	m3	9. 89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他: 其他 要求详见设计说明						
30	010505006003	压顶	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送高度: 60m以内 4. 部位: 窗户下部 5. 其他: 其他 要求详见设计说明	m3	3.56				
31	010505006004	栏板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详见设计说明, 表面要求打磨平整	m3	16.42				
32	010505007001	挑檐、飘窗板、窗台栏板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 60m以内 4. 部位: 雨篷、挑檐、飘窗板、窗台栏板 5. 其他: 其他 要求详见设计说明, 表面要求打磨平整	m3	124.46				
33	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 60m以内	m2	395.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 其他要求详见设计说明						
34	010507001001	散水（含天井地面）	1. 60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3：7灰土夯实宽出面层100 3. 素土夯实 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	72.1				
35	010507001002	坡道	1. 30厚毛面花岗岩石板，水泥浆灌缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层300 6. 素土夯实 7. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	60.3				
36	010507004001	台阶（平台）	1. 部位：各入口处台阶平台 2. 30厚花岗岩石板 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土	m2	52.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土,台阶面向外坡1% 7. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 8. 素土夯实 9. 其他: 详见设计图纸, 具体由建设单位确认						
37	010507004002	台阶（踏步）	1. 部位:各入口处台阶踏步 2. 30厚花岗岩石板 3. 素水泥面(洒适量清水) 4. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 7. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 8. 素土夯实 9. 其他: 详见设计图纸, 具体由建设单位确认	m2	18.66				
38	010512001001	预制飘窗板	1. 混凝土种类: 预制板 2. 混凝土强度等级: C25 3. 工作内容: 制作、安装、运输 4. 其他要求详见设计说明	m3	11.47				
39	040201022001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸: 详见图纸设计	m	5.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土种类: 同基础 3. 底、壁: 1.5 厚聚合物水泥防水涂料 4. 盖板: 铸铁篦子 5. C20细石混凝土找坡层, 最薄处30厚。 6. 排水沟做法详见图集 07J927-1, 3-14 页-3 7. 排水沟篦子 详见17J927-1, 3-16页-4 8. 其他要求详见设计说明						
40	010508001001	后浇带（筏板）	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	16.03				
41	010508001002	后浇带（板）	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C35 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	3.67				
42	010508001003	后浇带（梁）	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C35 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 60m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	0.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
43	010508001004	后浇带（剪力墙）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C45 抗渗膨胀 3. 泵送高度：60m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1.94				
44	010514001001	排气道、烟道	1. 部位：卫生间、厨房 2. 成品排气道、烟道 3. 做法详见14J01，厨房A-3型，卫生间B-2型 4. 出屋面做法详见甘14J01-16-1及17-1	m	419.2				
45	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：三级钢 8	t	18.338				
46	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：三级钢 12	t	4.482				
47	010515004003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：16-25	t	45.554				
48	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6以上	t	21.863				
49	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8~Φ10 三级钢	t	270.637				
50	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~Φ14 三级钢	t	127.26				
51	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16~Φ25 三级钢	t	194.559				
52	010515001005	现浇构件钢筋预留插筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢，规格型号详见各构件图纸 2. 满足设计及	t	2.829				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规范要求						
53	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: 20mm以内	个	5835				
54	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: 20mm以上	个	68				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
55	010802001001	金属(塑钢、断桥)门	1. 窗类型:组合门窗（定制门，HD70系列） 2. 窗材质:具体有建设单位确定 3. 玻璃品种、厚度: 6mm双银LOW-e+12mmAr+6mm透明 4. 其他要求详见设计说明，具体要求由建设单位确认	m2	140.6				
56	010802003001	钢质防火门	1. 门类型: LM1222（连廊门） 2. 门框、扇材质: 钢制乙级防火门 3. 包含所有五金配件、闭门器、顺序器 4. 其他: 详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	89.76				
57	010802003002	钢质防火门	1. 门类型: 乙级防火门 2. 门框、扇材质: 钢制乙级防火门 3. 包含所有五	m2	190.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			金配件、闭门器、顺序器 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
58	010802003003	钢质防火门	1. 门类型：丙级防火门 2. 门框、扇材质：钢制丙级防火门 3. 包含所有五金配件、闭门器、顺序器 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	90.72				
59	010802003004	钢质防火门	1. 门类型：甲级防火门 2. 门框、扇材质：钢制甲级防火门 3. 包含所有五金配件、闭门器、顺序器 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	77.48				
60	010802004001	单元电子对讲门	1. 门代号及洞口尺寸：LM3025 2. 门框、扇材质：单元电子对讲门 3. 包含所有五金配件 4. 具体由建设单位确认	樘	1				
61	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：FDM1224 2. 门框、扇材质：成品钢防火防盗子母门（入户门） 3. 包含所有五	樘	64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

C9#楼工程

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			金配件 4. 其他要求详见设计说明，具体要求由建设单位确认						
62	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗材质：低辐射隔热断桥铝合金中空玻璃窗（型材HD70系列） 2. 玻璃品种、厚度：6mm双银LOW-e+12mmAr+6mm透明，玻璃为全钢化玻璃 3. 窗纱材料品种、规格：金钢网纱窗 4. 其他要求详见设计说明，具体要求由建设单位确认	m2	1238.81				
63	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：FTC16185、FC15185 2. 框、扇材质：钢制 耐火完整性≥1h 3. 其他要求详见设计说明，具体要求由建设单位确认	m2	189.07				
64	010807003001	金属百叶窗	1. 窗类型：风井百叶窗 2. 框、扇材质：防飘雨百叶窗 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	15.9				
65	010808007001	成品电梯门套	1. 门窗代号及洞口尺寸：电梯门套详见设计图纸 2. 门窗套材料品种、规格：成	套	36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			品软瓷门套 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
66	081004001001	人防门	1. 名称：人防门 2. 型号：HFM0716(5) 3. 要求：门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明：人防门及临战封堵构造均按图集（RFJ01-2008） 5. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	樘	2				
67	081004001002	人防门	1. 名称：人防门 2. 型号：HFM0716 3. 要求：门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明：人防门及临战封堵构造均按图集（RFJ01-2008） 5. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	樘	1				
68	081004001003	人防门	1. 名称：人防门 2. 型号：HFM0716(5) 3. 要求：门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明：人防门及临战封堵构造均按图集（RFJ01-2008） 5. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	樘	3				
69	081004001004	人防门	1. 名称：人防门	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号: HK600(5) 3. 要求: 门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明: 人防门及临战封堵构造均按图集(RFJ01-2008)						
70	081004001005	人防门	1. 名称: 人防门 2. 型号: HK400(5) 3. 要求: 门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明: 人防门及临战封堵构造均按图集(RFJ01-2008)	樘	1				
71	081004001006	人防门	1. 名称: 人防门 2. 型号: HK1000(5) 3. 要求: 门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明: 人防门及临战封堵构造均按图集(RFJ01-2008)	樘	1				
72	081004001007	人防门	1. 名称: 人防门 2. 型号: GHFM1222(5) 3. 要求: 门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明: 人防门及临战封堵构造均按图集(RFJ01-2008) 5. 其他要求详见设计说明, 具体要求由建设单位确认	樘	4				
73	081004001008	人防门	1. 名称: 人防门 2. 型号: GHM1224	樘	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 要求:门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明:人防门及临战封堵构造均按图集(RFJ01-2008) 5. 其他要求详见设计说明,具体要求由建设单位确认						
74	081004001009	人防门	1. 名称:人防门 2. 型号: GHM1523 3. 要求:门安装、预埋件及五件配件安装 4. 说明:人防门及临战封堵构造均按图集(RFJ01-2008) 5. 其他要求详见设计说明,具体要求由建设单位确认	樘	1				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
75	010902001001	上人屋面	1. 部位: 上人屋面 2. 50厚C20细石混凝土捣实压光, 内配双向Φ4钢筋, 间距150. 按纵横<6米设置分格缝, 缝中钢筋断开, 缝宽20mm, 与女儿墙留缝30, 缝内均用聚氨酯接缝密封材料填实密封。 3. 10厚低标号砂浆隔离层 4. 防水层选用2 厚高聚物改	m2	464. 21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			性沥青防水涂膜 (3+3)厚双层 SBS 改性沥青 防水卷材（翻起 高度符合设计要 求） 5. 20厚1：3水 泥砂浆找平层 6. 保温层：130 厚XPS保温板 7. 最薄30厚 LC5.0轻集料混 凝土找坡层 8. 1.2厚聚氨 酯防水涂料隔汽 层 9. 20厚1：3水 泥砂浆找平层 10. 其他：详见 设计图纸，具体 由建设单位确认						
76	010902001002	不上人屋面	1. 部位：不上 人屋面 2. 20厚1：3水 泥砂浆面层 3. 10厚低标号 砂浆隔离层 4. 防水层选用 2厚高聚物改性 沥青防水涂膜 (3+3)厚双层 SBS 改性沥青 防水卷材（翻起 高度符合设计要 求） 5. 20厚1：3水 泥砂浆找平层 6. 保温层：130 厚XPS保温板 7. 最薄30厚 LC5.0轻集料混 凝土找坡层 8. 1.2厚聚氨 酯防水涂料隔汽 层 9. 20厚1：3水	m2	480.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆找平层 10. 天沟内排水做法参12J201-A19-2 11. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
77	010902004001	屋面排水管	1. 部位：屋面雨水管 2. 排水管品种、规格：UPVC雨水管 Φ 100mm 3. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：Φ 100mmPVC雨水斗、Φ 100mmPVC雨水口 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m	32.5				
78	010902001003	坡屋面	1. 部位：坡瓦屋面 2. 树脂瓦用带橡胶垫圈的自攻螺钉与挂瓦条固定 3. 冷弯型钢挂瓦条，中距按瓦材规格 4. 防水层 2厚高聚物改性沥青防水涂膜 +3厚SBS 改性沥青防水卷材（含檐沟） 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 做法参见05J909坡屋23 7. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m ²	109.52				
79	010902001004	水泥砂浆屋面	1. 20 厚1：3水	m ²	5.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆面层 2. 10 厚低标号 砂浆隔离层 3. 2mm高聚物改 性沥青防水涂膜 防水层 4. 20厚1: 3水泥 砂浆找平层 5. 最薄 30 厚 LC50 轻钢筋混 凝土屋面板 6. 轻集料混凝 土找坡层 7. 部位：雨棚 、风井						
80	010903002001	楼面涂膜防水	1. 1.5 厚聚氨 酯防水层 2. 最薄处 30 厚 C20 细石混 凝土找坡层抹平 3. 20厚聚苯乙 烯泡沫板 4. 部位：阳台 5. 具体做法详 见图纸设计	m2	540.5				
81	010903001001	地下室外墙防水	1. 部位：地下 室挡土墙（素土 填满部分） 2. 素土分层夯 实(密实度≥ 94%) 3. 120厚实心 粘土砖保护层 4. 80厚挤塑聚 苯板 5. 4.0厚SBS防 水卷材一道（地 下室外墙外露部 分外墙同主体外 墙做法；防水卷 材上翻主楼外墙 正负零以上不小 于250高） 6. 3mm厚(II 型 聚酯胎)SBS改	m2	287.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			性沥青防水卷材 7. 其他：详见 设计图纸，具体 由建设单位确认						
82	010904001001	地下室底板防水	1. 部位：地下室底板 2. 60厚C20细石混凝土保护层配钢丝网片 3. 4.0厚II型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材一道 4. 3.0厚II型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材一道 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 200厚褥垫层 7. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	1050.28				
83	010904004001	变形缝	1. 部位：屋面 2. 做法详见甘12J8-48-1 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m	23.4				
84	010904004002	变形缝	1. 部位：外墙 2. 做法详见14J936-A03-3 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m	106.2				
85	010904004003	楼（地）面变形缝	1. 部位：地面 2. 做法详见14J936-AD1-34, 14J936-AD1-3 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m	15.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
86	010904004004	钢板止水带	1. 钢材种类: 钢板止水带 2. 300*3mm镀锌止水钢板 3. 其他: 详见设计图纸, 具体由建设单位确认	m	373.18				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
87	011001001001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 100mm厚岩棉保温板聚合物砂浆粘贴（燃烧性能A级） 3. 加强层: 4厚抗裂砂浆分两次抹平, 中间压入耐碱玻纤网格布 4. 胶粘剂一道, 粘贴面积不小于50%（锚栓） 5. 混凝土墙面刷界面剂一道 6. 防水层: 10厚聚合物水泥防水砂浆 7. 保温托架及钢支架安装、双钉双锚、700角钢等符合国标要求 8. 其他: 详见设计图纸, 具体由建设单位确认	m2	5681.99				
88	011001001002	保温隔热挑檐	1. 保温隔热部位: 挑檐 2. 保温隔热材料品种、规格	m2	75.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			及厚度: 30mm厚 岩棉保温板聚合物砂浆粘贴（燃烧性能A级） 3. 加强层: 4厚抗裂砂浆分两次抹平，中间压入耐碱玻纤网格布 4. 胶粘剂一道，粘贴面积不小于50%（锚栓） 5. 混凝土墙面刷界面剂一道 6. 防水层: 10厚聚合物水泥防水砂浆 7. 保温托架安装、钢支架、双钉双锚（符合规范要求） 8. 其他: 详见设计图纸，具体由建设单位确认						
89	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位:管道层顶板底 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 40厚岩棉板 3. 加强层: 4厚抗裂砂浆分两次抹平，中间压入耐碱玻纤网格布 4. 其他: 详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	425.35				
90	011001002002	保温隔热地面	1. 部位:商铺地面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 40厚岩棉板	m2	284.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 加强层：4厚抗裂砂浆分两次抹平，中间压入耐碱玻纤网格布 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
91	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：管道层、管道井 2. 素水泥浆遍数：一道（内掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比：20厚防水砂浆 4. 地下室配电室等用电房间处，其上部需做1.5厚聚氨酯防水层（防水面积需大于其房间） 5. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	493.31				
92	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地下室 2. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	579.06				
93	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：卫生间 2. 1.5厚聚氨酯防水层（翻起高度不小于	m2	532.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300mm) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
94	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位：商铺、消防控制室地面 2. 找平层：20厚1:3水泥砂浆 3. 垫层：60厚C20混凝土垫层	m2	666.47				
95	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：连廊 2. 50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	173.7				
96	011102003001	块料楼面	1. 部位：首层入户大堂、电梯厅、走廊、前室 2. 8-10厚防滑地砖（800*800），干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 豆石混凝土填充层 6. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	474.53				
97	011106004001	水泥砂浆楼梯	1. 部位：楼梯	m2	395.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		面层	2. 素水泥浆遍数:一道（内掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆 4. 防滑条做法参15J403-1-E6 5. 其他: 详见设计图纸，具体由建设单位确认						
98	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼层平台 2. 素水泥浆遍数:一道（内掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆 4. 其他: 详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	120. 36				
99	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位: 楼梯间、地下室 2. 踢脚线高度: 120mm 3. 底层厚度、砂浆配合比: 7mm 1: 3水泥砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1: 2. 5 5. 其他: 详见设计图纸，具体由建设单位确认	m	1551. 48				
100	011107001001	台阶	1. 部位: 主楼地下室台阶、坡道 2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆面层 3. 素水泥浆一	m2	3. 08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道（内参建筑胶） 4. 60厚C20混凝土 5. 轻集料混凝土 6. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
101	010507004003	台阶	1. 部位：屋面 2. 出屋面砖台阶 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	2.66				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
102	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：地下室（砌体） 2. 底层厚度、砂浆配合比：3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛 3. 墙面钢丝网面加强 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆拉毛 5. 5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	846.14				
103	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：楼梯间、设备管井、风井、风道有板处、管道层等（砌体） 2. 底层厚度、砂浆配合比：3厚外加剂专用砂浆打底刮糙	m2	1283.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			或专用界面剂甩毛 3. 墙面钢丝网面加强 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆拉毛 5. 5厚1:2.5水泥砂浆抹平						
104	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：户内墙面（砌体） 2. 底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛 3. 墙面不同材料接茬处钢丝网面加强 4. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平	m2	7508.21				
105	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：卫生间、厨房（砌体） 2. 底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛 3. 墙面增强材料：墙面不同材料接茬处钢丝网面加强 4. 基层：9厚1:3水泥砂浆砂浆拉毛	m2	3681.55				
106	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙内侧墙面、屋面楼梯间、机房外墙面、挑檐 2. 底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙	m2	350.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			或专用界面剂甩毛 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆拉毛 4.5厚1:2.5水泥砂浆抹平						
107	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙（砌体） 2. 4厚界面砂浆一道（仅用于砖墙处） 3. 刷界面剂一道（仅钢筋混凝土墙面） 4. 10厚1:3水泥砂浆抹面压实抹光（仅用于砌体处） 5. 基层处理	m2	2502.03				
108	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：地下室剪力墙部分 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3：9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1661.61				
109	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：除标准层外剪力墙部分（非铝模处） 2. 底层厚度、砂浆配合比：10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙	m2	1958.92				
110	011204003001	块料墙面	1. 部位：首层入户大堂、电梯厅、走廊、前室 2. 底层厚度、砂浆配合比：8	m2	1905.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆，3厚外加剂专用砂浆 3. 6厚 1: 0. 5: 2. 5水泥石灰膏砂浆拉毛 4. 刷素水泥浆一道 5. 5厚1: 2建筑胶水泥砂浆粘接层 6. 贴墙面砖，白水泥擦缝 7. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
111	011204001001	石材墙面	1. 部位: 商铺外墙正立面（详见立面图） 2. 安装方式: 干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 天然石材 4. 嵌缝材料种类: 符合设计要求 5. 骨架种类: 普通钢骨架 6. 商铺线条、女儿墙顶部采用铝板 7. 做法详见设计图纸	m2	137. 74				
112	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 部位：独立柱、梁装修 2. 4厚界面砂浆一道(仅用于砖墙处) 3. 刷界面剂一道（仅钢筋混凝土墙面） 4. 10厚1: 3水泥砂浆抹面压实抹光(仅用于	m2	137. 94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

C9#楼工程

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砌体墙处) 5. 基层处理						
113	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:楼梯间、人流通道 2. 材料品种、规格:钢丝网 3. 加固方式:详见设计	m2	3861.57				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
114	011302001001	造型吊顶天棚	1. 部位:首层入户大堂 2. 龙骨材料种类:C型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板+涂料饰面(燃烧性能A级) 4. 其他:详见设计图纸,具体由建设单位确认	m2	12.5				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
115	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:女儿墙内侧墙面、屋面楼梯间、机房外墙面、挑檐 2. 腻子:填补缝隙,满刮腻子 3. 涂料要求:无机涂料饰面(喷底涂+面涂+饰第二遍面涂) 4. 其他:详见设计图纸,具体由建设单位确认	m2	462.83				
116	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙(含雨棚、飘窗、阳	m2	5355.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			台栏板、空调板等) 2. 腻子:填补缝隙,满刮腻子 3. 涂料要求:喷涂真石漆(喷底涂+主涂+饰面层(透明)+饰第二遍面层(透明)+罩面涂料一遍) 4. 其他:详见设计图纸,具体由建设单位确认						
117	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 腻子:填补缝隙,满刮腻子 3. 涂料要求:乳胶漆饰面 4. 其他:详见设计图纸,具体由建设单位确认	m2	2096.58				
118	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下室内墙面 2. 腻子:填补缝隙,满刮腻子 3. 涂料要求:乳胶漆饰面 4. 其他:详见设计图纸,具体由建设单位确认	m2	2691.45				
119	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 喷刷涂料部位:独立柱、梁装修 2. 腻子:填补缝隙,满刮腻子 3. 涂料要求:无机涂料饰面(喷底涂+面涂+饰第二遍面涂) 4. 其他:详见	m2	137.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设计图纸，具体由建设单位确认						
120	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：电梯厅、走廊、前室、楼梯间、外廊天棚 2. 腻子种类：腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆饰面 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	1678.19				
121	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：地下室顶棚 2. 腻子种类：腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆饰面 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m2	920.91				
		分部小计							
	A.15	其他装饰工程							
122	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 部位：屋面 2. 栏杆材料种类、规格：镀锌金属栏杆 高550 3. 固定配件种类：预埋件制作安装 4. 防护材料种类：内衬金属网 5. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m	113.8				
123	011503001002	金属扶手、栏杆	1. 部位：楼梯扶手栏杆 2. 扶手材料种	m	273.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格:不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 固定配件种类:预埋铁件壁厚1.5mm 5. 做法参见15J403-1-B14-B2 6. 其他: 详见设计图纸, 具体由建设单位确认						
124	011503001003	金属扶手、栏杆	1. 部位:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 固定配件种类:预埋铁件壁厚1.5mm 5. 做法参见15J403-1-B14-B2 6. 其他: 详见设计图纸, 具体由建设单位确认	m	12.8				
125	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆、扶手材料种类、规格:不锈钢管(壁厚1.5mm) 2. 部位:窗台高度小于900的窗护栏 H=600 3. 做法参见甘12J1-5-Y17 4. 其他: 详见设计图纸, 具体由建设单位确认	m	51.2				
126	011503001005	金属扶手、栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:不锈	m	307.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢管（壁厚 1.5mm） 2. 部位：窗台高度小于900的窗护栏 H=300 3. 做法参见甘12J1-5-Y17 4. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
127	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管（壁厚1.5mm） 2. 部位：空调板栏杆 H=600 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	m	134.4				
128	011503001007	金属扶手、栏杆	1. 部位：室外连廊 H=1500mm以内 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 4. 固定配件种类：预埋铁件壁厚1.5mm	m	198.4				
129	010606008001	钢梯	1. 做法详见设计图及参15J401第D3页WT1a-54 2. 刷油漆并做防腐处理 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认	t	0.22				
130	011506003001	玻璃雨篷	1. 部位：车库楼梯入口、商铺入口 2. 名称：轻钢玻	m2	46.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			璃雨棚（配套拉杆），四周用铝板包边 3. 其他：详见设计图纸，具体由建设单位确认						
		分部小计							
		措施项目							
131	011702001001	基础垫层	1. 名称：垫层模板	m2	210.97				
132	011702001002	筏板基础	1. 名称：筏板侧面模板	m2	113.51				
133	011702001003	集水坑、电梯基坑	1. 名称：集水坑、电梯基坑模板	m2	107.94				
134	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	156.6				
135	011702002002	矩形柱（铝模、含封堵孔洞）	1. 名称：矩形柱铝模板	m2	126.48				
136	011702002003	矩形柱超高模板	1. 名称：矩形柱超高模板	m2	38.69				
137	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	420.11				
138	011702003002	构造柱超高模板	1. 名称：构造柱超高模板	m2	9.08				
139	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	728.86				
140	011702006002	矩形梁超高模板	1. 名称：矩形梁超高模板	m2	194.24				
141	011702006003	矩形梁（铝模、含封堵孔洞）	1. 名称：梁铝模板	m2	926.58				
142	011702009001	过梁	1. 名称：预制过梁模板	m2	403.3				
143	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁模板	m2	36.8				
144	011702011001	直形墙（含止水螺栓）	1. 名称：墙模板	m2	5308.23				
145	011702011002	直形墙超高模板（含止水螺栓）	1. 名称：墙超高模板	m2	115.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼建筑与装饰工程

C9#楼工程

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
146	011702011003	直形墙（铝模、含封堵孔洞）	1. 名称：墙铝模板	m2	17574.56				
147	011702014001	有梁板超高模板	1. 名称：板超高模板	m2	1278.15				
148	011702014002	有梁板	1. 名称：板模板	m2	1690.3				
149	011702014003	有梁板（铝模、含封堵孔洞）	1. 名称：板铝模板	m2	6071.52				
150	011702016001	预制飘窗板	1. 名称：预制飘窗板模板	m3	13.98				
151	011702021001	素混凝土反坎	1. 名称：素混凝土反坎模板	m2	288.8				
152	011702021002	栏板	1. 名称：栏板模板	m2	207.04				
153	011702022001	挑檐、飘窗板、窗台栏板	1. 名称：雨篷、挑檐、阳台板等模板	m2	1411.62				
154	011702008002	窗台、压顶	1. 名称：窗台、压顶模板	m2	145.43				
155	011702024001	楼梯（铝模、含封堵孔洞）	1. 名称：楼梯铝模板	m2	301.82				
156	011702024002	楼梯	1. 名称：楼梯模板	m2	93.57				
157	011702027001	台阶	1. 名称：台阶模板	m2	70.92				
158	011702029001	散水、坡道	1. 名称：散水、坡道模板	m2	15.36				
159	011702030001	后浇带（筏板）	1. 名称：筏板后浇带模板	m2	5.48				
160	011702030002	后浇带（梁、板）	1. 名称：梁、板后浇带模板	m2	16.82				
161	011702030003	后浇带（剪力墙）	1. 名称：剪力墙后浇带模板	m2	16.08				
162	011701001001	综合脚手架（外架全钢式爬架）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构	m2	9757.02				
163	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：	m2	9757.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称: C9#楼建筑与装饰工程

C9#楼工程

第 38 页 共 38 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	400000		明细详见表-12-1
2	暂估价	83000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	83000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		483000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼

工程名称: C9#楼建筑与装饰工程

工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼

工程名称: C9#楼建筑与装饰工程

工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	门头（由专业厂家二次设计）		83000			
合 计			83000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		动力系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 C9-B1ARC21/C9-B1ARC11 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 600*800*400 4. 安装方式:明装, 底边距地 0.3m	台	2				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 C9-B1ARC22/C9-B1ARC12 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 600*800*400 4. 安装方式:明装, 底边距地 0.3m	台	2				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱 KGX1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 500*600*150 4. 安装方式:明装, 底边距地 1.5m	台	8				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱 KGX2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 500*600*150 4. 安装方式:明装, 底边距地 1.5m	台	2				
5	030404017005	配电箱	1. 名称:楼层电表箱 AW1 2. 型号:元器件	台	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配置见系统图 3. 规格: 650*850*130 4. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.5m						
6	030404017006	配电箱	1. 名称: 楼层电表箱 AW2 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 850*850*130 4. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.5m	台	2				
7	030404017007	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 C9-B1AP 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 600*800*400 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5m	台	1				
8	030404017008	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 C9-B1APE 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 600*800*400 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5m	台	1				
9	030404017009	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 C9-B1ALGz 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 600*700*250 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5m	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030404017010	配电箱	1. 名称:成套配电箱 C9-B1ALEz 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 500*600*250 4. 安装方式:明装,底边距地 1.5m	台	1				
11	030404017011	配电箱	1. 名称:成套配电箱 C9-AT-kDT 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 600*800*250 4. 安装方式:明装,底边距地 1.5m	台	1				
12	030404017012	配电箱	1. 名称:成套配电箱 C9-AT-xDT 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 600*800*250 4. 安装方式:明装,底边距地 1.5m	台	1				
13	030404017013	配电箱	1. 名称:成套配电箱 C9-AT-QWB 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 500*600*250 4. 安装方式:底边距地1.5m	台	1				
14	030404017014	配电箱	1. 名称:成套配电箱 C9-AT-JY1-2 2. 型号:元器件配置见系统图	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 500*750*250 4. 安装方式: 底边距地0.3m						
15	030404017015	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 ATXK/ATJK 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 500*600*250 4. 安装方式: 底边距地1.5m	台	2				
16	030404017016	配电箱	1. 名称: 商业电表箱 C9-ALZsy 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 600*800*400 4. 安装方式: 明装, 底边距地1.4m	台	1				
17	030404017017	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 B1a-16AP、B1a-16APE 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 600*700*200 4. 安装方式: 明装, 底边距地1.2米	台	2				
18	030404016001	控制箱	1. 名称: 成套控制箱 B1a-16AT-SF 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 500*800*250 4. 安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	030404016002	控制箱	1. 名称:成套控制箱 B1a-16AT-PY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:500*800*250 4. 安装方式:明装,底边距地1.5米	台	1				
20	030404017018	配电箱	1. 名称:成套配电箱 B1-APrF9 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:明装,底边距地1.5米	台	1				
21	030404017019	配电箱	1. 名称:成套配电箱 ALERF9 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:明装,底边距地1.5米	台	1				
22	030404016003	控制箱	1. 名称:成套控制箱 AC-rfPF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:400*500*150 4. 安装方式:明装,底边距地1.5米	台	1				
23	030404016004	控制箱	1. 名称:成套控制箱 AC-rfQWB 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:400*500*150	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5米						
24	030404018001	插座箱	1. 名称: 防化值班室插座箱 AX 2. 安装方式: 距地0.3m	台	1				
25	030404016005	控制箱	1. 名称: 成套控制箱 AC (通风信号控制箱)	台	1				
26	030404016006	控制箱	1. 名称: 成套控制箱 AC-QWB1 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 400*500*150 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5米	台	1				
27	030404016007	控制箱	1. 名称: 成套控制箱 AC-QWB2 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 400*500*150 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5米	台	1				
28	030404016008	控制箱	1. 名称: 成套控制箱 AC-QWB3 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 400*500*150 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5米	台	1				
29	030404017020	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 B1-APdz2 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 800*1000*200	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 安装方式:明装						
30	030404016009	控制箱	1. 名称:成套控制箱 AC-dzQWB 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 400*500*150 4. 安装方式:明装, 底边距地 1.5米	台	1				
31	030404017021	配电箱	1. 名称:成套配电箱 B1-APrFz3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 800*1000*250 4. 安装方式:明装	台	1				
32	030411003001	桥架	1. 名称:强电消防桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 300*150 3. 材质:钢制	m	35.16				
33	030411003002	桥架	1. 名称:强电消防桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 200*200 3. 材质:钢制	m	106.76				
34	030411003003	桥架	1. 名称:强电消防桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 200*150 3. 材质:钢制	m	21.58				
35	030411003004	桥架	1. 名称:强电消防桥架(含桥架支架、抗震支	m	32.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			架) 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制						
36	030411003005	桥架	1. 名称: 强电普通桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 600*150 3. 材质: 钢制	m	49.13				
37	030411003006	桥架	1. 名称: 强电普通桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 300*200 3. 材质: 钢制	m	16.9				
38	030411003007	桥架	1. 名称: 强电普通桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 300*150 3. 材质: 钢制	m	23.39				
39	030411003008	桥架	1. 名称: 强电桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 300*100 3. 材质: 钢制	m	107.55				
40	030411003009	桥架	1. 名称: 强电桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制	m	42.91				
41	030411003010	桥架	1. 名称: 强电桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 100*100 3. 材质: 钢制	m	33.5				
42	030411001001	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: SC	m	117.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配						
43	030411001002	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	93.42				
44	030411001003	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	144.25				
45	030411001004	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	45.86				
46	030411001005	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	76.39				
47	030411001006	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: PC管 3. 规格: Φ40 4. 配置形式: 暗配	m	328.78				
48	030411001007	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: PC管 3. 规格: Φ32 4. 配置形式: 暗配	m	246.21				
49	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJE 3. 规格: 4*150+1*70 4. 材质: 铜芯	m	322.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
50	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJE 3. 规格: 4*50+1*25 4. 材质: 铜芯	m	7.04				
51	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJE 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯	m	28.15				
52	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*50+1*25 4. 材质: 铜芯	m	17.45				
53	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯	m	68.2				
54	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯	m	268.91				
55	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯	m	18.67				
56	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE	m	199.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯						
57	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯	m	110.7				
58	030408001010	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 型号: NG-A 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯	m	205.78				
59	030408001011	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 型号: NG-A 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯	m	60.87				
60	030408001012	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 型号: NG-A 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯	m	126.71				
61	030408001013	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 型号: NG-A 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯	m	91.7				
62	030408001014	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 型号: NG-A 3. 规格: 3*4 4. 材质: 铜芯	m	248.45				
63	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZD-YJE 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯	m	103.79				
64	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE 3. 规格: 4*10 4. 材质: 铜芯	m	7.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
65	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格:4*4 4. 材质:铜芯	m	7.54				
66	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格:3*6 4. 材质:铜芯	m	7.54				
67	030411004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:16mm ² 5. 材质:铜芯	m	1615.19				
68	030411004002	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯	m	1364.55				
69	030411004003	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	54.66				
70	030411004004	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	352.26				
71	030411004005	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管	m	21.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯						
72	030411004006	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	47.06				
73	030411004007	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	27.4				
74	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	4				
75	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	6				
76	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	48				
77	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	51				
78	030408006005	电缆穿刺线夹	1. 名称:电缆穿	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			刺线夹 2. 规格: JXT2-25/6						
79	030817008001	套管制作安装	1. 类型: 密闭套管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50	个	39				
80	030502004001	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 底距地0.3m安装 3. 底盒材质、规格: 86系列 4. 具体由建设单位确定	个	2				
81	030404035001	插座	1. 名称: 简易洗手间插座 2. 规格: 单相二+三孔 10A 防溅安全型 3. 安装方式: 距地1.8m 4. 具体由建设单位确定	个	2				
82	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关、插座盒 2. 安装形式: 暗装	个	4				
		分部小计							
		照明系统							
83	030404017022	配电箱	1. 名称: 车库照明配电箱 B1a-16AL 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 500*600*200 4. 安装方式: 明装, 底边距地1.5米	台	1				
84	030404017023	配电箱	1. 名称: 公共照明配电箱 C9-2ALg	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格: 480*500*150 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5m						
85	030404017024	配电箱	1. 名称: 公共照明配电箱 C9-10ALg 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 480*500*150 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5m	台	1				
86	030404017025	配电箱	1. 名称: 航空障碍灯配电箱 C9-WDAH 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 480*500*150 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5m	台	1				
87	030404017026	配电箱	1. 名称: 泛光照明配电箱 C9-ALfg 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 480*500*150 4. 安装方式: 明装, 底边距地 1.5m	台	1				
88	030404017027	配电箱	1. 名称: 户内照明配电箱 HX1、HX2 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格:	台	64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			400*220*120 4. 安装方式:暗装,底边距地1.8m						
89	030404017028	配电箱	1. 名称:商业照明配电箱 ALsy1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:400*500*150 4. 安装方式:明装,底边距地1.5m	台	2				
90	030404017029	配电箱	1. 名称:商业照明配电箱 ALsy2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:400*500*150 4. 安装方式:明装,底边距地1.5m	台	2				
91	030411001008	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	421.24				
92	030411001009	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	144.82				
93	030411001010	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: PC 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	8028.82				
94	030411001011	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: PC	m	7552.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: Φ16 4. 配置形式: 暗配						
95	030411004008	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯	m	23726.27				
96	030411004009	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	20619.65				
97	030411004010	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯	m	982.72				
98	030411004011	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	208.99				
99	030411004012	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	638.22				
100	030412001001	普通灯具	1. 名称: 单管灯 2. 规格: 1*28W(LED光源) 3. 类型: 吸顶安	套	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装或吊装,底边距地不小于2.3m、地下室车道及车位处采用雷达感应 4.具体由建设单位确定						
101	030412001002	普通灯具	1.名称:防爆灯 2.规格:1*32W 3.类型:吸顶安装 4.具体由建设单位确定	套	1				
102	030412001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:1*32W 3.类型:吸顶安装 4.具体由建设单位确定	套	1				
103	030412001004	普通灯具	1.名称:红外热磁感应吸顶灯 2.规格:1*18W 3.类型:吸顶安装 4.具体由建设单位确定	套	12				
104	030412001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:1*17W 3.类型:吸顶安装 4.具体由建设单位确定	套	14				
105	030412001006	普通灯具	1.名称:单管灯 2.规格:1*28W(LED光源) 应急工作>90min 3.类型:壁装,距地2.5m 4.具体由建设单位确定	套	9				
106	030412001007	普通灯具	1.名称:单管灯 2.规格:1*28W(LED光源) 应急工作>90min	套	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 类型:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定						
107	030412001008	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯(光源为节能灯) 2. 规格:1*20W 3. 类型:距井道最高点和最低点(除去机坑高度)0.5m处各装一盏 20W(光源为节能灯)防水防尘灯,中间灯具间距5m 4. 具体由建设单位确定	套	28				
108	030412001009	普通灯具	1. 名称:LED型双管灯(带蓄电池) 2. 规格:2*12W 应急工作>90min 3. 类型:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	套	2				
109	030412001010	普通灯具	1. 名称:单管灯 2. 规格:1*28W(LED光源) 3. 类型:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	套	31				
110	030412001011	普通灯具	1. 名称:红外热磁感应吸顶灯(LED) 2. 规格:1*11W 3. 类型:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	套	187				
111	030412001012	普通灯具	1. 名称:门头灯 2. 规格:1*8W	套	72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 类型:底距门框上沿0.1m明装 4. 具体由建设单位确定						
112	030412001013	普通灯具	1. 名称:航空障碍照明灯 2. 具体由建设单位确定	套	4				
113	030412001014	普通灯具	1. 名称:裸灯头(节能灯) 2. 类型:吸顶安装 3. 具体由建设单位确定	套	487				
114	030412001015	普通灯具	1. 名称:裸灯头(节能灯) 2. 类型:卫生间吸顶安装 3. 具体由建设单位确定	套	292				
115	030412001016	普通灯具	1. 名称:裸灯头(节能灯) 2. 类型:卫生间距地2.2m壁装 3. 具体由建设单位确定	套	128				
116	030412001017	普通灯具	1. 名称:双管格栅灯 2. 规格: 2*28W(LED光源) 应急工作>90min 3. 类型:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	套	11				
117	030404034001	照明开关	1. 名称:一位单极开关 2. 规格: 250V 10A 安全型 3. 安装方式:装高1.3m 4. 具体由建设单位确定	个	602				
118	030404034002	照明开关	1. 名称:二位单	个	73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			极开关 2. 规格: 250V 10A 安全型 3. 安装方式: 装高1.3m 4. 具体由建设单位确定						
119	030404034003	照明开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 规格: 250V 10A 安全型 3. 安装方式: 装高1.3m 4. 具体由建设单位确定	个	128				
120	030404019001	控制开关	1. 名称: 温控阀控制开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 装高1.3m 4. 具体由建设单位确定	个	64				
121	030404034004	照明开关	1. 名称: 双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 装高1.3m 4. 具体由建设单位确定	个	4				
122	030404035002	插座	1. 名称: 带接地插孔的电源插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 机房轿顶及井道最低点处安装, 井底插座距地1.5m 4. 具体由建设单位确定	个	4				
123	030404035003	插座	1. 名称: 二极+三极插座(安全型) 2. 规格: 250V	个	816				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10A 3. 安装方式:底距地0.3m安装 4. 具体由建设单位确定						
124	030404035004	插座	1. 名称:二极+三极壁挂空调插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:底距地2.2m安装 4. 具体由建设单位确定	个	64				
125	030404035005	插座	1. 名称:二极+三极冰箱插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 具体由建设单位确定	个	64				
126	030404035006	插座	1. 名称:二极+三极厨房插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3m安装 4. 具体由建设单位确定	个	128				
127	030404035007	插座	1. 名称:二极+三极分集水器插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A 带开关防溅盖 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 具体由建设单位确定	个	64				
128	030404035008	插座	1. 名称:二极+三极燃气报警插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A	个	64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装方式:底距地2.0m安装 4. 具体由建设单位确定						
129	030404035009	插座	1. 名称:二极+三极燃气热水器插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:底距地1.6m安装 4. 具体由建设单位确定	个	64				
130	030404035010	插座	1. 名称:二极+三极卫生间插座(安全型、IP54) 2. 规格: 250V 10A 带开关防溅盖 3. 安装方式:底距地1.8m安装 4. 具体由建设单位确定	个	128				
131	030404035011	插座	1. 名称:二极+三极洗衣机插座(安全型、IP54) 2. 规格: 250V 10A 带开关防溅盖 3. 安装方式:底距地1.3m安装 4. 具体由建设单位确定	个	64				
132	030404035012	插座	1. 名称:二极+三极油烟机插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:底距地2.2m安装 4. 具体由建设单位确定	个	64				
133	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗	个	1444				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装						
134	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	2395				
135	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1KV以下	系统	1				
		分部小计							
		应急照明系统							
136	030404017030	配电箱	1. 名称:应急照明箱 9ALErf1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:自带0.5KW A型应急照明集中电源 4. 安装方式:明装,底边距地1.5米	台	1				
137	030404017031	配电箱	1. 名称:应急照明箱 C9-2ALE 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:自带0.5KW A型应急照明集中电源 4. 安装方式:壁挂,底边距地1.8m	台	1				
138	030404017032	配电箱	1. 名称:应急照明箱 C9-6ALE/C9-12ALE 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:自带0.5KW A型应急照明集中电源 4. 安装方式:壁挂,底边距地1.8m	台	2				
139	030404017033	配电箱	1. 名称:应急照明箱 C9-9ALEt 2. 型号:元器件	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配置见系统图 3. 规格: 自带 0. 5KW A型应急照明集中电源 4. 安装方式: 壁挂, 底边距地 1. 8m						
140	030411001012	配管	1. 名称: 应急照明配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	247. 85				
141	030411001013	配管	1. 名称: 应急照明配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	1509. 29				
142	030411004013	配线	1. 名称: 应急照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDN-RVS 4. 规格: 2*2. 5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	1784. 65				
143	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 1*1W 应急工作 >90min 3. 安装高度: 底距门框上沿 0. 1m明装 4. 具体由建设单位确定	套	10				
144	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: 1*1W 应急工作 >90min 3. 安装高度: 底距地2. 5m明装 4. 具体由建设单位确定	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
145	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1*1W 应急工作 >90min 3. 安装高度:壁装时底距地0.5m(车库1.0m)明装,吊装时底距地2.5m安装 4. 具体由建设单位确定	套	8				
146	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:1*3W 应急工作 >90min 3. 安装高度:底距地2.5m明装 4. 具体由建设单位确定	套	22				
147	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC系列 A型 3. 规格:1W 4. 安装高度:门框上方0.2m壁挂 5. 具体由建设单位确定	套	11				
148	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:TY-BLJC系列 A型 3. 规格:1W 4. 安装高度:底距地0.5m壁挂 5. 具体由建设单位确定	套	55				
149	030412003007	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:TY-BLJC系列 A型 3. 规格:1W	套	44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 安装高度:底边距地2.2m壁挂 5. 具体由建设单位确定						
150	030412003008	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC系列 A型 3. 规格:1W 4. 安装高度:门框上方0.2m壁挂 5. 具体由建设单位确定	套	73				
151	030412003009	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 A型 3. 规格:3W 4. 安装高度:底距地2.5m壁挂 5. 具体由建设单位确定	套	109				
152	030412003010	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 A型 3. 规格:3W 4. 安装高度:吸顶安装 5. 具体由建设单位确定	套	104				
153	030412003011	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消控室标志灯 2. 型号:TY-BLJC系列 A型 3. 规格:1W 4. 安装高度:门框上方0.2m壁挂 5. 具体由建设单位确定	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
154	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	442				
		分部小计							
		弱电系统							
155	030411003011	桥架	1. 名称:弱电线槽(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 400*200 3. 材质:钢制	m	4. 15				
156	030411003012	桥架	1. 名称:弱电桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 300*100 3. 材质:钢制	m	13. 28				
157	030411003013	桥架	1. 名称:弱电桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 200*100 3. 材质:钢制	m	169. 81				
158	030411003014	桥架	1. 名称:弱电桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 100*100 3. 材质:钢制	m	45. 35				
159	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称: 24芯分纤箱 2. 规格: 400*400*80 3. 安装方式:底距地1. 5m挂墙明装, 作法参见04D701-1-P40	个	8				
160	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:户内多媒体配线箱 2. 规格: 360*300*120 3. 安装方式:底边距地0. 5米	个	68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
161	030411001014	配管	1. 名称:弱电预埋配管 2. 材质: PC 3. 规格: Φ25 4. 配置形式:暗配	m	2156.23				
162	030411001015	配管	1. 名称:弱电预埋配管 2. 材质: PC 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	4201.78				
163	030411001016	配管	1. 名称:弱电预埋配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	262.71				
164	030502004002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底距地0.3m安装 3. 底盒材质、规格: 86系列 4. 具体由建设单位确定	个	128				
165	030502004003	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底距地0.3m安装 3. 底盒材质、规格: 86系列 4. 具体由建设单位确定	个	160				
166	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底距地0.3m安装 3. 底盒材质、规格: 86系列 4. 具体由建设单位确定	个	256				
167	030904003001	按钮	1. 名称:紧急求助按钮 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:装	个	64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			高1.3m 4. 具体由建设单位确定						
168	030904001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 具体由建设单位确定	个	64				
169	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	790				
		分部小计							
		火灾自动报警系统							
170	030411003015	桥架	1. 名称:消防线槽(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 400*200 3. 材质: 钢制	m	3.95				
171	030411003016	桥架	1. 名称:消防线槽(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 100*100 3. 材质: 钢制	m	154.13				
172	030411001017	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	23.92				
173	030411001018	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2119.02				
174	030411001019	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	2757.96				
175	030411004014	配线	1. 名称:消防配线	m	4514.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼电气工程

C9#楼工程

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
176	030411004015	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	390.08				
177	030411004016	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVVP 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	825.66				
178	030411004017	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	218.25				
179	030411004018	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2573.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼电气工程

C9#楼工程

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
180	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJE 3. 规格:5*1.5 4. 材质:铜芯	m	89.73				
181	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:6芯以下	个	4				
182	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话 2. 规格:HY5716B 3. 安装方式:底距地1.5m明装 4. 具体由建设单位确定	部	6				
183	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离模块 SI 2. 规格:JBF4171 3. 安装方式:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	个	42				
184	030904001002	点型探测器	1. 名称:光电感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-JBF-4100 3. 安装方式:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	个	493				
185	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:JTW-ZD-JBF-4110 3. 安装方式:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	个	3				
186	030904001004	点型探测器	1. 名称:感温探	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			测器(防爆) 2. 规格: JTW-ZD-JBF-4110 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 具体由建设单位确定						
187	030904005001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 规格: JBF4372E 3. 安装方式: 底距地2.3m明装 4. 具体由建设单位确定	个	54				
188	030904003002	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格: JBF4121-P 3. 安装方式: 底距地1.5m明装 4. 具体由建设单位确定	个	54				
189	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 输入模块(附标识牌) 2. 规格: JBF4131 3. 安装方式: 底边与控制箱平行 4. 具体由建设单位确定	个	4				
190	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块(附标识牌) 2. 规格: JBF4141 3. 安装方式: 底边与控制箱平行 4. 具体由建设单位确定	个	14				
191	030904007001	消防广播(扬声)	1. 名称: 吸顶式	个	139				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼电气工程

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			广播音箱 2. 规格: WY- XD5-6 3. 安装方式: 吸 顶安装 4. 具体由建设 单位确定						
192	030904003003	按钮	1. 名称: 消火栓 报警按钮 2. 规 格: JBF4122 3. 安装方式: 消 火栓箱内开门侧 上方安装 4. 具体由建设 单位确定	个	48				
193	080904007001	编码器、网关 、显示器	1. 名称: 火灾显 示盘 2. 规格: JBF- VDP3060B 3. 安装方式: 底 距地1.5m明装 4. 具体由建设 单位确定	台	1				
194	030904006002	消防报警电话 插孔(电话)	1. 名称: 119室 外直通报警电话 2. 安装方式: 底 距地1.5m明装 3. 具体由建设 单位确定	部	2				
195	030404032001	端子箱	1. 名称: 火灾报 警接线端子箱 2. 规格: JBF- 11A/X 3. 安装方式: 底 距地1.5m明装 4. 具体由建设 单位确定	台	19				
196	031101077001	监控设备	1. 名称: 防火门 监控分机 2. 规格: RXPM- PRE 3. 安装方式: 电 井内底边距地 1.4m	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼电气工程

C9#楼工程

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 具体由建设单位确定						
197	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:单扇常闭防火门现场控制器 2. 规格:RXPM-CD-B1 3. 安装方式:门框上方0.1m处安装 4. 具体由建设单位确定	台	78				
198	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:防火门门磁开关 2. 安装方式:门框处安装 3. 具体由建设单位确定	套	78				
199	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒(钢制) 2. 安装形式:暗装	个	1037				
200	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:2000点以下 2. 线制:多线制	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地系统							
201	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱(含连接线及配管等辅材) 2. 安装方式:暗装,距地0.3m	台	1				
202	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱(含连接线及配管等辅材) 2. 安装方式:暗装,距地0.3m	台	132				
203	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线(室内) 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	492.41				
204	030409008003	等电位端子	1. 名称:接地连	块	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001030	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001031	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001032	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001033	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001034	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: C9#楼电气工程

程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合管 DN80 4. 公称压力: 2.00Mpa 5. 连接形式: 电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	54.75				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合管 DN65 4. 公称压力: 2.00Mpa 5. 连接形式: 电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	77.4				
3	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合管 DN50 4. 公称压力: 2.00Mpa 5. 连接形式: 电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	45.55				
4	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖井	m	74.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN50 4. 公称压力:2.00Mpa 5. 连接形式:电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN40 4. 公称压力:2.00Mpa 5. 连接形式:电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	28.33				
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内水暖井 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN40 4. 公称压力:2.00Mpa 5. 连接形式:电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	26.45				
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内水暖井 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管	m	57.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN32 4. 公称压力: 2.00Mpa 5. 连接形式: 电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验						
8	031001007008	复合管	1. 安装部位: 室内水暖井 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合管 DN25 4. 公称压力: 2.00Mpa 5. 连接形式: 电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	4				
9	031001007009	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PSP钢塑复合管 DN15 4. 公称压力: 2.00Mpa 5. 连接形式: 电磁热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	4.76				
10	031001007010	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 直熔型(热水型) 稳态PP-R复合管(管系列	m	2225.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			S3.2) DN20 4. 公称压力: 0.80MPa 5. 连接形式: 专用管件热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验						
11	031001007011	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 直熔型(热水型) 稳态PP-R复合管(管系列 S3.2) DN15 4. 公称压力: 0.80MPa 5. 连接形式: 专用管件热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	1092.07				
12	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢	kg	108.77				
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	108.77				
14	031002001002	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架	套	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米, 纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸						
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
17	031003013001	水表	1. 安装部位(室内): 室内 2. 名称: 机械水表 3. 型号、规格: DN80 4. 连接形式: 螺纹连接	组	2				
18	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
19	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
20	031003013002	水表	1. 安装部位(室内): 室内 2. 名称: 机械水表 3. 型号、规格: DN65	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接						
21	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
22	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
23	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	34				
24	031003006001	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	组	26				
25	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
26	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 名称: 机械水表 3. 型号、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
27	031003006002	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
28	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
29	031003013004	水表	1. 安装部位(室	组	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内外）：室内 2. 名称：机械水表 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接						
30	031003006003	减压阀	1. 名称：减压阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	组	3				
31	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表	台	30				
32	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	204				
33	031003013005	水表	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 名称：IC卡水表 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	组	68				
34	031003001005	真空破坏器	1. 名称：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	68				
35	031003001006	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	68				
36	031003001007	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 型号：ARSX-16型不锈钢微量排气阀 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接						
37	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
38	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:住宅高区给水管-蓝色加三道白环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	31.56				
39	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:住宅市政给水管-蓝色环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	28.69				
40	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑管壳 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: ϕ 89以下	m3	0.6				
41	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑管壳 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	0.92				
42	031002003001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN125 3. 其他详见设计图纸	个	2				
43	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100 3. 其他详见设计图纸	个	1				
44	031002003003	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 其他详见设计图纸	个	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
45	031002003004	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN65 3. 其他详见设计图纸	个	8				
46	031002003005	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN50 3. 其他详见设计图纸	个	10				
		分部小计							
		排水系统							
47	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：pp超静音管DN150 4. 连接形式：粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	49.4				
48	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：pp超静音管DN100 4. 连接形式：粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	809.01				
49	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气管 3. 材质、规格：pp超静音管DN100 4. 连接形式：粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	456.5				
50	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室	m	77.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN150 4. 连接形式：专用胶剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验						
51	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：专用胶剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	364. 16				
52	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：专用胶剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	94. 22				
53	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：专用胶剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	474. 38				
54	031002001003	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管	套	99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米, 纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸						
55	031002003006	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN250 3. 其他详见设计图纸	个	4				
56	031002003007	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其他详见设计图纸	个	2				
57	031002003008	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN250 3. 其他详见设计图纸	个	19				
58	031002003009	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN150 3. 其他详见设计图纸	个	394				
		分部小计							
		废水系统							
59	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内水暖井 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：PVC—U排水 管 DN150 4. 连接形式：承插粘结 5. 压力试验及	m	4.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：灌水试验						
60	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内水暖井 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：PVC—U排水管 DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	122.57				
61	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内水暖井 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：PVC—U排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	22.1				
62	031002001004	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸	套	5				
63	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：地漏 2. 规格、类型：DN50 3. 其他详见设计图纸	组	34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
64	030804014001	低压塑料管件	1. 名称:同芯异径管 2. 规格: DN150	个	2				
65	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 其他详见设计图纸	个	1				
66	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN250 3. 其他详见设计图纸	个	2				
67	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN150 3. 其他详见设计图纸	个	37				
		分部小计							
		雨水系统							
68	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC高层专用防紫外线型雨水排水管 DN150 4. 连接形式:承插粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 每层至少需要两个卡箍固定	m	24.64				
69	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC高层专用防紫外线型雨水排水管 DN100 4. 连接形式:承	m	418.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			插粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6. 每层至少需要两个卡箍固定						
70	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC高层专用防紫外线型雨水排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6. 每层至少需要两个卡箍固定	m	10.52				
71	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC高层专用防紫外线型雨水排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	25.6				
72	031002001005	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计	套	22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			间距12米, 纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸						
73	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:雨水口 2. 口径规格: DN150	个	2				
74	030817005002	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:侧墙雨水斗 2. 口径规格: DN100	个	7				
75	030817005003	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:侧墙雨水斗 2. 口径规格: DN75	个	3				
76	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型: DN50 3. 其他详见设计图纸	组	32				
77	031002003013	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格: DN250 3. 其他详见设计图纸	个	2				
78	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 其他详见设计图纸	个	6				
79	031002003015	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 其他详见设计图纸	个	1				
80	031002003016	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN150 3. 其他详见设计图纸	个	117				
		分部小计							
		冷凝水系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
81	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:防紫外线UPVC塑料排水管DN50 4. 连接形式:粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	223.51				
82	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:防紫外线UPVC塑料排水管DN25 4. 连接形式:粘结连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	204				
83	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 其他详见设计图纸	组	64				
84	031002003017	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN80 3. 其他详见设计图纸	个	56				
		分部小计							
		压力废水系统							
85	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力废水管 3. 材质、规格:热镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及	m	22.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼给排水工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验						
86	031002001006	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢	kg	17.19				
87	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	17.19				
88	031002001007	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 本项目对直径 \geq DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸	套	3				
89	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种：灰色	m2	11.59				
90	031002003018	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN250 3. 其他详见设计图纸	个	3				
91	031002003019	套管	1. 名称、类型：刚套管 2. 规格：DN250 3. 其他详见设计图纸	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费		2.63				
9	031302004001	二次搬运费		0.9				
10	031302006001	已完工程及设备保护费		0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费		3.49				
12	03B001	工程定位复测费		0.75				
13	03B002	施工因素增加费		0				
14	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN150 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	109.49				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌无缝钢管 DN100 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	349.15				
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	133.6				
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	91.35				
5	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支	kg	342.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼消防工程

C9#楼工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			架 2. 材质:型钢						
6	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	342.33				
7	031002001009	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 本项目对直径 \geq DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸	套	42				
8	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室内 2. 名称:消防水泵接合器 3. 型号、规格:SQX150-B型地下式 DN150 4. 压力等级:1.6MPa	套	2				
9	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰	个	2				
10	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 焊接法兰						
11	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
12	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称: 软密封对夹式蝶阀 2. 型号: ZD371H-25 型 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 焊接法兰 5. 其他详见设计图纸	个	3				
13	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称: 软密封对夹式蝶阀 2. 型号: ZD371H-25 型 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接法兰 5. 其他详见设计图纸	个	10				
14	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称: 软密封对夹式蝶阀 2. 型号: D371X-16 型 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接法兰 5. 其他详见设计图纸	个	8				
15	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称: 硬密封对夹式蝶阀 2. 型号: D371X-16 型 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 其他详见设计图纸						
16	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2				
17	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				
18	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				
19	030901010001	室内消火栓	1. 夹层消火栓采用丁型单栓室内消火栓箱(详见15S202/P11) 2. 规格: LxBxH=1800x700x180mm 3. 附件材质、规格: 内配SN65型消火栓口一只(消火栓柜内配SNZW65-III型室内减压稳压消火栓栓口), 衬胶水龙带25m长一条, Φ19直流水枪一支, 栓口压力0.4MP), 消火栓下部设置灭火器箱, 内配手提式灭火器一组(两具磷酸铵盐干粉灭火器, 根据区域等级配置建筑灭火器等级) 4. 消火栓箱体采用钢体铝合金边框白色玻	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			璃门消火栓箱，并配有消防指示灯、报警按钮，且消火栓箱门上应有明显的“消火栓”标识字样						
20	030901010002	室内消火栓	1. 名称: SNZW65-III 旋转型减压稳压消火栓 2. 规格: LxBxH=1800x700x180mm 3. 附件材质、规格: 消防柜内配SN65栓口(旋转型)一只, DN65龙带长度25m一条, Φ19直流水枪一支, 并带自救卷盘, 卷盘供水胶管口径DN19, 胶管长度30m, 小水枪口径Φ6。做法参照国标图集15S202-21。 4. 消火栓箱体采用钢体铝合金边框白色玻璃门消火栓箱, 并配有消防指示灯、报警按钮, 且消火栓箱门上应有明显的“消火栓”标识字样	套	56				
21	030901010003	室内消火栓	1. 名称: SG18E65Z-J 型薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防 2. 规格: LxBxH=1800x700x180mm 3. 附件材质、	套	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:消防柜内配SN65栓口(旋转型)一只, DN65龙带长度25m一条, Φ19直流水枪一支, 并带自救卷盘, 卷盘供水胶管口径DN19, 胶管长度30m, 小水枪口Φ6。做法参照国标图集15S202-21. 4. 消火栓箱体采用钢体铝合金边框白色玻璃门消火栓箱, 并配有消防指示灯、报警按钮, 且消火栓箱门上应有明显的“消火栓”标识字样						
22	030901010004	室内消火栓	1. 名称:实验消火栓箱 2. 型号: SG24A65-J型 3. 规格: 800x650x240mm 4. 附件材质、规格:箱内配DN65mm消火栓一个, DN65, L25m衬胶水带一条, DN19mm水枪一支, 消火栓报警按钮、警铃、指示灯各一个, 消防软管卷一套 5. 其他详见设计图纸	套	2				
23	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器	具	162				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、型号: MF/ABC3						
24	030901013002	灭火器	1. 形式: 手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	4				
25	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种: 高区消火栓管道-红色加一道黄环 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m2	115.37				
26	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种: 低区消火栓管道-红色 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	118.24				
27	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑管壳 2. 绝热厚度: 40mm	m3	13.19				
28	031002003020	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN250 3. 其他详见设计图纸	个	2				
29	031002003021	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN250 3. 其他详见设计图纸	个	2				
30	031002003022	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN150 3. 其他详见设计图纸	个	105				
31	031002003023	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100 3. 其他详见设计图纸	个	3				
32	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 水灭火控制装置调试	点	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		喷淋系统							
33	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	33				
34	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	5.05				
35	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	7.15				
36	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:法兰或卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	8.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	13.2				
38	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	20.65				
39	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	57				
40	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	197.55				
41	031002001010	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	96.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼消防工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	96.68				
43	031002001011	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸	套	6				
44	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 型号、规格: DN25	组	1				
45	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型闭式喷头 2. 材质、型号、规格: ZSTZ-15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他详见设计图纸	个	88				
		分部小计							
		措施项目							
46	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
47	031302007002	高层施工增加	1. 名称:高层施		1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼采暖工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 材质、规格: 无缝钢管 DN125 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	31.2				
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 材质、规格: 无缝钢管 DN100 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	103.3				
3	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 材质、规格: 无缝钢管 DN80 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	129.25				
4	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内水暖井 2. 介质: 供回水 3. 材质、规格: 无缝钢管 DN80 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	44.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼采暖工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:管道消毒、冲洗，压力试验						
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内水暖井 2. 介质:供回水 3. 材质、规格:无缝钢管 DN70 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	86.8				
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内水暖井 2. 介质:供回水 3. 材质、规格:无缝钢管 DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	49.6				
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内水暖井 2. 介质:供回水 3. 材质、规格:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	12.4				
8	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内水暖井 2. 介质:供回水 3. 材质、规格:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及	m	27.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼采暖工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验						
9	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内水暖井 2. 介质：供回水 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验	m	68				
10	031002001012	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢	kg	193.3				
11	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除锈 2. 油漆品种：防锈底漆、色漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	193.3				
12	031002001013	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 本项目对直径 \geq DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸	套	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼采暖工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:焊接法兰	个	4				
14	031003003015	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	4				
15	031003009001	补偿器	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN65 伸缩量20mm, 预拉伸量10mm	个	4				
16	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	129.7				
17	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃 B1 级发泡橡塑管壳(闭孔) 2. 绝热厚度: 28mm 3. 管道外径: Φ 57以下 4. 其他详见设计图纸	m3	0.24				
18	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃 B1 级发泡橡塑管壳(闭孔) 2. 绝热厚度: 32mm 3. 管道外径: Φ 57以下 4. 其他详见设计图纸	m3	0.48				
19	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃 B1 级发泡橡塑管壳(闭孔) 2. 绝热厚度: 32mm 3. 管道外径: Φ	m3	3.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼采暖工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			89以下 4. 其他详见设计图纸						
20	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃 B1 级发泡橡塑管壳(闭孔) 2. 绝热厚度: 32mm 3. 管道外径: ϕ 133以下 4. 其他详见设计图纸	m3	2.05				
21	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				
22	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				
23	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸	个	4				
24	031003001014	螺纹阀门	1. 名称:铜球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 平时关闭, 冲洗时打开, 其他详见设计图纸	个	2				
25	031003001015	螺纹阀门	1. 名称:过滤球阀 2. 型号: WSQ11F-1.6T 3. 规格、压力等级: DN32	个	68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼采暖工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见设计图纸						
26	031002003024	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN125 3. 其他详见设计图纸	个	16				
27	031002003025	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100 3. 其他详见设计图纸	个	28				
28	031002003026	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 其他详见设计图纸	个	16				
29	031002003027	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN65 3. 其他详见设计图纸	个	4				
30	031002003028	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN40 3. 其他详见设计图纸	个	8				
31	031002003029	套管	1. 名称、类型: 燃气钢套管（含打孔） 2. 规格: DN80 3. 其他详见设计图纸	个	68				
32	031002003030	套管	1. 名称、类型: 通风钢套管（含打孔） 2. 规格: DN100 3. 其他详见设计图纸	个	68				
		分部小计							
		措施项目							
33	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费		1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

C9#楼工程

第 7 页 共 7 页

工程名称: C9#楼采暖工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001015	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001016	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001017	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001018	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001019	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001020	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001021	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002003	夜间施工增加费		2.63				
9	031302004003	二次搬运费		0.9				
10	031302006003	已完工程及设备保护费		0.14				
11	031302005003	冬雨季施工增加费		3.49				
12	03B001	工程定位复测费		0.75				
13	03B002	施工因素增加费		0				
14	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*630 5. 板材厚度:厚度和加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)规定确定 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 7. 接口形式:咬口	m2	38.81				
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 320*1000 5. 板材厚度:厚度和加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)规定确定 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 7. 接口形式:咬口	m2	16.79				
3	030702008001	柔性软风管	1. 名称:帆布	m2	2.02				
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 70℃ 防火阀 2. 规格: 630*630	个	5				
5	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:电动压差调节阀	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼通风工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 630*630 3. 联动前室压差传感器调整开度						
6	030108003001	送风机	1. 名称: 前室加压送风风机 2. 规格: L=20315, H=396, n=960, 4KW 3. 减振底座形式、数量: 包含减震吊架, 详见设计图纸	台	2				
7	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 方形壁式轴流风机（配单相电机） 2. 型号: SWT-2.2 3. 规格: L=628m/h3, H=57Pa, N=40W, n=1450rpm 4. 减振底座形式、数量: 包含减震吊架, 其他详见设计图纸	台	2				
8	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费		1				
10	031302007004	高层施工增加	1. 名称: 高层施工增加费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001022	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001023	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001024	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001025	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001026	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001027	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001028	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002004	夜间施工增加费		2.63				
9	031302004004	二次搬运费		0.9				
10	031302006004	已完工程及设备保护费		0.14				
11	031302005004	冬雨季施工增加费		3.49				
12	03B001	工程定位复测费		0.75				
13	03B002	施工因素增加费		0				
14	03B003	特殊地区增加费		0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见施工图设计 3. 工作内容:排地表水、土方开挖、基坑支护、人工清底	m3	22825.42				
2	010103001003	回填土	1. 密实度要求:≥0.95 2. 填方材料品种:素土	m3	2954.1				
3	010103001004	灰土回填方	1. 密实度要求:≥0.95 2. 填方材料品种:2:8灰土 3. 部位:建筑物外周围800范围	m3	586.72				
4	010103001005	换填土	1. 部位:基础以下 2. 填方材料品种:1:6水泥土 3. 换填厚度:不小于1000mm,基础边外放不小于1000mm,压实系数不小于0.97 4. 做法要求详见图纸设计	m3	2250.15				
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	17601.82				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 A5.0 2. 墙体类型:填充墙	m3	57.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆						
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	259.51				
8	010501004003	集水坑	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 泵送高度: 20m以内 4. 集水坑内抹20厚1: 2.5水泥砂浆压实抹光, 1.5厚聚合物水泥防水涂料, 盖板制作安装 5. 其他要求详见设计说明	m3	34.27				
9	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 泵送高度: 20m以内 4. 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度>300um 5. 聚合物水泥浆两遍 6. 其他要求详见设计说明	m3	984.8				
10	010501004005	柱墩基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C35 P8	m3	179.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 泵送高度： 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
11	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明，表面要求打磨平整	m3	70.85				
12	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明，表面要求打磨平整	m3	16.92				
13	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明，表面要求打磨平整	m3	3.97				
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	6.07				
15	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度：	m3	239.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
16	010505006005	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他：其他要求详见设计说明	m3	1.8				
17	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明, 表面要求打磨平整	m3	126.49				
18	010504001006	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明, 表面要求打磨平整	m3	10.36				
19	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	756.95				
20	010507001003	地下室进主楼坡道	1. 部位：地下室进主楼坡道 2. 20厚1:2水泥砂浆面层, 20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条 3. 素水泥浆一	m2	18.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道(内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土 5. 做法详见：05J909-坡1B						
21	010507004004	地下室进主楼台阶（平台）	1. 部位：地下室进主楼台阶 2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆面层 3. 素水泥浆一道（内参建筑胶） 4. 60厚C20混凝土 5. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层300 6. 素土夯实 7. 做法详见：05J909-台2B	m2	5				
22	010507004005	地下室进主楼台阶（踏步）	1. 部位：地下室进主楼台阶 2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆面层 3. 素水泥浆一道（内参建筑胶） 4. 60厚C20混凝土 5. 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层300 6. 素土夯实 7. 做法详见：05J909-台2B	m2	2. 1				
23	010508001005	后浇带（筏板）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	22. 09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	010508001006	后浇带（板）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	13.77				
25	010508001007	后浇带（梁）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	2.79				
26	010508001008	后浇带（墙）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	2.85				
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6以上	t	0.788				
28	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8~Φ10 三级钢	t	32.826				
29	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~Φ14 三级钢	t	121.137				
30	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16~Φ25 三级钢	t	132.036				
31	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ28 三级钢	t	14.277				
32	010515001011	现浇构件钢筋预留插筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢，规格型号详见各构件图纸	t	2.403				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 满足设计及规范要求						
33	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: 20mm以内	个	1550				
34	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: 25mm以内	个	1562				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
35	010802003005	甲级防火门	1. 门类型:甲级防火门 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 3. 包含所有五金配件、闭门器、顺序器 4. 具体由建设单位确认	m2	23.1				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
36	010903001002	地下室外墙防水	1. 部位:挡土墙（素土填满部分） 2. 120厚实心粘土砖保护层 4. 80mm挤塑聚苯板保护层 5. 4.0厚II型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材一道 6. 3.0厚II型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材一道 7. 其它要求详见设计图纸	m2	502.45				
37	010904001002	地下室底板防水	1. 部位:地下室底板 2. 60厚C20细石	m2	3211.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土保护层配 钢丝网片 3. 4. 0厚Ⅱ型聚 酯胎SBS改性沥 青防水卷材一道 4. 3. 0厚Ⅱ型聚 酯胎SBS改性沥 青防水卷材一道 5. 20厚1: 3水泥 砂浆找平 6. 200厚褥垫层 7. 其它要求详 见设计图纸						
38	010904004005	钢板止水带	1. 钢材种类: 钢 板止水带 2. 300*3mm镀锌 止水钢板 3. 其他要求详 见图纸设计	m	388. 9				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工 程							
39	011101001006	水泥砂浆楼地 面	1. 部位：风机 房 消防器材室 弱电机房等其他 房间 2. 20厚1: 2. 5水 泥砂浆 3. 水泥浆一道 （掺建筑胶） 4. 地下设备用 房和其他需要垫 层部分引用做法 厚度不足时， 20mm以下用水 泥砂浆，20mm 以上采用轻质混 凝土做垫层 5. 做法详见： 05J909-地1A	m2	165. 27				
40	011101003002	细石混凝土楼 地面	1. 部位：车库 2. 60厚C30混凝 土垫层加Φ 4@200钢筋网片	m2	2195. 13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 做法详见 05J909-地26A						
41	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 部位：地下室 2. 踢脚线高度：100mm 3. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4. 素水泥浆一道 5. 6厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 6. 做法详见图集05J909-踢1A	m	481.96				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
42	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：车库墙面 2. 14厚1：3：9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 3. 刷素水泥浆一道（砼墙面） 4. 墙面不同材料接茬处钢丝网面加强 5. 做法要求详见图纸设计，详见05J909-内4A1/4C1	m ²	1789.29				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
43	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：所有顶棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷涂料饰面 3. 做法详见：设计图纸 4. 颜色及区域	m ²	2750.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

C9#楼工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			具体由建设单位确认						
44	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 部位：地下室所有房间，车库（含主楼外侧墙面） 2. 防水腻子两遍 3. 做法要求详见图纸设计及甲方要求	m2	1789.29				
45	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 部位：独立柱 2. 涂料品种、规格：防水腻子2遍 3. 做法详见：05J909-内4A1	m2	383.74				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
46	011503001008	金属扶手、栏杆	1. 部位：地下室坡道扶手栏杆 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 4. 固定配件种类：预埋铁件壁厚1.5mm 5. 做法详见图纸设计	m	26.8				
47	011503001009	金属扶手、栏杆	1. 部位：地下室台阶栏杆 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 4. 固定配件种类：预埋铁件壁厚1.5mm 5. 做法参见12J003-B14	m	3.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
48	011702001004	垫层	1. 名称：垫层模板	m2	71.03				
49	011702001005	筏板、柱墩	1. 名称：筏板、柱墩模板	m2	171.83				
50	011702001006	集水坑	1. 名称：集水坑模板	m2	37.08				
51	011702002004	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	551.08				
52	011702002005	矩形柱超高模板	1. 名称：矩形柱超高模板	m2	156.26				
53	011702003003	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	48.39				
54	011702006004	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	783.38				
55	011702006005	矩形梁超高模板	1. 名称：矩形梁超高模板	m2	783.38				
56	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	7.63				
57	011702008003	圈梁	1. 名称：圈梁模板	m2	20.85				
58	011702011004	直形墙（含止水螺栓）	1. 名称：剪力墙模板	m2	789.49				
59	011702011005	直形墙超高模板（含止水螺栓）	1. 名称：剪力墙超高模板	m2	263.45				
60	011702014004	有梁板	1. 名称：有梁板模板	m2	2060.45				
61	011702014005	有梁板超高模板	1. 名称：有梁板超高模板	m2	2060.45				
62	011702027002	台阶及台阶平台	1. 名称：台阶及台阶平台模板	m2	3.9				
63	011702029002	坡道	1. 名称：坡道模板	m2	4.11				
64	011702030004	后浇带	1. 名称：筏板后浇带模板	m2	28.42				
65	011702030005	后浇带	1. 名称：梁、板后浇带模板	m2	73.02				
66	011702030006	后浇带	1. 名称：墙后浇带模板	m2	23.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称: C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

C9#楼工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: C9#楼周围地下室建筑与装饰工程

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：C9#楼周围地下室建筑与装饰工程 标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		动力系统							
1	030411001020	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	11.85				
2	030411001021	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	41.21				
3	030411001022	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	141.49				
4	030411001023	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	14.26				
5	030411001024	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	43.46				
6	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	3				
		分部小计							
		照明系统							
7	030411001025	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	111.79				
8	030411001026	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: SC	m	366.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配						
9	030411001027	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: PC 3. 规格: Φ16 4. 配置形式: 暗配	m	599.47				
10	030411006008	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	149				
11	030411006009	接线盒	1. 名称: 开关、插座盒 2. 安装形式: 暗装	个	9				
		分部小计							
		应急照明系统							
12	030411001028	配管	1. 名称: 应急照明配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	333.35				
13	030411006010	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	47				
		分部小计							
		弱电系统							
14	030411001029	配管	1. 名称: 弱电预埋配管 2. 材质: PC 3. 规格: Φ20 4. 配置形式: 暗配	m	115.94				
15	030411006011	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	3				
		分部小计							
		火灾自动报警系统							
16	030411001030	配管	1. 名称: 消防配	m	743.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配						
17	030411001031	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	794.87				
18	030411006012	接线盒	1. 名称: 接线盒(钢制) 2. 安装形式: 暗装	个	131				
		分部小计							
		防雷接地系统							
19	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线(室内) 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	299.12				
20	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱(含连接线及配管等辅材) 2. 安装方式: 暗装, 距地0.3m	台	2				
21	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地网调试	系统	1				
		分部小计							
		照明穿线部分(B1b-11AL、B1-APrf8)							
22	030411004019	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	2957.29				
23	030412001018	普通灯具	1. 名称: 单管灯 2. 规格: 1*28W(LED)	套	139				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			源) 3. 类型:吸顶安装或吊装,底边距地不小于 2. 3m、地下室车道及车位处采用雷达感应 4. 具体由建设单位确定						
24	030412001019	普通灯具	1. 名称:单管灯 2. 规格:1*28W(LED光源) 应急工作>90min 3. 类型:吸顶安装 4. 具体由建设单位确定	套	1				
25	030404034005	照明开关	1. 名称:一位单极开关 2. 规格: 250V 10A 安全型 3. 安装方式:装高1. 3m 4. 具体由建设单位确定	个	4				
26	030404035013	插座	1. 名称:二极+三极插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:底距地0. 3m安装 4. 具体由建设单位确定	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
27	031301017009	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼周围地下室电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001053	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001054	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001055	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001056	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001057	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001058	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004009	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼周围地下室电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目
C9#楼工程

工程名称：C9#楼周围地下室给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		压力排水							
1	031002003031	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其他详见设计图纸	个	4				
2	031002003032	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN65 3. 其他详见设计图纸	个	2				
3	031002003033	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN150 3. 其他详见设计图纸	个	1				
		分部小计							
		中水系统							
4	031002003034	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN40 3. 其他详见设计图纸	个	1				
		分部小计							
		人防系统							
5	031002003035	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN20 3. 其他详见设计图纸	个	2				
6	031002003036	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN25 3. 其他详见设计图纸	个	1				
7	031002003037	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN32 3. 其他详见设计图纸	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017006	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架		1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称: C9#楼周围地下室给排水工程

C9#楼工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼周围地下室给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001035	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001036	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001037	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001038	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001039	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001040	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工

工程名称: C9#楼周围地下室给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目

工程名称: C9#楼周围地下室消防工程

C9#楼工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	031002003038	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 其他详见设计图纸	个	2				
2	031002003039	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 其他详见设计图纸	个	1				
		分部小计							
		喷淋系统							
3	031002003040	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN150 3. 其他详见设计图纸	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017007	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼周围地下室消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001041	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001042	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001043	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001044	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001045	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001046	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004007	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼周围地下室消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼周围地下室通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001047	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001048	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001049	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001050	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001051	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001052	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县巩昌镇光明巷片区建设项目C9#楼工程

工程名称: C9#楼周围地下室通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：