

陇西县第一人民医院康
养康复综合楼配套工程
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼地面装饰工程							
		负一层 负二层							
1	011102003001	块料楼面	1. 部位：负1、2层，电梯厅 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格800*800，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-04 5. 具体由建设单位指定	m2	81.62				
2	011102003002	块料楼面	1. 部位：负1、2层，库房、储藏室、消防电梯厅前室 2. 10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 参见：05J909-楼12A 5. 具体由建设单位指定	m2	1039.45				
		分部小计							
		首层 二层							
3	011102003003	块料楼面	1. 部位：首层二层，卫生间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格600*600mm，	m2	84.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 2 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			湿贴、专业填缝剂填缝,防滑系数R9,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计,材料编号:CT-01 5. 具体由建设单位指定						
4	011102003004	块料楼面	1. 部位:首层、二层,污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖,规格300*300,湿贴,专业填缝剂填缝,防滑系数R9,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计,材料编号:CT-03 5. 具体由建设单位指定	m2	57.01				
5	011102003005	块料楼面	1. 部位:首层、二层,污物处理、开水间、病房卫生间、	m2	848.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 3 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			消毒/刷手准备 房间、抢救室、 药房、值班室、 UPS电间 2. 10mm厚浅灰 色防滑地砖，规 格800*800，湿 贴，专业填缝剂 填缝，防滑系数 R9，由专业厂 家深化设计并加 工，最终效果详 见施工材料会签 手册。防火等级 A级。 3. 25mm1: 3干硬 性水泥砂浆结合 层 4. 做法详见图 纸设计，材料编 号：CT-04 5. 具体由建设 单位指定						
6	011102001001	石材楼面	1. 部位：首层 二层，住院大厅 、急诊大厅、公 共走廊、电梯厅 、健康管理中心 2. 20mm厚浅灰 色天然大理石， 规格 600*1200/500* 1000，湿贴密 缝，专业填缝剂 填缝，表面哑光 处理，专业厂家 深化设计并加 工，最终效果详 见施工材料汇签 手册。防火等级 A级。含提示盲 道 3. 30厚1: 3干硬 性水泥砂浆结	m2	274.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 4 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合层,表面撒水泥粉 4.做法详见图纸设计,材料编号:ST-01 5.具体由建设单位指定						
7	011102001002	石材楼面	1.部位:首层 二层,住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、拨打石区域 2.20mm厚深灰色天然大理石,湿贴密缝,专业填缝剂填缝,表面哑光处理,专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.做法详见图纸设计,材料编号:ST-02 5.具体由建设单位指定	m2	170.83				
8	011102001003	过门石	1.部位:首层 二层, 2.20mm厚深灰色石材过门石,湿贴,专业填缝剂填缝,表面哑光处理,专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。	m2	17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 5 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 过门石与PVC卷材地面交接处设成品不锈钢收边条 5. 做法详见图纸设计,材料编号:ST-03 5. 具体由建设单位指定						
9	011103004001	塑料卷材楼面	1. 部位:首层二层,办公室、会议室、抢救病房、病房、控制室、CT/DR/EI CU、更衣间、抽血/检验、值班室、报告厅等 2. 2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC,无缝处理,表面哑光效果,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级B1级。 3. CT/控制室/DR,设备间做30mm硫酸钡防护 4. 25mm厚DS砂浆抹面压实赶光 5. 做法详见图纸设计,材料编号:PVC-01 6. 具体由建设单位指定	m2	954.42				
10	011104004001	防静电活动地板	1. 部位:弱电机房、消防控制室、HIS机房	m2	258.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 6 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 防静电架空活动地板 3. . 参见：05J909-楼57B 4. 具体由建设单位指定						
11	011102003006	水泥砂浆楼面	1. 部位：非精装部位 2. 防滑地砖楼面 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 参见：05J909-楼12A 5. 具体由建设单位指定	m2	20.68				
		分部小计							
		三~四层							
12	011102003007	块料楼面	1. 部位：三~四层，卫生间、楼梯间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格600*600mm，湿贴、专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-01 5. 具体由建设单位指定	m2	117.66				
13	011102003008	块料楼面	1. 部位：三~四层，污物处理、开水间、	m2	9.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 7 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格300*300，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-03 5. 具体由建设单位指定						
14	011102003009	块料楼面	1. 部位：三~四层，污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间、连廊 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格800*800，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-04 5. 具体由建设单位指定	m2	871.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 8 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	011102001004	石材楼面	1. 部位：三~四层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心 2. 20mm厚浅灰色天然大理石，规格600*1200/500*1000，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。含提示盲道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-01 5. 具体由建设单位指定	m2	62.4				
16	011102001005	石材楼面	1. 部位：三~四层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、拔打石区域 2. 20mm厚深灰色天然大理石，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册	m2	20.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 9 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计,材料编号: ST-02 5. 具体由建设单位指定						
17	011102001006	过门石	1. 部位: 三~四层, 2. 20mm厚深灰色石材过门石,湿贴,专业填缝剂填缝,表面哑光处理,专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 过门石与PVC卷材地面交接处设成品不锈钢收边条 5. 做法详见图纸设计,材料编号: ST-03 6. 具体由建设单位指定	m2	10.95				
18	011103004002	塑料卷材楼面	1. 部位: 三~四层, 办公室、会议室、抢救病房、病房、CT/DR/EI CU、更衣间、抽血/检验、值班室、报告厅等 2. 2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC,无缝处理,表面	m2	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 10 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			哑光效果,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级B1级。 3. 25mm厚DS砂浆抹面压实赶光 4. 做法详见图纸设计,材料编号: PVC-01 5. 具体由建设单位指定						
19	011102003010	水泥砂浆楼面	1. 部位: 非精装部位 2. 防滑地砖楼面 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 参见: 05J909-楼12A 5. 具体由建设单位指定	m2	20.68				
20	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 部位: 连廊处 2. 30mm厚花岗岩地面 3. 20mm厚1:3干硬性水泥结合层 4. 金属中心盖板 5. 填满憎水岩棉 6. 止水带 7. 具体做法详见图纸设计 6. 具体由建设单位指定	m	7.1				
		分部小计							
		五~六层							
21	011102003011	块料楼面	1. 部位: 五~六层,卫生间、	m2	108.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 11 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			楼梯间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖, 规格600*600mm, 湿贴、专业填缝剂填缝, 防滑系数R9, 由专业厂家深化设计并加工, 最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计, 材料编号: CT-01 5. 具体由建设单位指定						
22	011102003012	块料楼面	1. 部位: 五~六层, 污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖, 规格300*300, 湿贴, 专业填缝剂填缝, 防滑系数R9, 由专业厂家深化设计并加工, 最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计, 材料编号: CT-03 5. 具体由建设单位指定	m2	18. 19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 12 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	011102003013	块料楼面	1. 部位：五~六层，污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格800*800，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-04 5. 具体由建设单位指定	m2	632.88				
24	011102003014	块料楼面	1. 部位：五~六层，五层大厅地面 2. 10mm厚深灰色防滑地砖，规格800*800，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-05 5. 具体由建设单位指定	m2	152.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 13 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	011102001007	石材楼面	1. 部位：五~六层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心 2. 20mm厚浅灰色天然大理石，规格600*1200/500*1000，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。含提示盲道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-01 5. 具体由建设单位指定	m2	61.05				
26	011102001008	石材楼面	1. 部位：五~六层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、拔打石区域 2. 20mm厚深灰色天然大理石，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册	m2	22.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 14 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计,材料编号: ST-02 5. 具体由建设单位指定						
27	011102001009	过门石	1. 部位: 五~六层, 2. 20mm厚深灰色石材过门石,湿贴,专业填缝剂填缝,表面哑光处理,专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 过门石与PVC卷材地面交接处设成品不锈钢收边条 5. 做法详见图纸设计,材料编号: ST-03 6. 具体由建设单位指定	m2	15.05				
28	011103004003	塑料卷材楼面	1. 部位: 五~六层, 办公室、会议室、抢救病房、病房、CT/DR/EI CU、更衣间、抽血/检验、值班室、报告厅等 2. 2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC,无缝处理,表面	m2	890.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 15 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			哑光效果, 由专业厂家深化设计并加工, 最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级B1级。 3. 25mm厚DS砂浆抹面压实赶光 4. 做法详见图纸设计, 材料编号: PVC-01 5. 具体由建设单位指定						
29	011102003015	水泥砂浆楼面	1. 部位: 非精装部位 2. 防滑地砖楼面 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 参见: 05J909-楼12A 5. 具体由建设单位指定	m2	20. 68				
30	011101003001	细石混凝土楼面	1. 部位: 新风机房 2. 40厚C20细石混凝土, 表面撒1: 1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. LC7. 5轻骨料混凝土垫层(厚度详见做法表) 5. 参见: 05J909-楼4A 6. 具体由建设单位指定	m2	30. 4				
		分部小计							
		七~十三层, 十五层~十六层							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 16 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
31	011102003016	块料楼面	1. 部位：七~十三层、十五~十六层，污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格300*300，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-03 5. 具体由建设单位指定	m2	663.03				
32	011102003017	块料楼面	1. 部位：七~十三层、十五~十六层，污物处理、开水间、卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格800*800，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	3466.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 17 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-04 5. 具体由建设单位指定						
33	011102001010	石材楼面	1. 部位：七~十三层、十五~十六层，电梯厅 2. 20mm厚浅灰色天然大理石，规格600*1200/500*1000，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。含提示盲道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-01 5. 具体由建设单位指定	m2	280.8				
34	011102001011	石材楼面	1. 部位：七~十三层、十五~十六层，电梯厅周围 2. 20mm厚深灰色天然大理石，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A	m2	130.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 18 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计, 材料编号: ST-02 5. 具体由建设单位指定						
35	011102001012	过门石	1. 部位: 七~十三层、十五~十六层 2. 20mm厚深灰色石材过门石, 湿贴, 专业填缝剂填缝, 表面哑光处理, 专业厂家深化设计并加工, 最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 过门石与PVC卷材地面交接处设成品不锈钢收边条 5. 做法详见图纸设计, 材料编号: ST-03 5. 具体由建设单位指定	m2	74.61				
36	011103004004	塑料卷材楼面	1. 部位: 七~十三层、十五~十六层, 办公室、会议室、抢救病房、病房、CT/DR/EI CU、更衣间、抽血/检验、值班室、报告厅等 2. 2.0mm厚灰色	m2	3952.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 19 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			抗菌卷材PVC, 无缝处理, 表面哑光效果, 由专业厂家深化设计并加工, 最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级B1级。 3. 25mm厚DS砂浆抹面压实赶光 4. 做法详见图纸设计, 材料编号: PVC-01 5. 具体由建设单位指定						
37	011102003018	水泥砂浆楼面	1. 部位: 非精装部位 2. 防滑地砖楼面 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 参见: 05J909-楼12A 5. 具体由建设单位指定	m2	93. 06				
		分部小计							
		十四层							
38	011102003019	块料楼面	1. 部位: 十四层, 污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖, 规格300*300, 湿贴, 专业填缝剂填缝, 防滑系数R9, 由专业厂家深化设计并加工, 最终效果详见	m2	74. 51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 20 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-03 5. 具体由建设单位指定						
39	011102003020	块料楼面	1. 部位：十四层，污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格800*800，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-04 5. 具体由建设单位指定	m2	339.68				
40	011102001013	石材楼面	1. 部位：十四层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心 2. 20mm厚浅灰色天然大理石，规格600*1200/500*1000，湿贴密	m2	31.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 21 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。含提示盲道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-01 5. 具体由建设单位指定						
41	011102001014	石材楼面	1. 部位：十四层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、拔打石区域 2. 20mm厚深灰色天然大理石，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-02 5. 具体由建设单位指定	m2	14.8				
42	011102001015	过门石	1. 部位：十四	m2	8.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 22 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层 2. 20mm厚深灰色石材过门石，湿贴，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 过门石与PVC卷材地面交接处设成品不锈钢收边条 5. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-03 6. 具体由建设单位指定						
43	011103004005	塑料卷材楼面	1. 部位：十四层，办公室、会议室、抢救病房、病房、CT/DR/EI CU、更衣间、抽血/检验、值班室、报告厅等 2. 2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC,无缝处理,表面哑光效果,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级B1级。 3. 25mm厚DS砂浆抹面压实赶光 4. 做法详见图	m2	457.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 23 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纸设计，材料编号：PVC-01 5. 具体由建设单位指定						
44	011102003021	水泥砂浆楼面	1. 部位：非精装部位 2. 防滑地砖楼面 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 参见：05J909-楼12A 5. 具体由建设单位指定	m2	10.34				
45	011101003002	细石混凝土楼面	1. 部位：新风机房 2. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. LC7.5轻骨料混凝土垫层（厚度详见做法表） 5. 参见：05J909-楼4A 6. 具体由建设单位指定	m2	30.4				
		分部小计							
		十七层							
46	011102003022	块料楼面	1. 部位：十七层，污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格300*300，湿贴，专业填缝剂填缝，防	m2	74.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 24 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-03 5. 具体由建设单位指定						
47	011102003023	块料楼面	1. 部位：十七层，污物处理、开水间、病房卫生间、消毒/刷手准备房间 2. 10mm厚浅灰色防滑地砖，规格800*800，湿贴，专业填缝剂填缝，防滑系数R9，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级。 3. 25mm1: 3干硬性水泥砂浆结合层 4. 做法详见图纸设计，材料编号：CT-04 5. 具体由建设单位指定	m2	369.51				
48	011102001016	石材楼面	1. 部位：十七层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心 2. 20mm厚浅灰	m2	31.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 25 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色天然大理石，规格600*1200/500*1000，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。含提示盲道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-01 5. 具体由建设单位指定						
49	011102001017	石材楼面	1. 部位：十七层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、拔打石区域 2. 20mm厚深灰色天然大理石，湿贴密缝，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	10.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 26 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-02 5. 具体由建设单位指定						
50	011102001018	过门石	1. 部位：十七层 2. 20mm厚深灰色石材过门石，湿贴，专业填缝剂填缝，表面哑光处理，专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级。 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 过门石与PVC卷材地面交接处设成品不锈钢收边条 5. 做法详见图纸设计，材料编号：ST-03 5. 具体由建设单位指定	m2	8.29				
51	011103004006	塑料卷材楼面	1. 部位：十七层，办公室、会议室、抢救病房、病房、CT/DR/EICU、更衣间、抽血/检验、值班室、报告厅等 2. 2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC,无缝处理,表面哑光效果,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料汇签手	m2	446.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 27 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			册。防火等级B1级。 3. 25mm厚DS砂浆抹面压实赶光 4. 做法详见图纸设计，材料编号：PVC-01 5. 具体由建设单位指定						
52	011102003024	水泥砂浆楼面	1. 部位：非精装部位 2. 防滑地砖楼面 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 参见：05J909-楼12A 5. 具体由建设单位指定	m2	10.34				
		分部小计							
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
		负一层 负二层							
53	011207001001	12mm厚白色岩板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：岩板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚白色岩板，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手	m2	195.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 28 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定						
54	010808004001	电梯门套及门头	1. 龙骨类型：40*40*3镀锌方钢 2. 基层类型：12厚玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2厚浅灰色不锈钢折边，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册（含轿厢）。防火等级A级，含线条，含数字 4. 成品线性灯具 5. 具体做法详见设计图纸MT-07 6. 具体由建设单位指定	m2	47.28				
55	011207001002	2mm厚铝单板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝单板，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级，含	m2	5.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 29 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线条 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号MT-01 5. 具体由建设单位指定						
56	011503006001	无障碍抓杆	1. 部位：电梯厅 2. 扶手材料种类：靠墙扶手及防撞设施 3. 做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	3				
57	011502001001	1.2厚深灰色不锈钢踢脚	1. 基层类型：9厚玻镁板 2. 材料品种、规格、颜色：1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 3. 具体做法详见设计图纸MT-02 4. 具体由建设单位指定	m	58.8				
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：非精装墙面 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数：ICI抗菌无机涂料（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	9788.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 30 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
59	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:机动车库、行车道、机动车停车位内墙裙H=1000 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料二遍（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	474.86				
60	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 耐擦洗涂料 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 做法详见图集05J909-内墙7-内涂1 5. 具体由建设单位指定	m2	326.92				
61	011207001003	水泥砂浆墙面	1. 部位：加压送风机房、进风机房、排风机房、真空吸引泵房、空气亚索机房、三气监控室、热水机房、给水泵房、消防水泵房、柴油发电机房、日用油箱间、纯水间等 2. 4X20铝压条（间距按工程设计） 3. 铝板网面层 4. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 5. 40厚岩棉(或玻璃棉)毡，用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内	m2	4317.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 31 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 50X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 7. 高分子防水涂膜防潮层 8. 详见：05J909-内墙28D 9. 具体由建设单位指定						
62	011204003001	水泥砂浆墙面（有防水）	1. 部位：病患使用卫生间、医护人员卫生间、淋浴间、污洗间、开水间、配餐间、病房卫生间、标本接收、试验区、耗材库、标本分装、标本存放、高压消毒等 2. 1.5厚聚合物水泥基复合弹性防水膜 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平（要求平整） 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛（喷湿墙面） 6. 详见：05J909-内墙15 6. 具体由建设单位指定	m2	598.83				
		分部小计							
		一二层							
63	011207001004	6厚医疗板（木	1. 部位：住院	m2	539.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 32 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			大厅、急诊大厅、公共走廊、健康管理中心、手术室、病房、EICU、多功能厅、抢救室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚医疗板（木纹哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定						
64	011207001005	6厚医疗板（白色哑光）	1. 部位：住院大厅、急诊大厅、公共走廊、健康管理中心、手术室、病房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚医疗板（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详	m2	819.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 33 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸设计，材料编号WD-02 5. 具体由建设单位指定						
65	011207001006	12mm厚白色岩板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：岩板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚白色岩板，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定	m2	164.54				
66	011207001007	6mm厚无机纤维板（白色哑光）	1. 部位：抢救室、EICU、留观病房 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚无机纤维板（白色哑光），由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，	m2	78.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 34 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材料编号WD-1 5. 具体由建设单位指定						
67	011207001008	1.2mm厚浅蓝色电解钢板	1. 部位：手术室 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2厚浅蓝色电解钢板，表面哑光效果，由专业厂家制定生产，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号MT-08 5. 具体由建设单位指定	m2	101.33				
68	011207001009	18厚穿孔吸音板	1. 部位：多功能厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 3. 隔离层材料品种、规格：岩棉（超细玻璃丝绵） 4. 基层材料品种、规格：阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚穿孔木质吸音板，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级	m2	604.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 35 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			A1级 6. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-03 7. 具体由建设单位指定						
69	011207001010	管井医疗板暗门	1. 部位：住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、手术室、病房 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚医疗板开启扇（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	32.6				
70	011207001011	消火栓医疗板暗门	1. 部位：住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、手术室、病房 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚医疗板开启扇（白色哑光）（含标	m2	12.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 36 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			识字），带成品门锁，门轴，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定						
71	011207001012	消火栓医疗板暗门	1. 部位：多功能厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚医疗板开启扇（木纹哑光）（含标识字），带成品门锁，门轴，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	8.47				
72	011207001013	消火栓白色岩板暗门	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚白色岩板（含标识字），湿贴、	m2	3.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 37 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			专业填缝剂填缝，表面哑光处理，带成品门锁，门轴，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定						
73	011407001004	彩色无机抗菌涂料	1. 喷刷涂料部位:抢救室、ETCU 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:彩色无机抗菌涂料，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号PT-06 5. 具体由建设单位指定	m2	252.25				
74	011207001014	无机预涂板墙面	1. 部位：CT/控制室/DR室 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12mm厚石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 6mm厚无机预涂板，表面白色抗菌涂料，最终效果详见施工材料	m2	243.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 38 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			会签手册。防火等级A级 5. 防护层：2cm厚硫酸钡防护 6. 做法详见：设计图纸 7. 具体由建设单位指定						
75	011207001015	白色无机抗菌涂料	1. 部位：病房、抽血/检验、换药间/处置间、检查室、药房、内科/外科/妇科/儿科/五官科/清创/治疗室/心电/B超/挂号、库房手术室配套（男女更衣室/值班室/医护通道/无菌库）、办公室、会议室（主任/副主任/护士长）、值班室、休息厅 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色无机抗菌涂料，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 4. 做法详见设计图纸，材料标号PT-01 5. 具体由建设单位指定	m2	2330.36				
76	011407001005	白色抗菌涂料	1. 喷刷涂料部位：设备间 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色抗菌涂料，最	m2	44.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 39 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			终效果详见施工材料汇签手册 4. 防护层：2cm厚硫酸钡防护。防火等级A级 5. 具体做法详见图纸设计，材料编号PT-06 6. 具体由建设单位指定						
77	011204003002	块料墙面	1. 部位：卫生间、开水间、污物间、手术室配套(污物处理/消毒/刷手准备用房)墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：10.0厚灰色防水墙砖，规格600*300，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 3. DTG砂浆勾缝 4. 5mm厚DTA砂浆粘接层 5. 具体做法详见图纸设计，材料编号CT-2 6. 具体由建设单位指定	m2	821.39				
78	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：非精装设计范围 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷涂料面层（符	m2	1423.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 40 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合设计要求）						
79	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：同楼面（消防电梯合用前室） 2. 8厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 3. 9厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 4. 界面剂一道（抹前用水喷湿墙面） 5. 详见：05J909-踢5	m2	3.43				
80	011105004001	橡胶板踢脚线（防静电）	1. 部位：同楼地面（一层消防控制室、控制室） 2. 2-6厚塑料或橡胶踢脚，胶粘剂粘贴、板面打蜡上光 3. 6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） 6. 详见：05J909-踢11	m	53.98				
81	011502001002	1.2厚深灰色不锈钢踢脚	1. 基层类型：9厚玻镁板 2. 材料品种、规格、颜色：1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终	m	906.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 41 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 3. 具体做法详见设计图纸MT-02 4. 具体由建设单位指定						
82	011502001003	1.2厚深灰色不锈钢收边条	1. 材料品种、规格、颜色: 1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 2. 具体做法详见设计图纸MT-02 3. 具体由建设单位指定	m	679.17				
83	011105004002	2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 基层类型: 成品型材 3. 面层材料种类、规格、颜色: 2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC，无缝处理，表面哑光效果，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号PVC-01 5. 具体由建设单位指定	m	679.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 42 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
84	010808004002	电梯门套	1. 龙骨类型：40*40*3镀锌方钢 2. 基层类型：12厚玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2厚浅灰色不锈钢折边，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册（含轿厢）。防火等级A级，含线条，含数字 4. 具体做法详见设计图纸MT-07 5. 具体由建设单位指定	m2	47.28				
85	011207001016	2mm厚铝单板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝单板，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级，含线条 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号MT-01 5. 具体由建设单位指定	m2	5.78				
86	011503006002	成品扶手	1. 部位：住院大厅、急诊急救大厅、走廊	m	359.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 43 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 扶手材料种类:靠墙扶手及防撞设施 3. 做法参见设计图纸及材料汇签手册 4. 具体由建设单位指定						
87	011503006003	无障碍抓杆	1. 部位：电梯厅 2. 扶手材料种类:靠墙扶手及防撞设施 3. 做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	3				
		分部小计							
		三四层							
88	011207001017	6厚医疗板（木纹哑光）	1. 部位：前厅、接收厅、走廊 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚医疗板（木纹哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	168.6				
89	011207001018	6厚医疗板（白色哑光）	1. 部位：前厅、接收厅、走廊	m2	649.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 44 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚医疗板（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-02 5. 具体由建设单位指定						
90	011207001019	12mm厚白色岩板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距:岩板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚白色岩板，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定	m2	164.54				
91	011207001020	管井医疗板暗门	1. 部位：前厅、走廊等部位 2. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3镀	m2	23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 45 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚医疗板开启扇（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定						
92	011207001021	消防栓医疗板暗门	1. 部位：前厅、走廊等部位 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚医疗板开启扇（白色哑光）（含标识字），带成品门锁，门轴，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	9.76				
93	011207001022	消防栓白色岩板暗门	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜	m2	3.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 46 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:12厚白色岩板（含标识字），湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，带成品门锁，门轴，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4.具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5.具体由建设单位指定						
94	011207001023	双层9mm厚石膏板，表面白色无机抗菌涂料	1.部位：走道玻璃隔断顶 2.面层材料品种、规格、颜色:白色无机抗菌涂料，最终效果详见施工材料会签手册。防火等A级 3.刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍抹平 4.基层类型:双层9mm厚石膏板 5.龙骨类型:配套龙骨 6.做法详见设计图纸，材料标号PT-01 7.具体由建设单位指定	m2	39.2				
95	011207001024	白色无机抗菌涂料	1.部位：办公室、会议室（主任/副主任/护士长）、示教室、活动室、值班室、缓冲区 2.刮腻子要求:	m2	872.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 47 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色无机抗菌涂料，最终效果详见施工材料会签手册 4. 做法详见设计图纸，材料标号PT-01 5. 具体由建设单位指定						
96	011204003003	块料墙面	1. 部位：卫生间、开水间、污物间、更衣间（淋浴区）墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：10.0厚灰色防水墙砖，规格600*300，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 3. DTG砂浆勾缝 4. 5mm厚DTA砂浆粘接层 5. 具体做法详见图纸设计，材料编号CT-2 6. 具体由建设单位指定	m2	532.91				
97	011204003004	块料墙面	1. 部位：非精装修部分试验区、液体区、高压消毒区、纯水机房、耗材库、冷库 2. 面层材料品种、规格、颜	m2	2044.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 48 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:10.0厚灰色防水墙砖,规格600*300,湿贴、专业填缝剂填缝,表面哑光处理,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 3. DTG砂浆勾缝 4. 5mm厚DTA砂浆粘接层 5. 具体做法详见图纸设计,材料编号CT-2 6. 具体由建设单位指定						
98	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:非精装设计范围 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	1567.73				
99	011105003002	块料踢脚线	1. 部位:同楼面 H=100mm（消防电梯合用前室） 2. 8厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 3. 9厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 4. 界面剂一道（抹前用水喷湿墙面） 5. 详见:05J909-踢5	m2	16.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 49 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 具体由建设单位指定						
100	011105004003	橡胶板踢脚线（防静电）	1. 部位：同楼地面（一层消防控制室、控制室） H=100mm 2. 2-6厚塑料或橡胶踢脚，胶粘剂粘贴、板面打蜡上光 3. 6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） 6. 详见：05J909-踢11 7. 具体由建设单位指定	m	50.38				
101	011502001004	1.2厚深灰色不锈钢踢脚	1. 基层类型：9厚玻镁板 2. 线条材料品种、规格、颜色：1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册 3. 具体做法详见设计图纸MT-02 4. 具体由建设单位指定	m	636.99				
102	010808004003	电梯门套	1. 龙骨类型：40*40*3镀锌方钢	m2	47.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 50 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基层类型: 12 厚玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2 厚浅灰色不锈钢折边, 密封处理, 表面哑光效果, 由专业厂家定制生产, 最终效果详见施工材料会签手册（含轿厢）。防火等级A 级, 含线条, 含数字 4. 具体做法详见设计图纸MT-07 5. 具体由建设单位指定						
103	011503006004	成品扶手	1. 部位: 前厅、走廊、接收厅 2. 扶手材料种类: 靠墙扶手及防撞设施 3. 做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	281.4				
104	011503006005	无障碍抓杆	1. 部位: 电梯厅 2. 扶手材料种类: 靠墙扶手及防撞设施 3. 做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	2.44				
105	011207001025	2mm厚铝单板	1. 部位: 电梯厅 2. 龙骨材料种	m2	5.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 51 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格、中距:配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚铝单板，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级，含线条 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号MT-01 5. 具体由建设单位指定						
		分部小计							
		五层六层							
106	011207001026	双层9mm厚纸面石膏板墙面	1. 部位：餐厅 2. 面层材料品种、规格、颜色: 双层9mm厚纸面石膏板，表面白色无机抗菌涂料，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 3. 配套专用龙骨 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 5. 具体由建设单位指定	m2	17. 13				
107	011407001008	无机涂料	1. 部位：餐厅、报警阀室 2. 刮腻子要求: 耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 面层材料种类: 白色无机涂料，最终效	m2	100. 63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 52 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			果详见施工材料会签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 5. 具体由建设单位指定						
108	011207001027	12mm厚白色岩板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：岩板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚白色岩板，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定	m2	164.54				
109	011207001028	管井医疗板暗门	1. 部位：走道等部位 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚医疗板开启扇（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。	m2	20.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 53 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定						
110	011207001029	消火栓医疗板暗门	1. 部位：走道等部位 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚医疗板开启扇（白色哑光）（含标识字），带成品门锁，门轴，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	12				
111	011207001030	消火栓白色岩板暗门	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色: 12厚白色岩板（含标识字），湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，带成品门锁，门轴，由专业厂家深化设计并加	m2	3.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 54 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定						
112	010808004004	电梯门套	1. 龙骨类型：40*40*3镀锌方钢 2. 基层类型：12厚玻镁板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2厚浅灰色不锈钢折边，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册（含轿厢）。防火等级A级，含线条，含数字 4. 具体做法详见设计图纸MT-07 5. 具体由建设单位指定	m2	47.28				
113	011503006006	无障碍抓杆	1. 部位：电梯厅 2. 扶手材料种类：靠墙扶手及防撞设施 3. 做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	2.44				
114	011407001009	无机抗菌涂料	1. 部位：基本检查室、更衣室、检查室、	m2	2635.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 55 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			办公室、抽血/检验室、人流通道、理疗室、康复活动室 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 面层材料种类：白色无机抗菌涂料，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-02 5. 具体由建设单位指定						
115	011502001005	1.2厚深灰色不锈钢收边条	1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 2. 具体做法详见设计图纸MT-02 3. 具体由建设单位指定	m	674.06				
116	011502001006	1.2厚深灰色不锈钢踢脚	1. 基层类型：9厚玻镁板 2. 线条材料品种、规格、颜色：1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料	m	500.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 56 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			会签手册。防火等级A级 3. 具体做法详见设计图纸MT-02 4. 具体由建设单位指定						
117	011105004004	2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层类型:成品型材 3. 面层材料种类、规格、颜色:2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC,无缝处理,表面哑光效果,由专业厂家深化设计并加工,最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计,材料编号PVC-01 5. 具体由建设单位指定	m	674.06				
118	011105003003	块料踢脚线	1. 部位:同楼面 H=100mm 2. 8厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 3. 9厚1:2水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 4. 界面剂一道(抹前用水喷湿墙面) 5. 详见:05J909-踢5 6. 具体由建设单位指定	m2	3.86				
119	011204003005	块料墙面	1. 部位:卫生间、污物间、	m2	511.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 57 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			更衣间淋浴区、开水间 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚灰色防水墙砖, 规格600*300, 湿贴、专业填缝剂填缝, 表面哑光处理, 由专业厂家深化设计并加工, 最终效果详见施工材料会签手册 3. DTG砂浆勾缝 4. 5mm厚DTA砂浆粘接层 6. 具体由建设单位指定						
120	011207001031	6厚医疗板（木纹哑光）	1. 部位：公共走廊、健康管理中心 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚医疗板（木纹哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	199.23				
121	011207001032	6厚医疗板（白色哑光）	1. 部位：公共走廊、健康管理中心 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套专用龙	m2	1015.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼
配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 58 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚医疗板（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-02 5. 具体由建设单位指定						
122	011503006007	成品扶手	1. 部位：健康管理中心大厅、走道等 2. 扶手材料种类:靠墙扶手及防撞设施 3. 做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	307.7				
123	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除注明者外所有内墙面 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	1146.04				
124	011207001033	2mm厚铝单板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨	m2	5.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 59 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚铝单板, 由专业家具厂深化设计, 最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级, 含线条 4. 具体做法详见图纸设计, 材料编号MT-01 5. 具体由建设单位指定						
		分部小计							
		七至十七层							
125	011207001034	6厚医疗板（木纹哑光）	1. 部位: 公共走廊、病房等 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚医疗板（木纹哑光）, 由专业家具厂深化设计, 最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计, 材料编号WD-02 5. 具体由建设单位指定	m2	2534.4				
126	011207001035	6厚医疗板（白色哑光）	1. 部位: 公共走廊等 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚医疗板	m2	3119.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 60 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定						
127	011207001036	2. 0mm厚铝单板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝单板，由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级，含线条 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号MT-01 5. 具体由建设单位指定	m2	63. 58				
128	011207001037	12mm厚白色岩板	1. 部位：电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距：岩板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厚白色岩板，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工	m2	794. 64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 61 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材料汇签手册。 防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定						
129	011207001038	6mm厚无机纤维板（白色哑光）	1. 部位：病房 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚无机纤维板（白色哑光），由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	428.56				
130	011207001039	管井医疗板暗门	1. 部位：公共走廊 2. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚医疗板开启扇（白色哑光），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详	m2	311.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 62 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定						
131	011207001040	消火栓医疗板暗门	1. 部位:公共走廊 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色: 6厚医疗板开启扇（白色哑光）（含标识字），由专业家具厂深化设计，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号WD-01 5. 具体由建设单位指定	m2	186.34				
132	011207001041	消火栓白色岩板暗门	1. 部位:电梯厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*3镀锌方钢 3. 面层材料品种、规格、颜色: 12厚白色岩板（含标识字），湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，	m2	16.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 63 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材料编号ST-04 5. 具体由建设单位指定						
133	011407001011	白色无机抗菌涂料	1. 喷刷涂料部位:办公室（主任/副主任/护士长、更衣间、治疗间/处置间）、病房 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗菌涂料，最终效果详见施工材料汇签手册。防火等级A级 4. 具体做法详见图纸设计，材料编号PT-02 5. 具体由建设单位指定	m2	15400.99				
134	011204003006	块料墙面	1. 部位:卫生间、病房卫生间、开水间/污物间、更衣间（淋浴区）墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚灰色墙砖，规格600*300，湿贴、专业填缝剂填缝，表面哑光处理，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等A级 3. DTG砂浆勾缝 4. 5mm厚DTA砂浆粘接层	m2	6266.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 64 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 具体做法详见图纸设计，材料编号CT-2 6. 具体由建设单位指定						
135	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:非精装设计范围 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	4251.5				
136	011105003004	块料踢脚线	1. 部位：同楼面 H=120mm 2. 8厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 3. 9厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 4. 界面剂一道（抹前用水喷湿墙面） 5. 详见：05J909-踢5 6. 具体由建设单位指定	m2	18.88				
137	011502001007	1.2厚深灰色不锈钢踢脚	1. 基层类型:9厚玻镁板 2. 材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级	m	3540.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 65 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 具体做法详见设计图纸MT-02 4. 具体由建设单位指定						
138	011502001008	1.2厚深灰色不锈钢收边条	1. 材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色不锈钢收边条，密封处理，表面哑光效果，由专业厂家定制生产，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级A级 2. 具体做法详见设计图纸MT-01 3. 具体由建设单位指定	m	5391.65				
139	011105004005	2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层类型:成品型材 3. 面层材料种类、规格、颜色:2.0mm厚灰色抗菌卷材PVC，无缝处理，表面哑光效果，由专业厂家深化设计并加工，最终效果详见施工材料会签手册。防火等级B1级 4. 具体由建设单位指定	m	5391.65				
140	010808004005	电梯门套	1. 龙骨类型:40*40*3镀锌方钢 2. 基层类型:12厚玻镁板 3. 面层材料品	m2	260.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 66 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色:1.2厚浅灰色不锈钢折边,密封处理,表面哑光效果,由专业厂家定制生产,最终效果详见施工材料会签手册(含轿厢)。防火等级A级,含线条,含数字 4.具体做法详见设计图纸MT-07 5.具体由建设单位指定						
141	011503006008	成品扶手	1.部位:走廊 2.扶手材料种类:靠墙扶手及防撞设施 3.做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4.具体由建设单位指定	m	2178				
142	011503006009	无障碍抓杆	1.部位:电梯厅 2.扶手材料种类:靠墙扶手及防撞设施 3.做法参见设计图纸最终效果详见施工材料会签手册 4.具体由建设单位指定	m	16.5				
		分部小计							
		十八层							
143	011207001042	岩棉毡铝板网吸声墙面	1.部位:加压送风机房、进风机房、排风机房、真空吸引泵房、空气亚索机房、三	m2	877.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 67 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			气监控室、热水机房、给水泵房、消防水泵房、柴油发电机房、日用油箱间、纯水间等 2. 4X20铝压条（间距按工程设计） 2. 铝板网面层 3. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 4. 40厚岩棉（或玻璃棉）毡，用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 5. 50X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 6. 高分子防水涂膜防潮层（材料或按工程设计） 7. 详见：05J909-内墙28D 8. 具体由建设单位指定						
144	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:其他房间 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	372.6				
145	010808004006	电梯门套	1. 龙骨类型:40*40*3镀锌方钢 2. 基层类型:12厚玻镁板	m2	23.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 68 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚浅灰色不锈钢折边,密封处理,表面哑光效果,由专业厂家定制生产,最终效果详见施工材料会签手册（含轿厢）。防火等级A级,含线条,含数字 4. 具体做法详见设计图纸MT-07 5. 具体由建设单位指定						
		分部小计							
		分部小计							
		天棚工程							
		负一层 负二层							
146	011302001001	纸面石膏板天棚	1. 部位：负一层，负二层，电梯厅 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结	m2	44.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 69 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，灯具、消防喷淋、风口开孔 9.表面白色无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级 10.具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 11.具体由建设单位指定						
147	011302001002	软膜天棚	1. 部位：负一层 负二层，电梯厅 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾).中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)	m2	30.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 70 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆. 中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 7. 软膜天花(含光源)，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级, 最终效果详见施工材料汇签手册。 8. 具体做法详见图纸设计，材料编号：LM-01 9. 具体由建设单位指定						
148	011302001003	铝单板吊顶	1. 部位：负一层 负二层，电梯厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环);	m2	8.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 71 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 2. 0mm铝单板与配套专用龙骨固定, 表面黑色粉末喷涂, 防火等级A级, 灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码: MT-01 8. 具体由建设单位指定						
149	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:库房、车库、楼梯间等 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	5369.1				
150	011302001004	铝合金方板吊顶	1. 部位:病患使用卫生间、医护人员卫生间、淋浴间、污洗间、开水	m2	181.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 72 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			间、配餐间、污物、消毒、病房卫生间、纯水间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金方板(燃烧性能A级), 灯具、消防喷淋、风口开孔 4. 做法详见:05J909-棚36B 5. 具体由建设单位指定						
151	011302001005	矿棉吸声板吊顶	1. 部位: 加压送风机房、进风机房、排风机房、真空吸引泵房、空气亚索机房、三气监控室、热水机房、给水泵房、消防水泵房、柴油发电机房、日用油箱间 2. 龙骨材料种类:T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板(燃烧性能A级), 灯具、消防喷淋、风口开孔 4. 做法详见:05J909-棚25 5. 具体由建设单位指定	m2	1379.41				
		分部小计							
		首层 二层							
152	011302001006	纸面石膏板天棚	1. 部位: 首层 二层, 住院大厅、急诊大	m2	613.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 73 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心等 2、现浇钢筋混凝土板内预留 Φ8钢筋吊环(勾). 中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆. 中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 74 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腻子抹平，灯具、消防喷淋、风口开孔 9. 表面白色无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级 10. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 11. 具体由建设单位指定						
153	011302001007	纸面石膏板天棚	1. 部位：首层二层，病房、抽血/检验、换药间/处置间、检查室、药房、内科/外科/妇科/儿科/五官科/清创/治疗室/心电/B超/挂号、值班室 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆	m2	267.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 75 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面横撑龙骨 CB50x20中距 <1200用挂插件 与次龙骨联结 6、双层9.5mm 厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨 固定中距<200， 螺钉距板边长边 >10短边>15 7、满刷防潮涂 料两道，横纵向 各刷一道(仅普 通石膏板有此道 工序) 8、满刮2厚面 层耐水腻子找 平,面板接缝处 贴嵌缝带，刮腻 子抹平，灯具、 消防喷淋、风口 开孔 9.表面白色无 机抗菌涂料，最 终效果详见施工 材料汇签手册， 防火等级A级 10.具体做法详 见图纸设计，材 料编号：PT-02 11.具体由建设 单位指定						
154	011302001008	防水石膏板天棚	1. 部位：首层 二层，卫生间 2、现浇钢筋混 凝土板内预留 ϕ 8钢筋吊环 (勾). 中距横向 <400纵向 <800(预制混凝 土板可在板缝内 预留吊环) 3、 ϕ 8镀锌低 碳钢丝吊杆. 中 距横向<400，	m2	89.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 76 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平,灯具、消防喷淋、风口开孔 9.表面白色防水无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级						
155	011302001009	无机预涂板天棚	1. 部位：首层二层，CT/DR室 2、现浇钢筋混	m2	78.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 77 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、60U轻钢龙骨 5、9.5mm厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 6. 6mm无极预涂板，表面白色抗菌涂料（硫酸钡防护30mm）最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-07 8. 具体由建设单位指定						
156	011302001010	软膜天棚	1. 部位：首层、二层，住院大厅，急诊大厅，电梯厅，会议室 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板	m2	322.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 78 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆, 中距横向<400, 纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 7. 软膜天花(含光源), 最终效果详见施工材料汇签手册, 防火等级A级, 最终效果详见施工材料汇签手册。 8. 具体做法详见图纸设计, 材料编号: LM-01 9. 具体由建设单位指定						
157	011302001011	铝单板吊顶	1. 部位: 首层二层, 住院大厅, 急诊大厅, 公共走廊, 电梯厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留 Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距	m2	19.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 79 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 2. 0mm铝单板与配套专用龙骨固定, 表面黑色粉末喷涂, 防火等级A级, 灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码: MT-01 8. 具体由建设单位指定						
158	011302001012	铝扣板吊顶	1. 部位: 首层 二层, 病房卫生间, 开水间, 污物处理间等 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环);	m2	140.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 80 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 0. 8mm白色铝扣板, 规格300*300, 天花吊装, 表面白色哑光处理, 防火等级A级, 灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码: MT-04 8. 具体由建设单位指定						
159	011302001013	铝单板吊顶	1. 部位: 首层二层, 护士站报告厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊	m2	38. 19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 81 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 2. 0mm铝单板与配套专用龙骨固定, 表面仿木纹转印, 防火等级A级, 灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法详见图纸设计材料编码: MT-05 8. 具体由建设单位指定						
160	011302001014	铝扣板吊顶	1. 部位: 首层 二层, 住院大厅, 手术室 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平	m2	26. 85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 82 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 2. 0mm铝扣板与配套专用龙骨固定，表面白色氟碳喷涂，防火等级A级 7. 具体做法详见图纸设计材料编码：MT-06 8. 具体由建设单位指定						
161	011302001015	电解钢板吊顶	1. 部位：首层二层，住院大厅，手术室 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； 3. 10号镀锌低碳钢丝（或D6钢筋）吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 1. 2mm厚浅蓝色电解钢板与	m2	24. 33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 83 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配套专用龙骨固定，防火等级A级 7. 具体做法详见图纸设计, 材料编码：MT-08 9. 具体由建设单位指定						
162	011302001016	黑色金属设备带	1. 部位：首层 二层 手术室 2. 定制黑色金属设备带 3. 具体做法详见图纸设计及材料汇签手册 4. 具体由建设单位指定	m2	1.85				
163	011302001017	硅钙板天棚	1. 部位：首层 二层，诊室，药房，CT/DR/控制室，值班室等 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400 纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定； 3. C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20(或 CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20(或 CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层	m2	240.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 84 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格600*600， 配套专用T型龙骨。白色哑光， 防火等级A级， 灯具、消防喷淋、 风口开孔 7. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号：PB-02 8. 具体由建设单位指定						
164	011302001018	硅钙板天棚	1. 部位：首层 二层，公共走廊 吊顶 2. 龙骨吸顶吊件 中距横向400 纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定； 3. C型钢轻钢覆面 次龙骨 CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结 间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型钢轻钢覆面 横撑龙骨 CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层，配套专用T型龙骨。白色哑光，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风	m2	295.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 85 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口开孔 7. 灯槽处基层为12mm厚单层石膏板 8. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号：PB-03 9. 具体由建设单位指定						
165	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：首层 二层 楼梯间等非精装部位 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	263.59				
166	011302001019	纸面石膏板吊顶	1. 部位：首层 二层 消防电梯合用前室 2. 龙骨材料种类：C型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：纸面石膏板(燃烧性能A级)，灯具、消防喷淋、风口开孔 4. 做法详见：05J909-棚14A 5. 具体由建设单位指定	m2	32.96				
167	011209001001	医疗板灯带造型	1. 部位：护士站灯带医疗板造型 2. 面层：6mm医疗板。防火等级B1级 3. 龙骨：40*80扁钢 4. LED灯带配软	m2	6.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 86 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			膜天花 5. 具体做法详见图式设计 5. 具体由建设单位指定						
		分部小计							
		三层四层							
168	011302001020	纸面石膏板天棚	1. 部位：三层、四层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心、连廊等 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边<10短	m2	646.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 87 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 9.表面白色无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 10.具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 11.具体由建设单位指定						
169	011302001021	纸面石膏板天棚	1. 部位：三层 四层，病房、抽血/检验、换药间/处置间、检查室、药房、内科/外科/妇科/儿科/五官科/清创/治疗室/心电/B超/挂号、值班室 2、现浇钢筋混凝土板内预留 ϕ 8 钢筋吊环 (勾). 中距横向 <400 纵向 <800 (预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、 ϕ 8 镀锌低碳钢丝吊杆. 中距横向 <400，纵向 <800 吊杆	m2	4.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 88 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 9.表面白色无机抗菌涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 10.具体做法详						
170	011302001022	防水石膏板天棚	1. 部位：三层 四层，卫生间 2、现浇钢筋混凝土板内预留	m2	117.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 89 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			Φ8钢筋吊环(勾).中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆.中距横向<400,纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平 面板接缝处						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 90 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 10. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-04 11. 具体由建设单位指定						
171	011302001023	软膜天棚	1. 部位：三层、四层，住院大厅，急诊大厅，电梯厅，会议室 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 7. 软膜天花（含	m2	44.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 91 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			光源），最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级,最终效果详见施工材料汇签手册。 8. 具体做法详见图纸设计，材料编号：LM-01 9. 具体由建设单位指定						
172	011302001024	铝单板吊顶	1. 部位：三层、四层，住院大厅，急诊大厅，公共走廊，电梯厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； 3. 10号镀锌低碳钢丝（或D6钢筋）吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600（750） 6. 2.0mm铝单板与配套专用龙骨固定，表面	m2	9.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 92 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			黑色粉末喷涂，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码：MT-01 8. 具体由建设单位指定						
173	011302001025	铝扣板吊顶	1. 部位：三层、四层，病房卫生间，开水间，污物处理间等 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； 3. 10号镀锌低碳钢丝（或D6钢筋）吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600（750） 6. 0.8mm铝扣板与配套专用龙骨固定，规格300*300，表面白色哑光处理，防火等级A	m2	4.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 93 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码：MT-04 8. 具体由建设单位指定						
174	011302001026	硅钙板天棚	1. 部位：三层、四层，诊室，药房，CT/DR/控制室，值班室等 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定； 3. C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层规格600*600，配套专用T型龙骨。白色哑光，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法详见图集05J909-	m2	180.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 94 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棚20A, 材料编号：PB-02 8. 具体由建设单位指定						
175	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：三层四层楼梯间等非精装部位 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	107.45				
176	011302001027	纸面石膏板吊顶	1. 部位：三层四层 消防电梯合用前室 2. 龙骨材料种类：C型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：纸面石膏板（燃烧性能A级），灯具、消防喷淋、风口开孔 4. 做法详见：05J909-棚14A 5. 具体由建设单位指定	m2	20.21				
177	011302001028	硅酸钙板吊顶	1. 部位：三层四层 HIS机房 2. 龙骨材料种类：T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：硅酸钙板（燃烧性能A级），灯具、消防喷淋、风口开孔 4. 做法详见：05J909-棚26A 5. 具体由建设单位指定	m2	119.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 95 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
178	011302001029	铝合金方板吊顶	1. 部位：三层 四层 淋浴间、缓冲、纯水间 2. 龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝合金方板(燃烧性能A级)，灯具、消防喷淋、风口开孔 4. 做法详见：05J909-棚36B 5. 具体由建设单位指定	m2	15.95				
		分部小计							
		五层六层							
179	011302001030	纸面石膏板天棚	1. 部位：五层六层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心等 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾).中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆.中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平	m2	317.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 96 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，灯具、消防喷淋、风口开孔 9.表面白色无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级 10.具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 11.具体由建设单位指定						
180	011407002004	天棚喷刷涂料	1.部位：五层六层，餐厅、康复活动室 2.裸顶喷黑色无极涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级 3.具体做法详见图纸设计，材料编号：	m2	717.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 97 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PT-03 4. 具体由建设单位指定						
181	011302001031	防水石膏板天棚	1. 部位：五层六层，卫生间 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道	m2	96.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 98 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腻子抹平，灯具、消防喷淋开孔 9. 表面白色防水无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级 10. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-04 11. 具体由建设单位指定						
182	011302001032	软膜天棚	1. 部位：五层六层，住院大厅，急诊大厅，电梯厅，会议室 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层纸面石	m2	49.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 99 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 7. 软膜天花(含光源)，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级, 最终效果详见施工材料汇签手册。 8. 具体做法详见图纸设计，材料编号：LM-01 9. 具体由建设单位指定						
183	011302001033	铝单板吊顶	1. 部位：五层六层，住院大厅，急诊大厅，公共走廊，电梯厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)； 3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联	m2	8.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 100 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			结间距<600(750) 6. 2. 0mm铝单板与配套专用龙骨固定，表面黑色粉末喷涂，防火等级A级， 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码：MT-01 8. 具体由建设单位指定						
184	011302001034	铝扣板吊顶	1. 部位：五层六层，病房卫生间，开水间，污物处理间等 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； 3. 10号镀锌低碳钢丝（或D6钢筋）吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600（750） 6. 0. 8mm铝扣板与配套专用龙骨固定，规格	m2	23. 45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 101 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300*300，表面白色哑光处理，防火等级A级，灯具、消防喷淋开孔 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码：MT-04 8. 具体由建设单位指定						
185	011302001035	硅钙板天棚	1. 部位：五层六层，健康管理中心大厅，抽血室，检验室等 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定; 3. C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层规格600*1200，配套专用T型龙骨。白色哑光，防火等级A级、灯具、消防喷淋、风口	m2	121.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 102 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			开孔 7. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号：PB-01 8. 具体由建设单位指定						
186	011302001036	硅钙板天棚	1. 部位：五层六层，诊室，药房，CT/DR/控制室，值班室等 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定； 3. C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层规格600*600，配套专用T型龙骨。白色哑光，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法详见图集05J909-	m2	413.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 103 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棚20A,材料编号：PB-02 8.具体由建设单位指定						
187	011302001037	硅钙板天棚	1.部位：五层六层，公共走廊吊顶 2.龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定; 3.C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 6.硅钙板面层，配套专用T型龙骨。白色哑光，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 7.灯槽处基层为12mm厚单层石膏板 8.具体做法详见图集05J909	m2	248.66				
188	011407002005	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部	m2	136.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 104 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			位:五层六层 楼梯间等非精装 部位 2. 刮腻子要求: 耐水、防裂腻子 分遍找平 3. 涂料品种、 喷刷遍数:喷刷 涂料面层（符合 设计要求） 5. 具体由建设 单位指定						
189	011302001038	纸面石膏板吊 顶	1. 部位：五层 六层 消防电梯 合用前室 2. 龙骨材料种 类: C型轻钢龙 骨 3. 面层材料品 种、规格:纸面 石膏板(燃烧性 能A级)，灯具 、消防喷淋、风 口开孔 4. 做法详见： 05J909-棚14A 5. 具体由建设 单位指定	m2	20.51				
190	011209001002	医疗板灯带造型	1. 部位:护士站 灯带医疗板造型 2. 面层：6mm医 疗板。防火等级 B1级 3. 龙骨：40*80 扁钢 4. LED灯带配软 膜天花 5. 具体做法详 见图式设计 6. 具体由建设 单位指定	m2	20.49				
		分部小计							
		七层~十三层， 十五层~十六层							
191	011302001039	纸面石膏板天 棚	1. 部位：七层~ 十三层，十五	m2	4991.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 105 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			层 十六层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心等 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 106 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,灯具、消防喷淋、风口开孔 9.表面白色无机涂料,最终效果详见施工材料汇签手册,防火等级A级 10.具体做法详见图纸设计,材料编号:PT-01 11.具体由建设单位指定						
192	011302001040	防水石膏板天棚	1.部位:七层~十三层,十五层~十六层,卫生间 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾).中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆.中距横向<400,纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm	m2	114.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 107 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 9. 表面白色防水无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 10. 具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-04 11. 具体由建设单位指定						
193	011302001041	软膜天棚	1. 部位：七层~十三层，十五层~十六层，住院大厅，急诊大厅，电梯厅，会议室 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾). 中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆. 中距横向<400，纵向<800吊杆	m2	243.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 108 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7. 软膜天花(含光源)，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级,最终效果详见施工材料汇签手册。 8. 具体做法详见图纸设计，材料编号：LM-01 9. 具体由建设单位指定						
194	011302001042	铝合金方板吊顶	1. 部位：七层~十三层，十五层~十六层，住院大厅，急诊大厅，公共走廊，电梯厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)； 3. 10号镀锌低	m2	40.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 109 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 2. 0mm铝合金方板与配套专用龙骨固定, 表面黑色粉末喷涂, 防火等级A级 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码: MT-01 8. 具体由建设单位指定						
195	011302001043	铝扣板吊顶	1. 部位: 七层~十三层, 十五层~十六层, 病房卫生间, 开水间, 污物处理间等 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊	m2	593.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 110 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 0. 8mm铝扣板与配套专用龙骨固定, 规格300*300, 表面白色哑光处理 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码: MT-04 8. 具体由建设单位指定						
196	011302001044	硅钙板天棚	1. 部位: 七层~十三层, 十五层~十六层, 诊室, 药房, CT/DR/控制室, 值班室等 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定; 3. C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件	m2	1013.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 111 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层规格600*600, 配套专用T型龙骨。白色哑光, 防火等级A级 7. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号: PB-02 8. 具体由建设单位指定						
197	011302001045	硅钙板天棚	1. 部位: 七层~十三层, 十五层~十六层, 公共走廊吊顶 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定; 3. C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面	m2	1244.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 112 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层，配套专用T型龙骨。白色哑光，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 7.灯槽处基层为12mm厚单层石膏板 8.具体做法详见图集05J909-棚20A,材料编号：PB-03 9.具体由建设单位指定						
198	011407002006	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:七层~十三层，十五层~十六层 楼梯间等非精装部位 2.刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料面层（符合设计要求） 4.具体由建设单位指定	m2	552.51				
199	011302001046	纸面石膏板吊顶	1.部位：七层~十三层，十五层~十六层 消防电梯合用前室 2.龙骨材料种类:C型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:纸面石膏板(燃烧性能A级)，灯具、消防喷淋、风口开孔 4.做法详见：05J909-棚14A 5.具体由建设单位指定	m2	93.2				
200	011209001003	医疗板灯带造	1.部位:护士站	m2	33.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 113 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		型	灯带医疗板造型 2. 面层：6mm医疗板。防火等级B1级 3. 龙骨：40*80扁钢 4. LED灯带配软膜天花 5. 具体做法详见图式设计 6. 具体由建设单位指定						
		分部小计							
		十四层							
201	011302001047	纸面石膏板天棚	1. 部位：十四层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心等 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距	m2	530.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 114 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 9.表面白色无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 10.具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 11.具体由建设单位指定						
202	011302001048	防水石膏板天棚	1.部位：十四层，卫生间 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾).中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆.中距横向<400,纵向<800吊杆上部与预留钢	m2	12.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 115 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 9.表面白色防水无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级，灯具、消防喷淋、风口开孔 10.具体做法详见图纸设计 材料						
203	011302001049	软膜天棚	1. 部位：十四层，住院大厅，急诊大厅，电梯厅，会议室 2、现浇钢筋混	m2	17.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 116 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向<400,纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7. 软膜天花(含光源),最终效果详见施工材料汇签手册,防火等级A级,最终效果详见施工材料汇签手册						
204	011302001050	铝单板吊顶	1. 部位: 十四层,住院大厅,急诊大厅,公共走	m2	4.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 117 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			廊，电梯厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； 3. 10号镀锌低碳钢丝（或D6钢筋）吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600（750） 6. 2.0mm铝单板与配套专用龙骨固定，表面黑色粉末喷涂，防火等级A级 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B，材料编码：MT-01 8. 具体由建设单位指定						
205	011302001051	铝扣板吊顶	1. 部位：十四层，病房卫生间，开水间，污物处理间等 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板	m2	64.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 118 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			缝内预留吊环); 3. 10号镀锌低碳钢丝(或D6钢筋)吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 6. 0. 8mm铝扣板与配套专用龙骨固定, 规格300*300, 表面白色哑光处理, 防火等级A级, 灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B, 材料编码: MT-04 8. 具体由建设单位指定						
206	011302001052	硅钙板天棚	1. 部位: 十四层, 诊室, 药房, CT/DR/控制室, 值班室等 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定; 3. C型钢轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60x27)用吸	m2	112. 67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 119 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层规格600*600, 配套专用T型龙骨。白色哑光, 防火等级A级 7. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号: PB-02 8. 具体由建设单位指定						
207	011302001053	硅钙板天棚	1. 部位：十四层，公共走廊吊顶 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定; 3. C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件	m2	138.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 120 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层, 配套专用T型龙骨。白色哑光, 防火等级A级, 灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 灯槽处基层为12mm厚单层石膏板 8. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号: PB-03 9. 具体由建设单位指定						
208	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:十四层 楼梯间等非精装部位 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	96. 59				
209	011302001054	纸面石膏板吊顶	1. 部位: 十四层 消防电梯合用前室 2. 龙骨材料种类:C型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板(燃烧性能A级), 灯具、消防喷淋、风口开孔	m2	10. 52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 121 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法详见：05J909-棚14A 5. 具体由建设单位指定						
210	011209001004	医疗板灯带造型	1. 部位：护士站灯带医疗板造型 2. 面层：6mm医疗板。防火等级B1级 3. 龙骨：40*80扁钢 4. LED灯带配软膜天花 5. 具体做法详见图式设计 6. 具体由建设单位指定	m2	3.73				
		分部小计							
		十七层							
211	011302001055	纸面石膏板天棚	1. 部位：十七层，住院大厅、急诊大厅、公共走廊、电梯厅、健康管理中心等 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与	m2	564.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 122 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平，灯具、消防喷淋、风口开孔 9.表面白色无机涂料，最终效果详见施工材料汇签手册，防火等级A级 10.具体做法详见图纸设计，材料编号：PT-01 11.具体由建设单位指定						
212	011302001056	防水石膏板天棚	1. 部位：十七层，卫生间 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾).中距横向<400纵向<800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)	m2	17.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 123 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3、 $\Phi 8$ 镀锌低碳钢丝吊杆. 中距横向<400, 纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层9.5mm厚防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 7、满刷防潮涂料两道, 横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 8、满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平, 灯具、消防喷淋、风口开孔 9. 表面白色防水无机涂料 量						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 124 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
213	011302001057	软膜天棚	1. 部位：十七层层，住院大厅，急诊大厅，电梯厅，会议室 2、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（勾），中距横向<400纵向<800（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3、Φ8镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向<400，纵向<800吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20间距<400用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20中距<1200用挂插件与次龙骨联结 6、双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定中距<200，螺钉距板边长边>10短边>15 7. 软膜天花（含光源）最终效果	m2	27.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 125 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材料编号：LM-01 9. 具体由建设单位指定						
214	011302001058	铝单板吊顶	1. 部位：十七层，住院大厅，急诊大厅，公共走廊，电梯厅 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； 3. 10号镀锌低碳钢丝（或D6钢筋）吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600（750） 6. 2.0mm铝单板与配套专用龙骨固定，表面黑色粉末喷涂，防火等级A级 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B，材料编码：MT_01	m2	4.52				
215	011302001059	铝扣板吊顶	1. 部位：十七层，病房卫生	m2	60.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 126 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			间，开水间，污物处理间等 2. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； 3. 10号镀锌低碳钢丝（或D6钢筋）吊双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600（750） 6. 0.8mm铝扣板与配套专用龙骨固定，规格300*300，表面白色哑光处理，防火等级A级 7. 具体做法参照图集05J909-棚36B，材料编码：MT-04 8. 具体由建设						
216	011302001060	硅钙板天棚	1. 部位：十七层，诊室，药房，CT/DR/控制室，值班室等 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨	m2	112.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 127 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			胀螺与钢筋混凝土板固定; 3. C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层规格600*600, 配套专用T型龙骨。白色哑光, 防火等级A级 7. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号: PB-02 8. 具体由建设单位指定						
217	011302001061	硅钙板天棚	1. 部位: 十七层, 公共走廊吊顶 2. 龙骨吸顶吊件中距横向400纵向<800用膨胀螺与钢筋混凝土板固定; 3. C型轻钢覆面次龙骨 CB50x20(或CB60x27)用吸顶吊件联结间距<800次龙骨与次龙骨间距	m2	131.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 128 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			400 4. C型轻钢覆面横撑龙骨 CB50x20(或CB60x27)间距1200用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<200, 螺钉距板边长边>10短边>15 6. 硅钙板面层, 配套专用T型龙骨。白色哑光, 防火等级A级, 灯具、消防喷淋、风口开孔 7. 灯槽处基层为12mm厚单层石膏板 8. 具体做法详见图集05J909-棚20A, 材料编号: PB-03 9. 具体由建设单位指定						
218	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:十七层 楼梯间等非精装部位 2. 刮腻子要求:耐水、防裂腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	96.59				
219	011302001062	纸面石膏板吊顶	1. 部位: 十七层 消防电梯合用前室 2. 龙骨材料种类: C型轻钢龙骨 3. 面层材料品	m2	10.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 129 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:纸面石膏板(燃烧性能A级)，灯具、消防喷淋、风口开孔 4.做法详见：05J909-棚14A 5.具体由建设单位指定						
220	011209001005	医疗板灯带造型	1. 部位:护士站灯带医疗板造型 2. 面层: 6mm医疗板。防火等级B1级 3. 龙骨: 40*80扁钢 4. LED灯带配软膜天花 5. 具体做法详见图式设计 6. 具体由建设单位指定	m2	3.73				
		分部小计							
		十八层							
221	011302001063	矿棉吸声板吊顶	1. 部位: 加压送风机房、进风机房、排风机房、真空吸引泵房、空气亚索机房、三气监控室、热水机房、给水泵房、消防水泵房、柴油发电机房、日用油箱间 2. 龙骨材料种类:T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板(燃烧性能A级)，灯具、消防喷淋、风口开孔	m2	383.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 130 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法详见：05J909-棚25 5. 具体由建设单位指定						
222	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：十八层 楼梯间等非精装部位 2. 刮腻子要求：耐水、防裂腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷涂料面层（符合设计要求） 4. 具体由建设单位指定	m2	69.3				
		分部小计							
		分部小计							
		其他装饰工程							
223	011501001001	服务台	1. 部位：住院大厅登记服务台 2. 面层：18mm厚烤漆板（白色哑光），由专业家具厂家深化设计，最终效果详见施工材料汇签手册 3. 基层：阻燃板基层，刷防火涂料 4. 外侧面：18mm厚烤漆板（白色哑光），下部1.2mm深灰色不锈钢折边，暗藏灯带。 5. 内侧面：18mm厚烤漆板（白色哑光），定制对开门储物柜，定制滑	m	7.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 131 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			轨式抽屉 6. 内龙骨：40#镀锌方钢管 7. 做法详见图纸设计 8. 具体由建设单位指定						
224	011501001002	服务台	1. 部位：急救急救大厅导诊台 2. 面层：18mm厚烤漆板（白色哑光），由专业家具厂家深化设计，最终效果详见施工材料汇签手册 3. 基层：阻燃板基层，刷防火涂料 4. 外侧面：18mm厚烤漆板（白色哑光），下部1.2mm深灰色不锈钢折边，暗藏灯带。 5. 内侧面：18mm厚烤漆板（白色哑光），定制对开门储物柜，定制滑轨式抽屉 6. 内龙骨：40#镀锌方钢管 7. 做法详见图纸设计 8. 具体由建设单位指定	m	3.9				
225	011501001003	服务台	1. 部位：健康管理中心大厅服务台（弧形） 2. 面层：18mm厚烤漆板（白色哑光），由专业家具厂家深化设计，最终效	m	12.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 132 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			果详见施工材料汇签手册 3. 基层：阻燃板基层，刷防火涂料 4. 外侧面：18mm厚烤漆板（白色哑光），下部1.2mm深灰色不锈钢折边，暗藏灯带。 5. 内侧面：18mm厚烤漆板（白色哑光），定制对开门储物柜，定制滑轨式抽屉 6. 内龙骨：40#镀锌方钢管 7. 做法详见图纸设计 8. 具体由建设单位指定						
226	011210005001	背景墙	1. 部位：五层健康管理中心大厅 2. 厚度：120mm 3. 龙骨：轻钢龙骨 4. 面层规格：木色医疗版 5. 具体做法详见图纸设计 6. 具体由建设单位指定	m2	6.99				
227	011210006001	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚石膏板 3. 具体做法要求详见图式设计 4. 具体由建设单位指定	m2	103.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 133 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
228	011505005001	安全抓杆	1. 部位:卫生间 2. 名称:安全抓杆 3. 做法参12J926 4. 具体由建设单位指定	套	215				
229	011505005002	安全抓杆	1. 部位:淋浴间 2. 名称:安全抓杆 3. 做法参12J926 4. 具体由建设单位指定	套	197				
230	011505010001	镜面玻璃	1. 部位:洗漱台处 2. 名称:成品水银镜（含LED灯带） 3. 做法详见图纸设计 4. 具体由建设单位指定	m2	259.27				
231	011505001001	洗漱台	1. 大理石面洗漱台 2. 做法参15ZJ512 3. 具体由建设单位指定	m2	332.31				
232	011210005002	成品隔断	1. 部位:卫生间、淋浴间 2. 隔断材料品种:成品抗倍特板隔断（含挂钩） 3. 淋浴间石材挡水条 4. 做法详见图纸设计 5. 具体由建设单位指定	m2	607.98				
233	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色人造窗台石，湿贴，表面哑光处理	m2	429.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 134 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 具体做法详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定						
234	011505003001	隔帘轨道	1. 部位：病房 2. 床位隔帘轨道及隔帘，轨道采用配套专用卡件固定在天花板上 3. 具体做法详见设计图纸 4. 具体由建设单位指定	套	404				
235	011505003002	输液轨道	1. 部位：病房 2. 输液架轨（含输液杆），轨道采用配套专用卡件固定在天花板上 3. 具体做法详见设计图纸 4. 具体由建设单位指定	套	404				
236	011505003003	窗帘盒及窗帘	1. 部位：窗户（展开面积） 2. 名称：窗帘盒及窗帘 3. 具体做法详见设计图纸及图纸会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	2731.28				
237	011505003004	窗帘导轨及拉帘	1. 部位：除窗户及淋浴间以外的拉帘 2. 名称：窗帘导轨及拉帘 3. 具体做法详见设计图纸及图纸会签手册 4. 具体由建设单位指定	m	86.5				
238	011505003005	防水拉帘	1. 部位：淋浴间 2. 名称：窗帘	m	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 135 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			导轨及拉帘 3. 具体做法详见设计图纸及图纸会签手册 4. 具体由建设单位指定						
239	011501020001	护士站柜台	1. 部位：护士站 2. 台面层材质：人造石，最终效果详见施工材料会签手册 3. 外侧面材质：木纹烤漆板 4. 基层材料：15mm厚阻燃板 5. 下方暗藏灯带 6. 做法详见设计图纸 7. 具体由建设单位指定	m	54.85				
240	011501003001	衣柜	1. 部位：更衣间、更淋间 2. 名称：衣柜 3. 做法详见设计图纸，具体要求由甲方指定 4. 具体由建设单位指定	m2	168				
241	011501003002	柜子	1. 部位：医护办公区、护士站、过道、健康管理中心 2. 名称：柜子 3. 做法详见设计图纸，具体要求由甲方指定 4. 具体由建设单位指定	m2	132.93				
242	011501003003	鞋柜	1. 部位：换鞋区 2. 名称：鞋柜	m2	18.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 136 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 做法详见设计图纸，具体要求由甲方指定 4. 具体由建设单位指定						
243	011501003004	换鞋凳	1. 部位：换鞋区 2. 名称：换鞋凳 3. 做法详见设计图纸，具体要求由甲方指定 4. 具体由建设单位指定	m	12.6				
244	011501020002	正桌式窗台	1. 名称：取药室、抽血窗口、处置间、尿样收集区 2. 做法详见设计图纸 3. 具体由建设单位指定	m	54				
245	011207001043	LED显示屏	1. 部位：一层多功能厅、一层急诊急救大厅、一层住院大厅 2. 名称：LED显示屏（成品定制、由厂家深化安装）（含支架） 3. 做法详见设计图纸 4. 具体由建设单位指定	m2	46.88				
246	011505001002	浴间座台	1. 名称：成品浴间坐台 2. 做法详见设计图纸，具体由甲方指定 3. 具体由建设单位指定	个	227				
247	011505008001	卫生纸盒	1. 名称：卫生纸盒	套	282				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 137 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 做法详见设计图纸，具体由甲方指定 3. 具体由建设单位指定						
248	010807003001	成品定制白色哑光铝型材暖气罩	1. 名称：成品定制白色哑光铝型材暖气罩 2. 具体由建设单位指定	m2	1098.9				
249	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：设洗手盆的医护房间 2. 有洗手盆的一侧做2.0mm聚合物-水泥基复合弹性防水膜，宽度至整面墙，高1800mm 3. 具体做法及要求详见图纸设计 4. 具体由建设单位指定	m2	1561.05				
250	010801002001	医疗门	1. 门类型：医疗门 2. 包含所有五金配件 3. 做法详见：设计图纸 4. 其他要求详见设计说明 5. 具体由建设单位指定	m2	2214.38				
251	010802003001	钢质防火门	1. 门类型：丙级防火门 2. 门框、扇材质：钢制丙级防火门 3. 包含所有五金配件、闭门器、顺序器及反馈装置 4. 表面效果白色哑光氟碳喷漆	m2	374.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 138 页 共 138 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 其他要求详见设计说明						
252	010802003002	钢质防火门	1. 门类型:乙级防火门 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门 3. 包含所有五金配件、闭门器、顺序器及反馈装置 4. 表面效果白色哑光氟碳喷漆 5. 其他要求详见设计说明	m2	538.93				
253	010802003003	钢质防火门	1. 门类型:甲级防火门 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 3. 包含所有五金配件、闭门器、顺序器及反馈装置 4. 表面效果白色哑光氟碳喷漆 5. 其他要求详见设计说明	m2	263.08				
		分部小计							
		措施项目							
254	011701003001	天棚活动脚手架	1. 名称：天棚装饰活动脚手架	m2	28005.88				
255	011701003002	墙面装饰脚手架	1. 名称：墙面装饰脚手架	m2	53344				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称: 综合楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
7	011707001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	1.77				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
10	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套

工程名称: 综合楼建筑与装饰工程

工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5045900		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5045900		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套

工程名称: 综合楼建筑与装饰工程

工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标识牌，电梯厅、护士站电子屏	元	458700	
2	室外工程	元	2935800	
3	手术室、检验科二次深化设计	元	1651400	
合 计			5045900	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称：综合楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 1 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		冷水系统							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: ANF-PSP钢塑复合压力管 DN150 4. 连接形式: 电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	20.78				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: ANF-PSP钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式: 电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	107.47				
3	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: ANF-PSP钢塑复合压力管 DN80 4. 连接形式: 电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	172.25				
4	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内管井	m	113.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 2 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF-PSP钢塑复合压力管 DN80 4. 连接形式: 电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验						
5	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: ANF-PSP钢塑复合压力管 DN65 4. 连接形式: 电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	688.93				
6	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内管井 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: ANF-PSP钢塑复合压力管 DN65 4. 连接形式: 电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	20.7				
7	031001007007	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: ANF-PSP钢塑复	m	1658.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 3 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合压力管 DN50 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
8	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN40 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	292. 84				
9	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	748. 43				
10	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN25	m	313. 21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 4 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
11	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	407.73				
12	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN15 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	3640.53				
13	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:放空管、溢流管 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管(牌号 S30408) DN150	m	10.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 5 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
14	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管(牌号S30408) DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	1.27				
15	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	1813.48				
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆二道, 再刷灰色调和漆二道	kg	1813.48				
17	031002001002	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 本项目对直径 \geq DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米, 纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸	套	76				
18	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 6 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接法兰						
19	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接法兰	个	9				
20	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	24				
21	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 减压阀, 自带过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	10				
22	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	11				
23	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 名称: 远传水表 3. 型号、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	组	20				
24	031003013002	水表	1. 安装部位(室	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 7 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内外）:室内 2. 名称:远传水表 3. 型号、规格: DN80 4. 连接形式:螺纹连接						
25	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 名称:远传水表 3. 型号、规格: DN32 4. 连接形式:螺纹连接	组	1				
26	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 名称:远传水表 3. 型号、规格: DN15 4. 连接形式:螺纹连接	组	1				
27	031003012001	倒流防止器	1. 名称:双止回阀型倒流防止器 2. 型号、规格: DN80	套	1				
28	030701010001	过滤器	1. 名称:过滤器 2. 规格: DN80	台	1				
29	030804001001	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格: DN80	个	6				
30	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:液压水位控制阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
31	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	21				
32	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:减压阀, 自带过滤	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 8 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			器 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接						
33	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	2				
34	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	44				
35	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	111				
36	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
37	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
38	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷制品 3. 附件名称、数量: 配自动感应式水龙头 4. 具体由建设单位指定	组	205				
39	031004010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 具体由建设单位指定	套	221				
40	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺	个	75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 9 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹连接						
41	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	177				
42	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:恒温混水阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
43	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				
44	031003012002	倒流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格: DN50	套	2				
45	030503006001	传感器	1. 名称:压力传感器 2. 类别:恒压 0. 15MPa	支	2				
46	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头(陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴) 2. 型号、规格: DN20 3. 具体由建设单位指定	个	17				
47	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:手术外刷手池水龙头恒温供水, 脚踏式水嘴 2. 型号、规格: DN20 3. 具体由建设单位指定	个	2				
48	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡	m3	14.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 10 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棉 2. 绝热厚度: 50mm 3. 保温层外刷色环标识, 给水管-蓝色, 色环间距均为4m						
49	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 60mm 3. 保温层外刷色环标识, 给水管-蓝色, 色环间距均为4m	m3	3.25				
50	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 70mm 3. 保温层外刷色环标识, 给水管-蓝色, 色环间距均为4m	m3	0.41				
51	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 90mm 3. 保温层外刷色环标识, 给水管-蓝色, 色环间距均为4m	m3	8.16				
52	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 给水管刷蓝色漆环	m2	705.63				
53	040602042001	紫外线消毒设备	1. 类型: 紫外线消毒器 2. 规格、型号: Q=40m3/h, P NO.	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 11 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6, N=0.66kW, U=220V						
54	031006015001	不锈钢水箱	1. 材质、类型：不锈钢水箱，材质S30408 2. 型号、规格：5.5m×2.5m×3m(h)有效容积30.25m³ 3. 生活水箱做防结露保温 4. 具体由建设单位指定	台	2				
55	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型：常闭闸阀 2. 材质：阀体为不锈钢，阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：焊接法兰	个	2				
56	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：阀体为不锈钢，阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：焊接法兰	个	5				
57	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：阀体为不锈钢，阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：焊接法兰	个	6				
58	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：阀体为不锈钢，阀芯为不锈钢或铜芯	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 12 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接法兰						
59	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	12				
60	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 多功能水泵控制阀, 止回+防水锤 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	6				
61	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	3				
62	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 系统泄水阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
63	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
64	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
65	031004014003	防虫网罩	1. 名称: 50目防虫防鼠网罩	个	8				
66	031003012003	倒流防止器	1. 名称: 旋流防止器	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 13 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格: DN150						
67	080902006001	液位探测信号装置	1. 名称: 液位控制装置, 信号传至监控中心	个	2				
68	080902006002	磁耦合液位计	1. 名称: 磁耦合液位计, 含截止阀 2. 规格: 详见设计图纸	个	2				
69	030701010002	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN80	台	1				
70	030701010003	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN65	台	6				
71	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
72	031003010001	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN65	个	12				
73	031003010002	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN100	个	2				
74	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
75	031003003015	焊接法兰阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
76	030804001002	偏心异径管	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN65	个	6				
77	030804001003	异径管	1. 名称: 异径管 2. 规格: DN65	个	6				
78	030601002001	压力表	1. 名称: 压力表	台	6				
79	030601002002	压力表	1. 名称: 真空压	台	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 14 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			力表						
80	031006002001	给水II区生活恒压数字全变频供水泵组	1. 设备名称:给水II区生活恒压数字全变频供水泵组 2. 型号、规格:系统总供水量: 30m3/h, 系统压力: 72m, 系统总容量: 11kW, 末端恒压值: 0. 15MPa 3. 水泵主要技术参数:包括:立式泵额定参数: Q=15m3/h, H=72m, N=5. 5kW, n=2915r/min调速后转速: n=2915r/min, 两用一备, 配集成变频器 4. 附件名称、规格、数量: PN1. 0不锈钢(S30408)隔膜气压罐 Φ800 5. 整套设备, 含变频控制柜及流量或压力、水位传感器, 设备配套阀件, 减震器等。 6. 其他要求详见设计图纸	套	1				
81	031006002002	给水III区生活恒压数字全变频供水泵组	1. 设备名称:给水III区生活恒压数字全变频供水泵组 2. 型号、规格:系统总供水量: 30m3/h, 系统压力: 98m, 系统总容量: 15kW, 末	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 15 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			端恒压 值:0.15MPa 3. 水泵主要技术参数:包括: 立式泵额定参数: Q=15m3/h, H=102m, N=7.5kW , n=2930r/min 调速后转速: n=2878r/min, 两用一备, 配集成变频器 4. 附件名称、规格、数量: PN1.0不锈钢(S30408)隔膜气压罐 φ800 5. 整套设备, 含变频控制柜及流量或压力、水位传感器, 设备配套阀件, 减震器等。 6. 其他要求详见设计图纸						
82	040602046001	在线水质检测设备	1. 类型: 给水III区在线水质监控仪 2. 成套设备, 含所有附件、安装及调试费 3. 规格、型号: 详见设计图纸	套	1				
83	040602046002	在线水质检测设备	1. 类型: 给水II区在线水质监控仪 2. 成套设备, 含所有附件、安装及调试费 3. 规格、型号: 详见设计图纸	套	1				
		分部小计							
		热水系统							
84	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位: 室内	m	127.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 16 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度>12m的热水支管做电伴热保温, 保温46℃						
85	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位: 室内管井 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度>12m的热水支管做电伴热保温, 保温46℃	m	115.8				
86	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN65 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试	m	75.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 17 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验 6. 支管长度 >12m的热水支 管做电伴热保 温, 保温46℃						
87	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位: 室内管井 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN65 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度 >12m的热水支 管做电伴热保 温, 保温46℃	m	146.3				
88	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度 >12m的热水支 管做电伴热保 温, 保温46℃	m	2216.65				
89	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈	m	154.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 18 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢管 DN40 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度 >12m 的热水支管做电伴热保温, 保温46℃						
90	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位: 室内管井 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度 >12m 的热水支管做电伴热保温, 保温46℃	m	26.6				
91	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度 >12m 的热水支管做电伴热保温, 保温46℃	m	181.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 19 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
92	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度 >12m的热水支管做电伴热保温, 保温46℃	m	283.79				
93	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验 6. 支管长度 >12m的热水支管做电伴热保温, 保温46℃	m	113.31				
94	031001003013	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级: SUS30408 材质薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式: 双卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、	m	3092.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 20 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗，压力试验 6. 支管长度 >12m的热水支 管做电伴热保 温，保温46℃						
95	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：热媒管 3. 规格、压力 等级：热镀锌钢 管 DN125 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求：管道冲洗消 毒、压力试验 6. 管道采用弹 性支吊架，详见 图纸设计	m	44.99				
96	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：热媒管 3. 规格、压力 等级：热镀锌钢 管 DN80 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求：管道冲洗消 毒、压力试验 6. 管道采用弹 性支吊架，详见 图纸设计	m	14.4				
97	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：热媒管 3. 规格、压力 等级：热镀锌钢 管 DN65 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求：管道冲洗消	m	7.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 21 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			毒、压力试验 6. 管道采用弹性支吊架，详见图纸设计						
98	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	1496.17				
99	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	1496.17				
100	031002001004	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸	套	31				
101	030804001004	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格: DN80	个	4				
102	030804001005	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格: DN65	个	6				
103	030804001006	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格: DN40	个	1				
104	030804001007	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格: DN125	个	6				
105	031003013007	水表	1. 安装部位(室内外):室内	组	17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 22 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接						
106	031003013008	水表	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
107	031003013009	水表	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	16				
108	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 温控循环阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	17				
109	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
110	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	3				
111	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力	个	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 23 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN50 4. 连接形式: 焊接法兰						
112	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
113	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	16				
114	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
115	031003001017	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	17				
116	031003001018	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
117	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
118	031003001020	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	29				
119	031003001021	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺	个	122				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 24 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹连接						
120	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	196				
121	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	198				
122	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	86				
123	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	17				
124	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	191				
125	031003009001	补偿器	1. 类型:不锈钢波形膨胀节 2. 规格、压力等级: DN40	个	6				
126	031003009002	补偿器	1. 类型:不锈钢波形膨胀节 2. 规格、压力等级: DN50	个	104				
127	031003009003	补偿器	1. 类型:不锈钢波形膨胀节 2. 规格、压力等级: DN65	个	8				
128	031003009004	补偿器	1. 类型:不锈钢波形膨胀节 2. 规格、压力等级: DN80	个	12				
129	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 25 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
130	031003001028	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
131	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 45mm 3. 保温层外刷色环标识, 热水管-黄色环, 色环间距均为4m	m3	6.08				
132	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 40mm 3. 保温层外刷色环标识, 热水管-黄色环, 色环间距均为4m	m3	0.34				
133	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种: 耐火性能A级的离心玻璃棉 2. 绝热厚度: 60mm	m3	2.22				
134	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 0.5mm厚镀锌薄钢板或铝箔作保护层	m2	50.47				
135	031006012001	商用净饮一体机	1. 型号、容积: N=6KW/380V 2. 每台产水量32L/h(≥90℃), 净水流	台	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 26 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			量1. 9L/min, 电功率为6kW/台, 温水箱容积10L, 热水箱容积32L, 过滤类型为R0反渗透 3. 电开水器必须带有保证使用安全的装置, 自带净水						
136	031006012002	内藏式电热水器	1. 型号、容积: 内藏式电热水器 N=1. 5kW 2. 带有保证使用安全的装置	台	4				
137	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:常闭闸阀 2. 材质:阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式:焊接法兰	个	2				
138	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:常闭闸阀 2. 材质:阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式:焊接法兰	个	1				
139	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式:焊接法兰	个	42				
140	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:阀体为不锈钢, 阀芯	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 27 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰						
141	030225003001	换热器	1. 名称: I 区半容积换热器 2. 型号: 总容积 V=1.5m3, 换热面积 F=4m2, 每台满足 60% 耗热量 3. 自带安全阀 4. 碳钢罐体内衬 2mm, 食品级不锈钢, 铜管束盘管 5. 含安装费、所有附件及调试费 6. 设备基础详见 16S122-69 7. 热交换器等加热设备采用硬聚氨酯发泡塑料保温, 保温厚度 35mm, 热交换器等设备保温层外用镀锌薄钢板作保护层 8. 其他要求详见图纸设计	台	2				
142	030225003002	换热器	1. 名称: II 区半容积换热器 2. 型号: 总容积 V=2.5m3, 换热面积 F=8m2, 每台满足 60% 耗热量 3. 自带安全阀 4. 碳钢罐体内衬 2mm, 食品级不锈钢, 铜管束盘管 5. 含安装费、	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 28 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			所有附件及调试费 6. 设备基础详见16S122-69 7. 热交换器等加热设备采用硬聚氨酯发泡塑料保温, 保温厚度35mm, 热交换器等设备保温层外用镀锌薄钢板作保护层 8. 其他要求详见图纸设计						
143	030225003003	换热器	1. 名称: III区半容积换热器 2. 型号: 总容积V=2.5m3, 换热面积F=8m2, 每台满足60%耗热量 3. 自带安全阀 4. 碳钢罐体内衬2mm, 食品级不锈钢, 铜管束盘管 5. 含安装费、所有附件及调试费 6. 设备基础详见16S122-69 7. 热交换器等加热设备采用硬聚氨酯发泡塑料保温, 保温厚度35mm, 热交换器等设备保温层外用镀锌薄钢板作保护层 8. 其他要求详见图纸设计	台	2				
144	030109001001	热回水循环泵	1. 名称: I区热回水循环泵, 一用一备 2. 规格: Q=2.5m3/h, H=5	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 29 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m, N=0. 35kW 3. 含膨胀罐 800L 4. 设备基础详见16S122-69, 水泵机组的基础应设置隔振装置 5. 含安装费、所有附件及调试费 6. 热交换器等加热设备采用硬聚氨酯发泡塑料保温, 保温厚度 35mm, 热交换器等设备保温层外用镀锌薄钢板作保护层 7. 其他要求详见图纸设计						
145	030109001002	热回水循环泵	1. 名称: II 区热回水循环泵, 一用一备 2. 规格: Q=2. 5m3/h, H=5m, N=0. 35kW 3. 含膨胀罐 800L 4. 设备基础详见16S122-69, 水泵机组的基础应设置隔振装置 5. 含安装费、所有附件及调试费 6. 热交换器等加热设备采用硬聚氨酯发泡塑料保温, 保温厚度 35mm, 热交换器等设备保温层外用镀锌薄钢板作保护层	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 30 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 其他要求详见图纸设计						
146	030109001003	热回水循环泵	1. 名称: III 区热回水循环泵, 一用一备 2. 规格: Q=2.5m ³ /h, H=5m, N=0.35kW 3. 含膨胀罐 800L 4. 设备基础详见 16S122-69, 水泵机组的基础应设置隔振装置 5. 含安装费、所有附件及调试费 6. 热交换器等加热设备采用硬聚氨酯发泡塑料保温, 保温厚度 35mm, 热交换器等设备保温层外用镀锌薄钢板作保护层 7. 其他要求详见图纸设计	台	2				
147	031006011001	杀菌设备	1. 名称: I 区 AOT 热水杀菌设备 2. 规格: Q=15m ³ /h 3. 含安装费、所有附件及调试费 4. 设备基础详见 16S122-69, 水泵机组的基础应设置隔振装置 5. 其他要求详见图纸设计	台	1				
148	031006011002	杀菌设备	1. 名称: II 区 AOT 热水杀菌设备	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 31 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: Q=25m3/h 3. 含安装费、所有附件及调试费 4. 设备基础详见16S122-69, 水泵机组的基础应设置隔振装置 5. 其他要求详见图纸设计						
149	031006011003	杀菌设备	1. 名称: III区AOT热水杀菌设备 2. 规格: Q=30m3/h 3. 含安装费、所有附件及调试费 4. 设备基础详见16S122-69, 水泵机组的基础应设置隔振装置 5. 其他要求详见图纸设计	台	1				
150	031003008001	硅丽晶除垢仪	1. 名称: 硅丽晶除垢仪 2. 规格、压力等级: Q=30m3/h 3. 含安装费、所有附件及调试费 4. 设备基础详见16S122-69, 水泵机组的基础应设置隔振装置 5. 其他要求详见图纸设计	组	3				
151	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 32 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN100 4. 连接形式: 焊接法兰						
152	031004014004	防虫网罩	1. 名称: 50目防虫网罩	个	6				
153	030503006002	传感器	1. 名称: 温度传感器	支	3				
154	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	6				
155	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型: 自力式温控阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	6				
156	030701010004	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN80	台	6				
157	031003001029	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
158	031003001030	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
159	031003010003	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN40	个	4				
160	031003010004	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN65	个	8				
161	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 33 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
162	031003003028	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	8				
		分部小计							
		排水系统							
163	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式: RC 型 (B 型) 法兰压盖承插式连接, 双面 45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	268.27				
164	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式: RC 型 (B 型) 法兰压盖承插式连接, 双面 45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	1329.14				
165	031001005003	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管	m	51.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼给排水工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 34 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN75 4. 连接形式: RC 型(B型) 法兰压盖承插式连接, 双面45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验						
166	031001005004	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN50 4. 连接形式: RC 型(B型) 法兰压盖承插式连接, 双面45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	836.57				
167	031001005005	铸铁管	1. 安装部位: 室内管井 2. 介质: 排水立管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式: 平口对接(W型)、橡胶圈密封, 不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	149.2				
168	031001005006	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水立管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式: 平	m	99.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 35 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口对接(W型)、橡胶圈密封, 不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验						
169	031001005007	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水立管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式: 平口对接(W型)、橡胶圈密封, 不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	740.85				
170	031001005008	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水立管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN75 4. 连接形式: 平口对接(W型)、橡胶圈密封, 不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	5.4				
171	031001005009	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水管 3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式: RC型(B型)法兰压盖承插式连接, 双面45° 橡胶	m	111.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 36 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验						
172	031001005010	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN75 4. 连接形式：RC 型(B型) 法兰压盖承插式连接，双面45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	23.24				
173	031001005011	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN50 4. 连接形式：RC 型(B型) 法兰压盖承插式连接，双面45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	321.7				
174	031001005012	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水立管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式：平口对接(W型)、橡胶圈密封，不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及	m	829.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 37 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：灌水试验						
175	031001005013	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水立管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN50 4. 连接形式：平口对接(W型)、橡胶圈密封，不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	37.01				
176	031001005014	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式：RC型(B型)法兰压盖承插式连接，双面45°橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	6.27				
177	031001005015	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式：RC型(B型)法兰压盖承插式连接，双面45°橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	44.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 38 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
178	031001005016	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:RC型(B型)法兰压盖承插式连接,双面45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	6.43				
179	031001005017	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管 DN50 4. 连接形式:RC型(B型)法兰压盖承插式连接,双面45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	287.34				
180	031001005018	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气立管 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式:平口对接(W型)、橡胶圈密封,不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	87.9				
181	031001005019	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气立	m	458.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 39 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式：平口对接(W型)、橡胶圈密封, 不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验						
182	031001005020	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气立管 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN50 4. 连接形式：平口对接(W型)、橡胶圈密封, 不锈钢卡箍卡紧 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	16.8				
183	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内中心检验室 2. 介质：排水 3. 材质、规格：耐酸耐碱HDPE排水管 DN150 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	16.03				
184	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内中心检验室 2. 介质：排水 3. 材质、规格：耐酸耐碱HDPE排水管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及	m	403.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 40 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：灌水试验						
185	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内中心检验室 2. 介质：废水管 3. 材质、规格：耐酸耐碱HDPE排水管 DN150 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	22.75				
186	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内中心检验室 2. 介质：废水管 3. 材质、规格：耐酸耐碱HDPE排水管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	3.37				
187	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内中心检验室 2. 介质：废水管 3. 材质、规格：耐酸耐碱HDPE排水管 DN50 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	183.38				
188	031002001005	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 管架形式：型钢	kg	2922.17				
189	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道	kg	2922.17				
190	031002001006	抗震支架	1. 名称：抗震支架	套	205				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 41 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米, 纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸						
191	031003010005	软接头(软管)	1. 名称:无压橡胶软管 2. 规格: DN150	个	8				
192	031003010006	软接头(软管)	1. 名称:无压橡胶软管 2. 规格: DN100	个	9				
193	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器(自带水封) 2. 材质:陶瓷制品 3. 具体由建设单位指定	组	82				
194	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器(自带水封) 2. 材质:陶瓷制品 3. 具体由建设单位指定	组	215				
195	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:自动感应式冲洗阀 3. 材质:陶瓷制品 4. 具体由建设单位指定	组	17				
196	031004008001	拖布池	1. 名称:污水池 2. 材质:陶瓷制品	组	17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 42 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 具体由建设单位指定						
197	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷制品 3. 附件名称、数量:自动感应式冲洗阀 4. 具体由建设单位指定	组	12				
198	031004003003	洗脸盆	1. 名称:陶瓷芯密封混水嘴台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷制品 3. 附件名称、数量:感应式防溅水龙头 4. 具体由建设单位指定	组	292				
199	031004008002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格、类型: DN50 3. 材质: 详见设计图纸 4. 具体由建设单位指定	组	334				
200	031004008003	立管检查口	1. 名称:立管检查口 2. 规格、类型: DN100	组	319				
201	031004008004	立管检查口	1. 名称:立管检查口 2. 规格、类型: DN150	组	21				
202	031004008005	立管检查口	1. 名称:立管检查口 2. 规格、类型: DN75	组	1				
203	030817005001	排水漏斗	1. 名称:排水漏斗 2. 口径规格: DN100 3. 具体由建设单位指定	个	17				
204	031004008006	清扫口	1. 名称:清扫口	组	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 43 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、类型: DN50, 铜制品 3. 具体由建设单位指定						
205	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 50mm 3. 保温层外刷色环标识, 污水管-黄棕色环, 色环间距均为4m	m3	8.8				
206	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 15mm 3. 保温层外刷色环标识, 污水管-黄棕色环, 色环间距均为4m	m3	14.3				
207	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 防锈漆二道, 明装管再刷与内饰墙面一致的调合漆二道, 刷黄棕色环	m2	1578.75				
		分部小计							
		雨水系统							
208	031001007013	复合管	1. 安装部位: 室内管井 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 内外涂环氧钢管 DN100 4. 连接形式: 沟槽式连接 5. 压力试验及	m	70.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 44 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：灌水试验						
209	031001007014	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：内外涂环氧钢管 DN100 4. 连接形式：沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	302.46				
210	031001007015	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：内外涂环氧钢管 DN150 4. 连接形式：沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	249.64				
211	031002001007	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 管架形式：型钢	kg	295.94				
212	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道	kg	295.94				
213	031002001008	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向	套	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 45 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装 5. 其他要求详见设计图纸						
214	031004008007	立管检查口	1. 名称:密闭检查口 2. 规格、类型: DN100	组	5				
215	031004008008	立管检查口	1. 名称:密闭检查口 2. 规格、类型: DN150	组	3				
216	030817005002	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称: 87型雨水斗 2. 口径规格: DN100 3. 雨水斗内外壁刷沥青漆二道	个	11				
217	031208002010	管道绝热	1. 绝热材料品种:保温管道采用氧指数≥32的B1级橡塑泡棉 2. 绝热厚度: 15mm 3. 保温层外刷色环标识, 污废水管-黄棕色环, 色环间距均为4m	m3	2.07				
218	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:雨水管刷白色调和漆二道	m2	171.84				
		分部小计							
		压力废水							
219	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力废水 3. 材质、规格:内外涂环氧钢管DN150	m	44.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 46 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验						
220	031001007017	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力废水 3. 材质、规格:内外涂环氧钢管DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	266.68				
221	031001007018	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力废水 3. 材质、规格:内外涂环氧钢管DN80 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	613.23				
222	031001007019	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力废水 3. 材质、规格:内外涂环氧钢管DN65 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	150.2				
223	031001005021	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管	m	44.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 47 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN75 4. 连接形式: RC 型(B型)法兰压盖承插式连接, 双面45° 橡胶密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验						
224	031002001009	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 管架形式: 型钢	kg	466.26				
225	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 先刷防锈漆二道后, 再刷灰色调和漆二道	kg	466.26				
226	030804001008	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN80	个	1				
227	030804001009	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN150	个	1				
228	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型: 铜芯防护闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	11				
229	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型: 铜芯防护闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
230	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 48 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
231	031003003032	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接法兰	个	14				
232	031003003033	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	30				
233	031003003034	焊接法兰阀门	1. 类型: 速闭止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
234	031003003035	焊接法兰阀门	1. 类型: 速闭止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	14				
235	031003003036	焊接法兰阀门	1. 类型: 速闭止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	30				
236	031003010007	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN100	个	2				
237	031003010008	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN80	个	14				
238	031003010009	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN65	个	30				
239	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 49 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
240	030109011001	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格: 25m3/h-16m-2. 2kW*2, 一用一备高位双启 3. 其他要求详见设计图纸	台	2				
241	030109011002	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格: 40m3/h-22m-4kW*2, 一用一备高位双启 3. 其他要求详见设计图纸	台	12				
242	030109011003	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格: 15m3/h-16m-1. 5kW*2, 一用一备高位双启 3. 其他要求详见设计图纸	台	30				
243	030109011004	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格: 30m3/h-18m-3kW*2, 一用一备高位双启 3. 其他要求详见设计图纸	台	2				
244	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:刷黑色调和漆二道	m2	299. 89				
		分部小计							
		人防部分							
245	031001007020	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复	m	4. 85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 50 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合压力管 DN80 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
246	031001007021	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN65 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	60.28				
247	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	183.57				
248	031001007023	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN40	m	54.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼给排水工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 51 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
249	031001007024	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	206. 99				
250	031001007025	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN25 4. 连接形式:电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	190. 99				
251	031001007026	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: ANF -PSP钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:电磁感应双热熔	m	14. 4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 52 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验						
252	031001007027	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：ANF-PSP钢塑复合压力管DN15 4. 连接形式：电磁感应双热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验	m	258.9				
253	031001003014	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：放空管、溢流管 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管(牌号S30408)DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验	m	12.05				
254	031001003015	不锈钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气管 3. 规格、压力等级：薄壁不锈钢管(牌号S30408)DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验	m	5.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 53 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
255	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供油管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接	m	47.64				
256	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排污管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接	m	12.33				
257	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN100 4. 连接形式:焊接	m	2.48				
258	031002001010	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	292.21				
259	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	292.21				
260	031003003037	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:阀体为不锈钢,阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接法兰	个	8				
261	031003003038	焊接法兰阀门	1. 类型:常闭闸阀 2. 材质:阀体为不锈钢,阀芯	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 54 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接法兰						
262	031003003039	焊接法兰阀门	1. 类型: 速闭止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
263	031003010010	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN65	个	4				
264	031003013010	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
265	030701010005	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN65	台	1				
266	030701010006	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN50	台	1				
267	030601002004	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	2				
268	030601002005	压力仪表	1. 名称: 真空压力表	台	2				
269	030804001010	偏心异径管	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN65	个	2				
270	030804001011	异径管	1. 名称: 异径管 2. 规格: DN65	个	2				
271	030109012001	战时生活手摇给水泵	1. 名称: 战时生活手摇给水泵 2. 规格: Q=10m ³ /h, H=30m	台	1				
272	030109001004	战时生活给水泵	1. 名称: 战时生活给水泵一用一备 2. 规格: Q=15m ³ /h, H=32m, N=2.2kW, 两用	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 55 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
273	030109001005	人防加压泵组	1. 名称:人防加压泵组 2. 规格: 20m3/h-30m-2. 76kW两用一备，每台1. 38kW	台	2				
274	031003003040	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢，阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	11				
275	031003003041	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢，阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
276	031003003042	焊接法兰阀门	1. 类型: 常闭闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢，阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
277	040602042002	紫外线消毒设备	1. 类型: 紫外线杀毒器 2. 规格、型号: Q=10m3/h, N=240W/220V	套	2				
278	040602042003	紫外线消毒设备	1. 类型: 紫外线杀毒器 2. 规格、型号: Q=20m3/h, N=480W/220V	套	1				
279	031003012004	倒流防止器	1. 名称: 旋流防	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 56 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			止器 2. 型号、规格: DN50						
280	031003012005	倒流防止器	1. 名称: 旋流防止器 2. 型号、规格: DN65	套	2				
281	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN25	个	8				
282	031003001031	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	9				
283	031003003043	焊接法兰阀门	1. 类型: 铜芯防护闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
284	031003001032	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
285	080902006003	液位控制装置	1. 名称: 液位控制装置, 信号传至监控中心 2. 规格: 详见设计图纸	个	3				
286	031004014006	防虫网罩	1. 名称: 50目防虫网罩	个	8				
287	080902006004	磁耦合液位计	1. 名称: 磁耦合液位计, 含截止阀 2. 规格: 详见设计图纸	个	3				
288	031003003044	焊接法兰阀门	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4				
289	031003001033	螺纹阀门	1. 类型: 液压水	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 57 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 控制阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接						
290	030817005003	排水漏斗	1. 名称: 排水漏斗 2. 口径规格: DN100	个	3				
291	031003013011	水表	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
292	031003003045	焊接法兰阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
293	031003003046	焊接法兰阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
294	040602024001	冲洗装置	1. 类型: 冲洗水嘴 2. 规格、型号: DN25 3. 具体由建设单位指定	套	10				
295	031003001034	真空破坏器	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	10				
296	031003001035	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
297	031006015002	人防饮用水水箱	1. 型号、规格: 5m*2m*2m, 有效容积14m3 2. 生活水箱做	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 58 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防结露保温						
298	031006015003	人防生活洗消水箱	1. 型号、规格: 10.5m*5m*2m，有效容积73.5m3 2. 生活水箱做防结露保温	台	1				
299	031006015004	水箱	1. 材质、类型: 战时高位水箱 2. 型号、规格: 0.8*0.5*0.6，水箱底距地面3m 3. 生活水箱做防结露保温	台	2				
300	031006015005	水箱	1. 材质、类型: 柴发冷却水箱 2. 型号、规格: 有效容积2.8m3，2m*2m*1.5m	台	1				
301	031006012003	热水器	1. 能源种类: 电热水器，设置保证使用安全的措施 2. 型号、容积: 1.5kw/个 3. 安装方式: 卧式挂墙	台	6				
302	031006012004	热水炉	1. 能源种类: 容积式电热水炉 2. 型号、容积: V=450L，N=24kW，带有保证使用安全的措施	台	1				
303	031003001036	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
304	031003001037	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 59 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
305	031003001038	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
306	031003001039	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	9				
307	031003001040	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
308	031003001041	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5				
309	031003003047	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接法兰	个	3				
310	031003001042	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
311	031004008009	拖布池	1. 名称: 拖布池 2. 材质: 陶瓷制品 3. 具体由建设单位指定	组	1				
312	031004003004	洗脸盆	1. 名称: 台式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷制品 3. 附件名称、	组	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 60 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			数量:配自动感应式水龙头 4. 具体由建设单位指定						
313	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 材质:不锈钢 3. 具体由建设单位指定	组	6				
314	031004003005	洗手盆	1. 名称:柱式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:配自动感应式水龙头 4. 具体由建设单位指定	组	29				
315	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 具体由建设单位指定	套	4				
316	030210004001	油箱和油系统设备	1. 名称:储油箱1(平时无油) 2. 型号: 6m*1. 5m*2m 3. 油箱容积:有效容积11. 7m3	台	1				
317	030210004002	油箱和油系统设备	1. 名称:储油箱2(平时无油) 2. 型号: 5. 5m*1m*2m 3. 油箱容积:有效容积7. 15m3	台	1				
318	030210004003	油箱和油系统设备	1. 名称:高位油箱(平时无油) 2. 型号: 2m*1m*2m 3. 油箱容积:有效容积1. 6m3	台	1				
319	030109008001	齿轮油泵	1. 名称:齿轮油泵 2. 规格: Q=3. 3m3/h, H=33m, N=1. 5kW	台	1				
320	030402001001	油位控制器	1. 名称:油位控制器	台	4				
321	030113015001	过滤器	1. 名称:进油过	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 61 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			滤器 2. 规格: DN40						
322	030113015002	过滤器	1. 名称: 出油过滤器 2. 规格: DN40	台	3				
323	031003001043	螺纹阀门	1. 类型: 人防油用密闭阀门, 安装位置距离墙<200mm, 公称压力≥1.0Mpa, 施工见图集07FS02第60页 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 详见图纸设计	个	12				
324	031003001044	螺纹阀门	1. 类型: 人防油用密闭阀门, 安装位置距离墙<200mm, 公称压力≥1.0Mpa, 施工见图集07FS02第60页 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 详见图纸设计	个	4				
325	031003001045	螺纹阀门	1. 类型: 油用浮球阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 详见图纸设计	个	3				
326	031003003048	焊接法兰阀门	1. 类型: 带阻火器呼吸阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 详见图纸设计	个	3				
327	030703012001	防火通气帽	1. 名称: 防火通气帽, 接至战时排风口 2. 规格: DN100	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 62 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
328	031003003049	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 阀体为不锈钢, 阀芯为不锈钢或铜芯 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接法兰	个	3				
329	031003001046	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
330	030701010007	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN40	台	1				
331	031003010011	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN40	个	2				
332	030804001012	偏心异径管	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN40	个	1				
333	030804001013	异径管	1. 名称: 异径管 2. 规格: DN40	个	1				
334	031003012006	旋油防止器	1. 名称: 旋油防止器 2. 型号、规格: DN25	套	2				
335	031208002011	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温材料为橡塑管壳, 橡塑保温材料应为难燃或不燃材料 2. 绝热厚度: 25mm	m3	5.19				
336	030601002006	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	2				
337	080902007001	直读式流量计	1. 名称: 直读式流量计	台	2				
338	031003010012	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN32	个	2				
339	031006002003	气压自动给水设备	1. 设备名称: 气压自动给水设备	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 63 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格: KQGV2P1029 3. 水泵主要技术参数: Q=10m³/h H=29m N=1.5kW 4. 附件名称、规格、数量: 气压罐SQL800						
340	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 通气管 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN75 4. 连接形式: 螺纹连接	m	52.66				
341	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 通气管 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	m	60.03				
342	031001005022	铸铁管	1. 安装部位: 人防卫生间 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: 机制承插式机械法兰接口排水铸铁管 DN100 4. 连接形式: 橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	94.7				
343	031001005023	铸铁管	1. 安装部位: 人防卫生间 2. 介质: 排水管 3. 材质、规格: 机制承插式机械法兰接口排水铸铁管 DN75 4. 连接形式: 橡	m	27.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 64 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验						
344	031001005024	铸铁管	1. 安装部位：人防卫生间 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：机制承插式机械法兰接口排水铸铁管 DN50 4. 连接形式：橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	165.22				
345	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：人防排水 管 3. 规格、压力等级：热镀锌钢管 DN75 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	23				
346	031001007028	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：人防废水 管 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	31.66				
347	031004008010	地漏	1. 名称：防爆地漏 2. 规格、类型：DN75 3. 具体由建设单位指定	组	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 65 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
348	031004008011	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格、类型: DN150 3. 具体由建设单位指定	组	2				
349	031004008012	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格、类型: DN50 3. 具体由建设单位指定	组	17				
350	031004008013	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型: DN50, 铜制品 3. 具体由建设单位指定	组	13				
351	031004006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器(自带水封) 2. 材质:陶瓷制品 3. 具体由建设单位指定	组	25				
352	031004007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型: 自动感应式冲洗阀 3. 材质:陶瓷制品 4. 具体由建设单位指定	组	7				
		分部小计							
		措施项目							
353	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
354	031302007002	高层施工增加	1. 名称:高层增加费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001014	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001015	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001016	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称: 综合楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002004	钢管	1. 安装部位:管井内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN150 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	48.2				
2	031001002005	钢管	1. 安装部位:管井内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN125 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	128.2				
3	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN125 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	57.4				
4	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及	m	219.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			压力试验						
5	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	179.69				
6	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	408.42				
7	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	399.19				
8	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	228.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:消毒清洗及压力试验						
9	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	1398.1				
10	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	2058.1				
11	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒清洗及压力试验	m	8856.14				
12	031002001011	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	4514				
13	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	4514				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031002001012	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架 3. 抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米 4. 含配件及安装	套	25				
15	031005002001	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号1 2. 型号、规格：高度800mm，中心距550mm，标准散热量180W/组 3. 安装方式：明装 4. 片数：2片	组	22				
16	031005002002	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm，中心距1200mm，标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：2片	组	5				
17	031005002003	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号1 2. 型号、规格：高度800mm，中心距550mm，标准散热量180W/组 3. 安装方式：明装 4. 片数：3片	组	77				
18	031005002004	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3	组	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：3片						
19	031005002005	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号1 2. 型号、规格：高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组 3. 安装方式：明装 4. 片数：4片	组	148				
20	031005002006	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：4片	组	10				
21	031005002007	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号1 2. 型号、规格：高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组 3. 安装方式：明装 4. 片数：5片	组	3				
22	031005002008	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：5片	组	44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	031005002009	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器型号1 2. 型号、规格:高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组 3. 安装方式:明装 4. 片数: 6片	组	4				
24	031005002010	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器型号3 2. 型号、规格:高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式:明装 4. 片数: 6片	组	62				
25	031005002011	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器型号1 2. 型号、规格:高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组 3. 安装方式:明装 4. 片数: 7片	组	2				
26	031005002012	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器型号3 2. 型号、规格:高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式:明装 4. 片数: 7片	组	27				
27	031005002013	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器型号1 2. 型号、规格:高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装方式: 明装 4. 片数: 8片						
28	031005002014	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 8片	组	43				
29	031005002015	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号1 2. 型号、规格: 高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 9片	组	3				
30	031005002016	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 9片	组	16				
31	031005002017	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号1 2. 型号、规格: 高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 10片	组	1				
32	031005002018	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中	组	55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 10片						
33	031005002019	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号2 2. 型号、规格: 高度800mm, 中心距550mm, 标准散热量180W/组 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 15片	组	2				
34	031005002020	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号2 2. 型号、规格: 高度666mm, 中心距600mm, 标准散热量70W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 20片	组	35				
35	031005002021	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号2 2. 型号、规格: 高度666mm, 中心距600mm, 标准散热量70W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 25片	组	14				
36	031005002022	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 25片	组	9				
37	031005002023	钢制散热器	1. 名称: 钢制散	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：11片						
38	031005002024	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：12片	组	6				
39	031005002025	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：14片	组	7				
40	031005002026	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明装 4. 片数：15片	组	26				
41	031005002027	钢制散热器	1. 名称：钢制散热器型号3 2. 型号、规格：高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式：明	组	61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装 4. 片数: 16片						
42	031005002028	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 17片	组	7				
43	031005002029	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 18片	组	106				
44	031005002030	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 20片	组	60				
45	031005002031	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标准散热量110W/片 3. 安装方式: 明装 4. 片数: 22片	组	6				
46	031005002032	钢制散热器	1. 名称: 钢制散热器型号3 2. 型号、规格: 高度1280mm, 中心距1200mm, 标	组	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			准散热量110W/片 3. 安装方式:明装 4. 片数: 27片						
47	031003001047	螺纹阀门	1. 类型:高阻力 两通自动恒温阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	890				
48	031003001048	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1251				
49	031003001049	螺纹阀门	1. 类型:跑风阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	890				
50	031003001050	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	30				
51	031003001051	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	30				
52	031003001052	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				
53	031003001053	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
54	031003001054	平衡阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	18				
55	031003001055	平衡阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	30				
56	031003001056	平衡阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	112				
57	031003001057	泄水阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	36				
58	031003001058	泄水阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	20				
59	031003001059	泄水阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	154				
60	031003003050	蝶阀门	1. 类型:球墨铸铁蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰连接	个	6				
61	031003003051	蝶阀门	1. 类型:球墨铸铁蝶阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 焊接法兰连接	个	8				
62	031003003052	蝶阀门	1. 类型:球墨铸铁蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼采暖工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 焊接法兰连接						
63	031003001060	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 ZLP系列204型(立式) 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	312				
64	031201001005	管道刷油	1. 部位: 保温管道 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2遍	m2	2581.82				
65	031201001006	管道刷油	1. 部位: 明装管道 2. 油漆品种: 白磁漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2遍	m2	547.22				
66	031208002012	管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心式玻璃棉 2. 绝热厚度: 35mm	m3	37.75				
67	031208002013	管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心式玻璃棉 2. 绝热厚度: 40mm	m3	18.47				
68	031208002014	管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心式玻璃棉 2. 绝热厚度: 50mm	m3	6.51				
69	031208007002	防潮层、保护层	1. 保温层外缠两层玻璃丝布做保护层, 最外层刷灰色调和漆两道, 详见省标图集甘12N3(10~60页)	m2	2581.82				
70	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称: 综合楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001026	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001027	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001028	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套

工程名称: 综合楼采暖工程

工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1101000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		1101000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套

工程名称: 综合楼采暖工程

工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称: 综合楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 1 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一、通风系统							
1	030702001001	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 800*350 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	51.75				
2	030702001002	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 1200*600 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	268.38				
3	030702001003	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*350 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	320.34				
4	030702001004	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形	m2	72.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 2 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 规格: 630*400 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口						
5	030702001005	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 500*320 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	25.5				
6	030702001006	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*500 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	168.87				
7	030702001007	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*630 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工	m2	172.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 3 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
8	030702001008	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*400 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	145.74				
9	030702001009	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*400 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	68.64				
10	030702001010	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*500 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	624.72				
11	030703001001	防火阀	1. 名称:常开防	个	37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 4 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 630*350						
12	030703001002	防火阀	1. 名称: 常开防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 800*500	个	17				
13	030703001003	防火阀	1. 名称: 常开防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 800*600	个	16				
14	030702001011	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*630 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	5.4				
15	030702001012	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*500 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	52.25				
16	030702001013	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形	m2	19.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 5 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 规格: 630*400 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口						
17	030702001014	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*350 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	5.85				
18	030702001015	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*300 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	10.42				
19	030702001016	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*500 5. 板材厚度: 按 GB50243-2016 通风与空调工	m2	7.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 6 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
20	030702001017	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*630 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	3.42				
21	030702001018	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*400 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	18.12				
22	030702001019	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*320 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	82.78				
23	030702001020	镀锌钢板通风	1. 名称:镀锌钢	m2	11.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 7 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管道	板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*250 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
24	030702001021	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 400*250 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	78.81				
25	030702001022	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 400*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	10.3				
26	030702001023	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:	m2	9.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 8 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			350*800 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
27	030702001024	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 350*630 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	16.96				
28	030702001025	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 350*400 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	6.8				
29	030702001026	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 320*320 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验	m2	2.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 9 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			收规范 6. 接口形式:咬口						
30	030702001027	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 320*320 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	13.13				
31	030702001028	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 320*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	403.34				
32	030702001029	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 320*160 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	25.3				
33	030702001030	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢	m2	10.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 10 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板 3. 形状:矩形 4. 规格: 320*160 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
34	030702001031	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 250*200 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	42.56				
35	030702001032	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 250*160 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	55.57				
36	030702001033	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 250*120 5. 板材厚度:按 GB50243-2016	m2	1.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 11 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
37	030702001034	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 200*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	1.89				
38	030702001035	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 200*160 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	78.62				
39	030702001036	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 200*120 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	194.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 12 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	030702001037	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 160*320 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	1.93				
41	030702001038	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 160*250 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	1.09				
42	030702001039	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 160*120 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	101.77				
43	030702001040	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:	m2	313.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 13 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			120*120 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
44	030702001041	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*800 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	8.43				
45	031003010013	软接头(软管)	1. 材质:帆布软接	m2	9.63				
46	030703001004	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:70℃ 3. 规格:200*160	个	2				
47	030703001005	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:70℃ 3. 规格:500*320	个	2				
48	030703001006	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:70℃ 3. 规格:120*120	个	9				
49	030703001007	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:70℃ 3. 规格:350*400	个	2				
50	030703001008	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:70℃ 3. 规格:160*120	个	23				
51	030703001009	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号:70℃	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 14 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 160*320						
52	030703001010	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 160*400	个	2				
53	030703001011	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 200*200	个	1				
54	030703001012	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 200*120	个	90				
55	030703001013	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 500*400	个	1				
56	030703001014	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 800*500	个	1				
57	030703001015	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 800*630	个	2				
58	030703001016	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 320*200	个	33				
59	030703001017	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 150*250	个	1				
60	030703001018	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 350*630	个	2				
61	030404033001	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT12-35-A 3. 规格: 风量=350m3/h, 风压=145Pa	台	2				
62	030404033002	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 15 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号: BPT12-24-A 3. 规格: 风量=200m³/h, 风压=140Pa						
63	030404033003	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT10-23-A 3. 规格: 风量=100m³/h, 风压=100Pa	台	25				
64	030404033004	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT12-35-A 3. 规格: 风量=300m³/h, 风压=145Pa	台	4				
65	030404033005	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT12-24-A 3. 规格: 风量=150m³/h, 风压=140Pa	台	213				
66	030404033006	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT12-35-A 3. 规格: 风量=250m³/h, 风压=140Pa	台	2				
67	030404033007	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT15-45-C 3. 规格: 风量=500m³/h, 风压=260Pa	台	1				
68	030404033008	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT12-35-A 3. 规格: 风量=600m³/h, 风压=145Pa	台	2				
69	030404033009	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号: BPT12-35-A 3. 规格: 风量=450m³/h, 风压=145Pa	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 16 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
70	030703007001	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 320*250	个	1				
71	030703007002	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 400*250	个	4				
72	030703007003	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 120*120	个	1				
73	030703007004	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 320*200	个	1				
74	030703007005	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 320*250	个	1				
75	030703007006	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 500*320	个	2				
76	030703007007	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 320*320	个	4				
77	030703007008	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 160*200	个	3				
78	030703007009	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 200*200	个	1				
79	030703007010	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 160*120	个	2				
80	030703007011	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 120*120	个	1				
81	030703007012	单层百叶排风	1. 名称:单层百	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 17 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		口	叶排风口 2. 规格: 500*500						
82	030703007013	双层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 250*250	个	2				
83	030703007014	双层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 500*500	个	2				
84	030703007015	双层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 120*120	个	63				
85	030703007016	双层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 120*160	个	1				
86	030703007017	双层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 200*200	个	6				
87	030703007018	双层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 160*160	个	29				
88	030703007019	双层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 100*100	个	36				
89	030703001019	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 500*400	个	2				
90	030703002001	多叶调节阀	1. 名称: 多叶调节阀 2. 规格: 120*120	个	97				
91	030703002002	多叶调节阀	1. 名称: 多叶调节阀 2. 规格: 120*160	个	2				
92	030703002003	多叶调节阀	1. 名称: 多叶调节阀	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 18 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 160*120						
93	030703002004	多叶调节阀	1. 名称: 多叶调节阀 2. 规格: 250*160	个	1				
94	030703002005	电动多叶调节阀	1. 名称: 电动多叶调节阀 2. 规格: 500*320	个	3				
95	030703002006	电动多叶调节阀	1. 名称: 电动多叶调节阀 2. 规格: 500*400	个	1				
96	030108003001	混流通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: P-1F-1 3. 规格: Q=848m³/h; H=133Pa; N=0.55kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 61dB(A) 4. 部位: 手术室排风 5. 其它: 风机支架	台	1				
97	030108003002	混流通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: P-2F-1 3. 规格: Q=1293m³/h; H=195Pa; N=0.55kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 61dB(A) 4. 部位: 卫生间排风 5. 其它: 风机支架	台	1				
98	030108003003	混流通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: P-2F-2 3. 规格: Q=670m³/h; H=13	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 19 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			9Pa; N=0.55kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 61dB(A) 4. 部位: UPS排风 5. 其它: 风机支架						
99	030108003004	混流通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: S-4F-1 3. 规格: Q=5000m³/h; H=400Pa; N=1.1kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 66dB(A) 4. 部位: 机房送风 5. 其它: 风机支架	台	1				
100	030108003005	混流通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: P-4F-1 3. 规格: Q=5800m³/h; H=400Pa; N=1.1kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 66dB(A) 4. 部位: 机房送风 5. 其它: 风机支架	台	1				
101	030108003006	混流通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: P-RF-2 3. 规格: Q=5361m³/h; H=554Pa; N=2.2kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 68dB(A) 4. 部位: 卫生间 5. 其它: 风机支	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 20 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			架						
102	030108003007	混流通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:P-RF-1 3. 规格:Q=9866m/h; H=394Pa; N=2.2 kW, 转速: 960r/min; 噪音: 68dB(A) 4. 部位:卫生间 5. 其它:风机支架	台	1				
103	030108003008	混流通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:P-RF-3 3. 规格:Q=5361m/h; H=554Pa; N=2.2 kW, 转速: 960r/min; 噪音: 68dB(A) 4. 部位:卫生间 5. 其它:风机支架	台	1				
104	030108003009	混流通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:P-RF-4 3. 规格:Q=61854m/h; H=570Pa; N=15 kW, 转速: 720r/min; 噪音: 86dB(A) 4. 部位:屋面 5. 其它:风机支架	台	1				
105	030108003010	混流通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:P-RF-5 3. 规格:Q=13370m/h; H=534Pa; N=4kW, 转速:	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 21 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 屋面 5. 其它: 风机支架						
106	030108003011	混流通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: P-RF-6 3. 规格: Q=20700m/h; H=534Pa; N=4kW, 转速: 960r/min; 噪音: 80dB(A) 4. 部位: 屋面 5. 其它: 风机支架	台	1				
107	030701004001	新风机组	1. 名称: 组合式新风机组 2. 型号: X-5F-1# 3. 规格: Q=9000m/h; H=300Pa; N=5.5kW; 3600*1600*1100 4. 其他: 详见设计图纸 5. 部位: 1-5F	台	1				
108	030701004002	新风机组	1. 名称: 组合式新风机组 2. 型号: X-5F-2# 3. 规格: Q=5000m/h; H=300Pa; N=2.5kW; 3600*1200*900 4. 其他: 详见设计图纸 5. 部位: 6-9F	台	1				
109	030701004003	新风机组	1. 名称: 组合式新风机组 2. 型号:	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 22 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			X-14F-1# 3. 规格: Q=5000m/h; H=300Pa; N=2. 5kW; 3600*1200*900 4. 其他: 详见设计图纸 5. 部位: 14-17F						
110	030701004004	新风机组	1. 名称: 组合式新风机组 2. 型号: X-14F-2# 3. 规格: 3600*1200*900 4. 其他: 详见设计图纸 5. 部位: 10-13F	台	1				
		分部小计							
		二、排烟系统							
111	030702001042	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 2400*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	552. 44				
112	030702001043	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1100*450 5. 板材厚度:	m2	260. 56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 23 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			GB50243-2016 通风与空调施工 质量验收规范 6. 接口形式:咬 口						
113	030702001044	镀锌钢板通风 管道	1. 名称:镀锌钢 板风管 2. 材质:镀锌钢 板 3. 形状:矩形 4. 规 格:1200*450 5. 板材厚 度:GB50243- 2016通风与空 调施工质量验收 规范 6. 接口形式:咬 口	m2	246. 02				
114	030702001045	镀锌钢板通风 管道	1. 名称:镀锌钢 板风管 2. 材质:镀锌钢 板 3. 形状:矩形 4. 规 格:800*400 5. 板材厚 度:GB50243- 2016通风与空 调施工质量验收 规范 6. 接口形式:咬 口	m2	166. 68				
115	030702001046	镀锌钢板通风 管道	1. 名称:镀锌钢 板风管 2. 材质:镀锌钢 板 3. 形状:矩形 4. 规 格:1100*500 5. 板材厚 度:GB50243- 2016通风与空 调施工质量验收 规	m2	392. 64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 24 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			范						
			6. 接口形式:咬口						
116	030702001047	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*500 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	243.1				
117	030702001048	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*300 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	97.02				
118	030702001049	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*500 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	54.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 25 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
119	030702001050	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 800*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	33.81				
120	030702001051	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 800*320 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	1395.52				
121	030702001052	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	42.59				
122	030702001053	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢	m2	9.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 26 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*1500 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
123	030702001054	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*1250 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	8.12				
124	030702001055	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 1600*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	125.39				
125	030702001056	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:	m2	631.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 27 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1250*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口						
126	030702001057	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1350*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	587.94				
127	030702001058	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 2800*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	269.31				
128	030702001059	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1250*320 5. 板材厚度: GB50243-2016	m2	28.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 28 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
129	030702001060	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1200*500 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	51.27				
130	030702001061	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1100*500 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	42.85				
131	030702001062	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1100*400 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范	m2	357.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 29 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 接口形式:咬口						
132	030702001063	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*500 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	26.95				
133	030702001064	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	19.98				
134	030702001065	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*300 5. 板材厚度:GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	72.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 30 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
135	030702001066	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 400*250 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	174.78				
136	030702001067	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 400*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	13.04				
137	030702001068	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*320 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	13.18				
138	030702001069	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢	m2	2.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 31 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*400 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
139	030702001070	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*320 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	35.01				
140	030702001071	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: D315 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	0.72				
141	030702001072	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: D500	m2	1.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 32 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口						
142	030702001073	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: D710 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	1				
143	030702001074	镀锌钢板通风管道	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: D800 5. 板材厚度: GB50243-2016通风与空调施工质量验收规范 6. 接口形式: 咬口	m2	15.22				
144	030703007020	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 600*600	个	110				
145	030703007021	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 400*400	个	10				
146	030703007022	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格:	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 33 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			800*800						
147	030703007023	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 200*200	个	2				
148	030703007024	单层百叶排风口	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格: 500*500	个	12				
149	030703007025	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 1000*1000	个	2				
150	030703007026	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 1200*600	个	1				
151	030703007027	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 1200*630	个	3				
152	030703007028	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 500*500	个	6				
153	030703007029	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 600*600	个	2				
154	030703007030	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 400*400	个	4				
155	030703002007	电动排烟阀	1. 名称:电动排烟阀 2. 规格: 300*320	个	22				
156	030703002008	电动排烟阀	1. 名称:电动排烟阀 2. 规格: 800*320	个	13				
157	030703001020	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格:	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 34 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1250*400						
158	030703001021	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 630*400	个	10				
159	030703001022	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 500*400	个	1				
160	030703001023	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 630*1500	个	1				
161	030703001024	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1100*500	个	2				
162	030703001025	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1000*500	个	1				
163	030703001026	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1200*500	个	3				
164	030703001027	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 630*320	个	3				
165	030703001028	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 800*500	个	1				
166	030703001029	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 400*250	个	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼通风与空调工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 35 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
167	030703001030	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 250*200	个	2				
168	030703001031	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 400*400	个	1				
169	030703001032	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 500*1250	个	1				
170	030703001033	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: D800	个	1				
171	030703001034	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 250*200	个	1				
172	030703001035	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 800*320	个	1				
173	030703001036	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 400*400	个	1				
174	030703001037	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 400*250	个	8				
175	030703001038	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 630*320	个	1				
176	030703001039	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 630*400	个	5				
177	030703001040	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: D800	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 36 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
178	030703001041	调节阀	1. 名称:电动多叶调节阀 2. 规格: 400*250	个	6				
179	030703001042	调节阀	1. 名称:电动多叶调节阀 2. 规格: 630*400	个	1				
180	030703001043	调节阀	1. 名称:电动多叶调节阀 2. 规格: 630*320	个	1				
181	031003010014	软接头(软管)	1. 材质:帆布软接	m2	15.22				
182	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃纤维保温 2. 绝热厚度: 60 厚	m3	122.3				
183	030703007031	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶送风口(常开) 2. 规格: 1350*400	个	12				
184	030703007032	电动加压送风口(常闭)	1. 名称:电动加压送风口(常闭) 2. 规格: 1000*(1500+250)	个	19				
185	030703007033	电动加压送风口(常闭)	1. 名称:电动加压送风口(常闭) 2. 规格: 400*(1500+250)	个	19				
186	030703023001	人防手动密闭阀	1. 名称:电动密闭阀(常闭) 2. 规格: 1350*400	个	4				
187	030703023002	人防手动密闭阀	1. 名称:电动密闭阀(常闭) 2. 规格: 1200*630	个	3				
188	030703023003	人防手动密闭阀	1. 名称:电动密闭阀(常闭) 2. 规格: 1000*(1500+250)	个	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 37 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
189	030703023004	人防手动密闭阀	1. 名称:电动密闭阀(常闭) 2. 规格: 400* (1500+250)	个	19				
190	030703001044	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 2800*400	个	19				
191	030703001045	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1250*400	个	19				
192	030703001046	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 1100*500	个	10				
		分部小计							
		三、人防部分							
193	030702001075	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 1600*320 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	47.4				
194	030702001076	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 1250*1000 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收	m2	24.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 38 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			收规范 6. 接口形式:咬口						
195	030702001077	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*400 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	92.18				
196	030702001078	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*2500 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	37.08				
197	030702001079	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*320 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	207.15				
198	030702001080	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢	m2	11.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 39 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板 3. 形状:矩形 4. 规格: 800*400 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
199	030702001081	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 800*500 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	9.77				
200	030702001082	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 800*800 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	15.1				
201	030702001083	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*400 5. 板材厚度:按 GB50243-2016	m2	10.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 40 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
202	030702001084	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*320 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	38.26				
203	030702001085	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 120*120 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	47.4				
204	030702001086	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 160*160 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	2.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 41 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
205	030702001087	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 200*120 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	3.36				
206	030702001088	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 200*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	161.16				
207	030702001089	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 120*120 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	47.4				
208	030702001090	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:	m2	29.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 42 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			250*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
209	030702001091	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 250*250 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	49.56				
210	030702001092	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 300*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	2.45				
211	030702001093	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 320*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范	m2	75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 43 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			收规范 6. 接口形式:咬口						
212	030702001094	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 400*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	54.2				
213	030702001095	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 300*200 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	2.45				
214	030702001096	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*250 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	61.43				
215	030702001097	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢	m2	60.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 44 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*320 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
216	030702001098	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 500*400 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	15.88				
217	030702001099	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 660*140 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	308.7				
218	030702001100	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: D1000 5. 板材厚度:按 GB50243-2016 通风与空调工	m2	62.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 45 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
219	030702001101	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D400 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	6. 41				
220	030702001102	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D600 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	26. 54				
221	030702001103	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D666 5. 板材厚度:按GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口	m2	32. 62				
222	030702001104	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板	m2	39. 66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 46 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 形状:圆形 4. 规格: D870 5. 板材厚度:按GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范 6. 接口形式:咬口						
223	030703001047	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 500*320	个	12				
224	030703001048	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 80*320	个	8				
225	030703001049	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 200*200	个	7				
226	030703001050	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 200*160	个	17				
227	030703001051	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 250*200	个	10				
228	030703001052	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 630*400	个	2				
229	030703001053	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 400*200	个	1				
230	030703001054	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 47 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 200*120						
231	030703001055	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 500*250	个	3				
232	030703001056	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 400*250	个	4				
233	030703001057	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 400*320	个	6				
234	030703001058	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 320*200	个	6				
235	030703001059	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 200*120	个	15				
236	030703001060	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 400*160	个	3				
237	030703001061	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 120*120	个	3				
238	030703001062	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1000*1000	个	2				
239	030703001063	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 48 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 1250*400						
240	030703001064	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 800*400	个	1				
241	030703001065	防火阀	1. 名称:常开防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1000*400	个	1				
242	030703001066	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 800*320	个	9				
243	030703001067	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 1250*400	个	2				
244	030703001068	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 800*400	个	1				
245	030703001069	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 1600*320	个	1				
246	030703001070	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 250*200	个	1				
247	030703001071	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 250*160	个	1				
248	030703001072	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 200*160	个	3				
249	030703001073	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: 400*400	个	1				
250	030703001074	止回阀	1. 名称:风管止	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 49 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			回阀 2. 规格: 500*500						
251	030703001075	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 630*200	个	1				
252	030703001076	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 400*250	个	1				
253	030703001077	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 500*400	个	1				
254	030703001078	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 800*320	个	3				
255	030703002009	电动排烟阀	1. 名称: 电动排烟阀 2. 规格: 800*320	个	5				
256	030703001079	调节阀	1. 名称: 电动多叶调节阀 2. 规格: 500*400	个	1				
257	030703007034	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 800*630	个	7				
258	030703007035	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 1000*800	个	7				
259	030703007036	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 800*800	个	7				
260	030703007037	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 250*200	个	5				
261	030703007038	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口	个	57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 50 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 600*140						
262	030703007039	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 120*120	个	13				
263	030703007040	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 200*160	个	6				
264	030703007041	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 160*160	个	12				
265	030703007042	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 250*250	个	1				
266	030703007043	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 200*200	个	4				
267	030703007044	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 400*400	个	82				
268	030703007045	单层百叶排风口	1. 名称: 单层百叶排风口 2. 规格: 320*320	个	1				
269	030703007046	双层百叶排风口	1. 名称: 双层百叶排风口 2. 规格: 160*120	个	2				
270	030703007047	双层百叶排风口	1. 名称: 双层百叶排风口 2. 规格: 200*160	个	9				
271	030703007048	双层百叶排风口	1. 名称: 双层百叶排风口 2. 规格: 250*200	个	7				
272	030703007049	双层百叶排风口	1. 名称: 双层百叶排风口 2. 规格:	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 51 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			200*200						
273	030703007050	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 120*120	个	15				
274	030703007051	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 250*250	个	4				
275	030703007052	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 400*400	个	1				
276	030703007053	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 320*200	个	1				
277	030703007054	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 630*400	个	1				
278	030703007055	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 160*160	个	6				
279	030703007056	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格: 1000*1000	个	2				
280	031003010015	软接头(软管)	1. 材质:帆布软接	m2	9.64				
281	031003010016	软接头(软管)	1. 材质:防火耐高温软接风管	m2	1.24				
282	030703001080	密闭阀门	1. 名称:密闭阀 2. 规格: 320*200	个	2				
283	030703001081	密闭阀门	1. 名称:密闭阀 2. 规格: 600*140	个	1				
284	030703001082	密闭阀门	1. 名称:密闭阀 2. 规格: 600*600	个	2				
285	030703001083	密闭阀门	1. 名称:密闭阀 2. 规格: 870*870	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 52 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
286	030703001084	密闭阀门	1. 名称:密闭阀 2. 规格: 660*660	个	5				
287	030703001085	密闭阀门	1. 名称:密闭阀 2. 规格: 300*200	个	2				
288	030703001086	插板阀门	1. 名称:插板阀 2. 规格: 870*870	个	2				
289	030703001087	插板阀门	1. 名称:插板阀 2. 规格: 660*660	个	1				
290	030108003012	通风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号: P-B2-1 3. 规格: Q=31500m/h ; H=800Pa; N=12kW, 转速: 960r/min; 噪音: 82dB(A) 4. 部位:地库B2层 5. 其它:风机支架	台	1				
291	030108003013	通风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号: PY-B2-1 3. 规格: Q=36000m/h ; H=400Pa; N=5.5kW, 转速: 960r/min; 噪音: 82dB(A) 4. 部位:地库B2层 5. 其它:风机支架	台	1				
292	030108003014	通风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号: PY-B2-2 3. 规格: Q=19200m/h ; H=	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 53 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			400Pa; N=4kW, 转 速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 地库B2层 5. 其它: 风机支架						
293	030108003015	通风机	1. 名称: 消防排烟风机 2. 型号: PY-B2-3 3. 规格: Q=18000m/h; H=494Pa; N=5.5kW, 转 速: 720r/min; 噪音: 76dB(A) 4. 部位: 排烟机房 5. 其它: 风机支架	台	1				
294	030108003016	通风机	1. 名称: 消防补风风机 2. 型号: B-B2-12 3. 规格: Q=19200m/h; H=400Pa; N=4kW, 转 速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 补风机房 5. 其它: 风机支架	台	2				
295	030108003017	通风机	1. 名称: 消防补风风机 2. 型号: B-B2-13 3. 规格: Q=18000m/h; H=446Pa; N=4kW, 转 速: 960r/min; 噪音: 72dB(A)	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 54 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 部位:补风机房 5. 其它:风机支架						
296	030108003018	通风机	1. 名称:消防补风风机 2. 型号:B-B2-2、3 3. 规格:Q=9000m/h; H=308Pa; N=2.2kW, 转速: 960r/min; 噪音: 67dB(A) 4. 部位:补风机房 5. 其它:风机支架	台	2				
297	030108003019	通风机	1. 名称:送风风机 2. 型号:S-B2-1 3. 规格:Q=444m/h; H=61Pa; N=0.55kW, 转速: 960r/min; 噪音: 52dB(A) 4. 部位:补风机房 5. 其它:风机支架	台	1				
298	030108003020	通风机	1. 名称:送风风机 2. 型号:RS-B2-1 3. 规格:Q=6200m/h; H=1419Pa; N=5.5kW, 转速: 2900r/min; 噪音: 77dB(A) 4. 部位:战时关风机房 5. 其它:风机支架	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 55 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
299	030108003021	通风机	1. 名称:送风风机 2. 型号: RS-B2-2 3. 规格: Q=10871m/h; H=780Pa; N=5.5kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位:战时送风机房 5. 其它:风机支架	台	1				
300	030108003022	通风机	1. 名称:送风风机 2. 型号: RS-B2-3 3. 规格: Q=58000m/h; H=500Pa; N=18.5kW, 转速: 960r/min; 噪音: 87dB(A) 4. 部位:柴发机房 5. 其它:风机支架	台	1				
301	030108003023	通风机	1. 名称:送风风机 2. 型号: RS-B2-4 3. 规格: Q=54500m/h; H=600Pa; N=18.5kW, 转速: 960r/min; 噪音: 87dB(A) 4. 部位:室外机防护室 5. 其它:风机支架	台	1				
302	030108003024	通风机	1. 名称:送风风机 2. 型号:	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 56 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			RS/02#-CK-B2-4(防爆) 3. 规格: L=43196m /h H=794Pa N=15kW 4. 其它: 风机支架						
303	030108003025	通风机	1. 名称: 送风风机 2. 型号: RS/02#-CK-B2-5 3. 规格: L=22117m /h H=508Pa N=5.5kW 4. 其它: 风机支架	台	1				
304	030108003026	通风机	1. 名称: 排风风机 2. 型号: RP-B2-1 3. 规格: Q=1946m/h; H=1459Pa; N=0.55kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 61dB(A) 4. 部位: 地库B2层 5. 其它: 风机支架	台	1				
305	030108003027	通风机	1. 名称: 排风风机 2. 型号: RP-B2-2 3. 规格: Q=8704m/h; H=401Pa; N=2.2kW, 转速: 960r/min; 噪音: 68dB(A)	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 57 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 部位:战时排风机房 5. 其它:风机支架						
306	030108003028	通风机	1. 名称:排风风机 2. 型号: RP-B2-3 3. 规格: Q=54500m/h ; H=6009Pa; N=18.5kW, 转速: 960r/min; 噪音: 87dB(A) 4. 部位:柴发机房 5. 其它:风机支架	台	1				
307	030108003029	通风机	1. 名称:排风风机 2. 型号: RP-B2-4 3. 规格: Q=54500m/h ; H=6009Pa; N=18.5kW, 转速: 960r/min; 噪音: 87dB(A) 4. 部位:柴发机房 5. 其它:风机支架	台	1				
308	030108003030	通风机	1. 名称:排风风机 2. 型号: RP/02#-CK-B2-5(防爆) 3. 规格: L=40920m/h H=634Pa N=11kW 4. 其它:风机支架	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 58 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
309	030108003031	通风机	1. 名称:排风风机 2. 型号: RP/02#-CK-B2-6 3. 规格: L=22117m /h H=508Pa N=5.5kW 4. 其它:风机支架	台	1				
310	030108003032	通风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号: P-B1-1 3. 规格: Q=31500m/h ; H=800Pa; N=12kW, 转速: 960r/min; 噪音: 82dB(A) 4. 部位:地库B1层 5. 其它:风机支架	台	2				
311	030108003033	通风机	1. 名称:消防补风机 2. 型号: B-B1-1 3. 规格: Q=19200m/h ; H=400Pa; N=4kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位:地库B1层 5. 其它:风机支架	台	2				
312	030108003034	通风机	1. 名称:人防送风风机 2. 型号: SF-B2-1 3. 规格: Q=12000m/h ; H=400Pa; N=4kW,	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 59 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			转 速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 地库B2层 5. 其它: 风机支架						
313	030108003035	通风机	1. 名称: 消防排烟风机 2. 型号: PY-B1-1 3. 规格: Q=31200m/h; H=800Pa; N=12kW, 转 速: 960r/min; 噪音: 82dB(A) 4. 部位: 地库B1层走道 5. 其它: 风机支架	台	1				
314	030108003036	通风机	1. 名称: 消防补风机 2. 型号: B-B1-B 3. 规格: Q=15600m/h; H=400Pa; N=3kW, 转 速: 960r/min; 噪音: 82dB(A) 4. 部位: 地库B1层走道 5. 其它: 风机支架	台	1				
315	030108003037	通风机	1. 名称: 消防排烟风机 2. 型号: PY-WD-1-2 3. 规格: Q=31500m/h; H=800Pa; N=15kW, 转 速: 960r/min; 噪音: 82dB(A) 4. 部位: 地上走	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 60 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道 5. 其它: 风机支架						
316	030108003038	通风机	1. 名称: 加压送风机 2. 型号: JY-B1-1 3. 规格: Q=14100m/h; H=395Pa; N=3kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 地下楼梯间 5. 其它: 风机支架	台	1				
317	030108003039	通风机	1. 名称: 加压送风机 2. 型号: JY-B1-2 3. 规格: Q=15400m/h; H=395Pa; N=3kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 地下楼梯间 5. 其它: 风机支架	台	1				
318	030108003040	通风机	1. 名称: 加压送风机 2. 型号: JY-B2-1 3. 规格: Q=13400m/h; H=395Pa; N=3kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 地下楼梯间 5. 其它: 风机支架	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 61 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
319	030108003041	通风机	1. 名称:加压送风机 2. 型号: JY-WD-1 3. 规格: Q=66200m/h; H=950Pa; N=30kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位:地下楼梯间 5. 其它:风机支架	台	1				
320	030108003042	通风机	1. 名称:加压送风机 2. 型号: JY-WD-2 3. 规格: Q=33720m/h; H=800Pa; N=15kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位:地下楼梯间 5. 其它:风机支架	台	1				
321	030108003043	通风机	1. 名称:加压送风机 2. 型号: JY-WD-3 3. 规格: Q=42600m/h; H=800Pa; N=15kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位:地上楼梯间 5. 其它:风机支架	台	1				
322	030108003044	通风机	1. 名称:加压送风机 2. 型号:	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 62 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			JY-WD-4 3. 规格: Q=38640m/h; H=800Pa; N=15kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 地上楼梯间 5. 其它: 风机支架						
323	030108003045	通风机	1. 名称: 加压送风机 2. 型号: JY-WD-5 3. 规格: Q=5000m/h; H=800Pa; N=3kW, 转速: 960r/min; 噪音: 72dB(A) 4. 部位: 地上避难间 5. 其它: 风机支架	台	1				
324	030108003046	通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: P-B1-1 3. 规格: Q=72000m/h; H=500Pa; N=30kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 68dB(A) 4. 部位: 柴油发电机房 5. 其它: 风机支架	台	1				
325	030108003047	通风机	1. 名称: 低噪声混流风机 2. 型号: S-B1-1 3. 规格: Q=75000m/h; H=500Pa; N=30kW	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 63 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			，转 速：1450r/min； 噪音：68dB(A) 4. 部位：柴油发电机房 5. 其它：风机支架						
326	030108003048	通风机	1. 名称：低噪声混流风机 2. 型号：P-B1-2 3. 规格：Q=5800m/h； H=400Pa；N=1.1kW，转 速：1450r/min； 噪音：68dB(A) 4. 部位：柴油发电机房 5. 其它：风机支架	台	1				
327	030108003049	通风机	1. 名称：低噪声混流风机 2. 型号：S-B1-2 3. 规格：Q=5000m/h； H=400Pa；N=1.1kW，转 速：1450r/min； 噪音：68dB(A) 4. 部位：柴油发电机房 5. 其它：风机支架	台	1				
328	030108003050	通风机	1. 名称：低噪声混流风机 2. 型号：P-B1-3 3. 规格：Q=5800m/h； H=400Pa；N=1.1kW，转 速：1450r/min； 噪音：68dB(A) 4. 其它：风机支架	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 64 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
329	030108003051	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:S-B1-3 3. 规格:Q=5000m/h; H=400Pa; N=1.1 kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 68dB(A) 4. 其它:风机支架	台	1				
330	030108003052	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:P-B1-4 3. 规格:Q=2500m/h; H=400Pa; N=0.75kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 53dB(A) 4. 其它:风机支架	台	1				
331	030108003053	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:S-B1-4 3. 规格:Q=2100m/h; H=400Pa; N=0.75kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 53dB(A) 4. 其它:风机支架	台	1				
332	030108003054	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:P-B1-5、6、7、8 3. 规格:Q=2500m/h; H=400Pa; N=0.75kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 53dB(A) 4. 其它:风机支	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 65 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			架						
333	030108003055	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号: S-B1-5、6、7、8 3. 规格: Q=2100m/h; H=400Pa; N=0.75kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 53dB(A) 4. 其它: 风机支架	台	4				
334	030108003056	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号: P-WD-1 3. 规格: Q=4000m/h; H=700Pa; N=1.1kW, 转速: 1450r/min; 噪音: 53dB(A) 4. 其它: 风机支架	台	1				
335	030108003057	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号: P-B2-5 3. 规格: Q=30000m/h; H=500Pa; N=11kW, 转速: 1450r/min 4. 其它: 风机支架	台	2				
336	030108003058	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号: P-B2-6 3. 规格: Q=54500m/h; H=500Pa; N=18.5kW, 转速: 1450r/min 4. 其它: 风机支架	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 66 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
337	030108003059	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:S-B2-5 3. 规格:Q=30000m/h; H=500Pa; N=18.5kW, 转速:1450r/min; 4. 其它:风机支架	台	2				
338	030108003060	通风机	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:S-B2-6 3. 规格:Q=5800m/h; H=500Pa; N=18.5kW, 转速:1450r/min; 4. 其它:风机支架	台	2				
339	030701003001	空调器	1. 名称:分体空调 2. 规格:制冷量14kW, N=5KW	台	1				
340	030701003002	空调器	1. 名称:精密空调 2. 规格:MDV-1180(42)W/DSN1 1 制冷量118KW, 电量5kW	台	1				
341	030701003003	空调器	1. 名称:分体空调 2. 规格:制冷量2.5kW, N=1.5KW	台	3				
342	010515010001	压差测量管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格型号:DN15	套	2				
343	030701010008	过滤吸收器	1. 名称:过滤吸收器 2. 规格:RFP-1000型 L=1000m /h RFP-1000型	只	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 67 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			L=1000m /h						
344	030113015003	过滤器	1. 名称:油网滤尘器 2. 规格: LWP-D L=1600m /h 终阻力122. 5Pa	块	10				
345	030703001088	密闭阀门	1. 名称:双连杆 手电动两用密闭 阀 2. 规格: DMF80 3. 其它:详见图 纸	个	2				
346	030703001089	密闭阀门	1. 名称:双连杆 电动两用密闭阀 2. 规格: DMF60 3. 其它:详见图 纸	个	7				
347	030703001090	密闭阀门	1. 名称:双连杆 电动两用密闭阀 2. 规格: DMF30 3. 质量: 8 4. 其它:详见图 纸	个	13				
348	081004003001	堵头	1. 名称:换气堵 头 2. 型号: D300	m2	4				
349	010515010002	放射性监测取 样管	1. 材质:热镀锌 钢管 2. 规格型 号: DN32	套	1				
350	030703001091	插板阀	1. 名称:插板阀 2. 规格: DN600	个	1				
351	030703001092	插板阀	1. 名称:插板阀 2. 规格: DN800	个	1				
352	030703001093	插板阀	1. 名称:插板阀 2. 规 格: 800*400	个	1				
353	010515010003	尾气检测取样 管	1. 材质:热镀锌 钢管 2. 规格型 号: DN15	套	1				
354	030703001094	调节阀	1. 名称:风量调 节阀	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 68 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 500*500						
355	030703001095	调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 规格: 800*630	个	1				
356	010515010004	气密性测量管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格型号: DN50	套	12				
357	030703001096	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 800*320	个	3				
358	030703001097	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 800*400	个	1				
359	030703001098	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1000*400	个	1				
360	030703021001	静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 规格: 3000*1000*1000	个	1				
361	030701003004	调湿机	1. 名称: 风冷调湿型除湿机(室内机) 2. 规格: CGTZF60 除湿量60kg/h 制冷量98KW 室内机送风量16000m ³ /h 功率34kW 机外余压300Pa	台	1				
362	030701003005	空调器	1. 名称: KT-3-手术部外机 2. 规格: N=4kW	台	1				
363	030701003006	空调器	1. 名称: KT-2-多联机外机 2. 规格: N=37.3kW	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 69 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
364	030701003007	空调器	1. 名称:KT-1-除湿机外机 2. 规格:N=27kW	台	1				
365	030703022001	排气活门	1. 名称:超压排气活门 2. 型号:PS-D250 3. 部位:地下一层	个	20				
366	030703001099	止回阀	1. 名称:耐高温逆止阀 2. 规格:D400	个	4				
367	011304002001	防火风口	1. 风口材料品种、规格:70℃防火风口 200*200	个	6				
368	011304002002	防火风口	1. 风口材料品种、规格:70℃防火风口 300*300	个	4				
369	030703007057	双层百叶排风口	1. 名称:双层百叶排风口 2. 规格:1600*1600	个	1				
370	03B002	挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 材质:挡烟垂壁均采用不燃材料制作 3. 其它:挡烟垂壁做法参见国标图集 05J927-1 40页2	m2	1.75				
371	03B003	挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:挡烟垂壁均采用不燃材料制作 3. 其它:挡烟垂壁做法参见国标图集 05J927-1 40页2	m2	2.34				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称: 综合楼通风与空调工程

第 70 页 共 70 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称：综合楼通风与空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		动力							
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:成套10/0.4kV室外箱变(含6台高压柜、7台低压柜、两台变压器等所有设备、电缆、附件、调试等) 2. 型号: TM1、TM2(室外箱变)SCB11-1000kVA-10/0.4kV-D/Yn11, Uk=6% 高压分接范围10+2X2.5%, IP33D罩壳 3. 容量 (kV·A): 内装设2x1000kVA变压器 4. 基础规格、浇筑材质:基础详见图纸箱变立面示意图 5. 接地:接地系统型式为TN-C制,接地装置的接地电阻要求为4欧姆 施工后应实测,大于要求值时应增加接地极根数,PE线由低压柜内PEN线分出后用绝缘线接于接地装置 PE线接变压	套	1				
2	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机(含所有配套管线、附	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			件及调试) 2. 型号: 250KW						
3	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS不间断电源（含所有附件及调试） 2. 容量: 75KVA	台	2				
4	080608003002	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS不间断电源（含所有附件及调试） 2. 容量: 25KVA	台	16				
5	080608003003	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS不间断电源（含所有附件及调试） 2. 容量: 20KVA	台	1				
6	030404004001	低压开关柜（屏）	1. 名称: 成套低压开关柜 B1AA1~B1AA13 （含所有附件及调试）	台	13				
7	030404004002	低压开关柜（屏）	1. 名称: 成套低压开关柜 RFAA1~RFAA5 （含所有附件及调试）	台	5				
8	030404004003	低压开关柜（屏）	1. 名称: 成套发电机低压开关柜 F1-1、F1-2、 F2-1、F2-2 （含所有附件及调试）	台	4				
9	030404004004	低压开关柜（屏）	1. 名称: 成套消防控制柜 B1APE2-XFB、 B1APE2-SNXHS、 B1APE2-PL、 B1APE2-SWXHS、 APE-FAW（含所有附件及调试）	台	5				
10	030413001001	铁构件	1. 名称: 配电柜槽钢基础（制作、安装）	m	163.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:槽钢 3. 规格: 10#						
11	030404017001	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B1APE1-BF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
12	030404017002	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B1APE2-BF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
13	030404017003	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B1APE1-JY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
14	030404017004	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B1APE1-PY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
15	030404017005	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B1AT1-PDS 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	030404017006	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B1APE1-WB1-WB4 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	4				
17	030404017007	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2APE-BF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
18	030404017008	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2APE-PY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
19	030404017009	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2APE-WB1-WB3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	3				
20	030404017010	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2RF-APE1-WB1-WB3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	030404017011	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2RF-APE2-WB1-WB3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	3				
22	030404017012	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2RF-APE3-WB1-WB5 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	5				
23	030404017013	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2RF-APE1-APE3-BF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	3				
24	030404017014	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2RF-APE1-APE3-PY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	3				
25	030404017015	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 B2RF-AP-CF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 安装方式:距地1.2m明装						
26	030404017016	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 1APE-XKS 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
27	030404017017	配电箱	1. 名称:应急动力成套配电箱 WDAPE-XFDT/WY/JY1/JY2/PY/JB/PF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	7				
28	030404017018	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B1AP2-RS 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
29	030404017019	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B1AP-TF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
30	030404017020	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B1AP2-WB2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 安装方式:距地1.2m明装						
31	030404017021	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱B2AP-WB 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
32	030404017022	配电箱	1. 名称:成套室外雨水、污水、景观配电箱 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	2				
33	030404017023	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱B2RF-AP1-PF1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
34	030404017024	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱B2RF-AP1-PF2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
35	030404017025	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱B2RF-AP1-SF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
36	030404017026	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B2RF-AP-JYB 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
37	030404017027	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B2RF-AP-WB1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
38	030404017028	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B2RF-AT-KTWJ 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
39	030404017029	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B2RF-AP-KTWJ 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
40	030404017030	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 B2RF-AP-RSL	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
41	030404017031	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱B2RF-AP-KSQ 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
42	030404017032	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱1AA1、1AA2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	2				
43	030404017033	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱2AA1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
44	030404017034	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱8AA1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
45	030404017035	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱13AA1 2. 型号:元器件	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装						
46	030404017036	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 1APY-CT 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
47	030404017037	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 1APY-DR 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 落地安装	台	1				
48	030404017038	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 B2AP-CDZ 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 落地安装	台	1				
49	030404017039	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 1APY-JZ 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.6m暗装	台	1				
50	030404017040	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 1APY-SS 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纸设计 4. 安装方式:落地安装						
51	030404017041	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 2APY-EICU 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:落地安装	台	1				
52	030404017042	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 3APY-ZXJY、4APY-ZXJY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:落地安装	台	2				
53	030404017043	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 2APY-QJ、6~17APY-QJ 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:落地安装	台	13				
54	030404017044	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 2APY-JZLG 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1				
55	030404017045	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱 17AP-XFFJZ1/2 2. 型号:元器件配置见系统图	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
56	030404017046	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱1AP-ZH1/2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	2				
57	030404017047	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱7~17APY-BF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.6m暗装	台	11				
58	030404017048	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱12AP-JG、17AP-JG 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	2				
59	030404017049	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱WDAP-PF1~PF4 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	4				
60	030404017050	配电箱	1. 名称:动力、医疗成套配电箱1~3AP-KS、5~17AP-KS 2. 型号:元器件	台	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.6m明装						
61	030404017051	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 5AP-XF 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
62	030404017052	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 14AP-XF 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
63	030404017053	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 B1AP2-WB1 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
64	030404017054	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 B2RF-APY-JJ/JJSS/SS/SSZ 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	4				
65	030404017055	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 B2RF-AL-SS 2. 型号: 元器件	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装						
66	030404017056	配电箱	1. 名称: 动力、医疗成套配电箱 B2RF-APC16-XXJ 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
67	030404017057	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 B1AT2-ZK 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
68	030404017058	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 B1AT2-KY 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
69	030404017059	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 B1AT-RDJF 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
70	030404017060	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 1AT-GL 2. 型号: 元器件	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装						
71	030404017061	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 1AT-HR 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
72	030404017062	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 B1AT2-SHB 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
73	030404017063	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 1AP-DGNT 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
74	030404017064	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 1AT-AF 2. 型号: 元器件配置见系统图 3. 规格: 详见图纸设计 4. 安装方式: 距地1.2m明装	台	1				
75	030404017065	配电箱	1. 名称: 成套电源自动切换箱 3AP-ZXJY、 4AP-ZXJY 2. 型号: 元器件配置见系统图	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:落地安装						
76	030404017066	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱WDAP-DT 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
77	030404017067	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱4AT-XXJF、4AT-XXJFKT 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	2				
78	030404017068	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱B1AT-CFJF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
79	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架、桥架支架及抗震支架 2. 规格:800*200 3. 材质:钢制	m	59.5				
80	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架、桥架支架及抗震支架（含隔震层金属软管） 2. 规格:800*150 3. 材质:钢制	m	23.5				
81	030411003003	桥架	1. 名称:强电桥	m	188.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			架、桥架支架及抗震支架 2. 规格: 600*150 3. 材质: 钢制						
82	030411003004	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架（含隔震层金属软管） 2. 规格: 500*150 3. 材质: 钢制	m	213.5				
83	030411003005	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架 2. 规格: 500*100 3. 材质: 钢制	m	13.5				
84	030411003006	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架 2. 规格: 400*150 3. 材质: 钢制	m	85.5				
85	030411003007	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架 2. 规格: 400*100 3. 材质: 钢制	m	56.5				
86	030411003008	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架 2. 规格: 300*150 3. 材质: 钢制	m	29.5				
87	030411003009	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架 2. 规格: 300*100 3. 材质: 钢制	m	498				
88	030411003010	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架	m	515				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制						
89	030411003011	桥架	1. 名称: 强电桥架、桥架支架及抗震支架 2. 规格: 100*100 3. 材质: 钢制	m	772.5				
90	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 密集母线 2. 容量 (A): 400	m	144				
91	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*300 4. 具体由建设单位指定	m	550				
92	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*240 4. 具体由建设单位指定	m	670				
93	030408001003	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*185 4. 具体由建设单位指定	m	540				
94	030408001004	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*150 4. 具体由建设单位指定	m	370				
95	030408001005	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*240+1*120	m	138				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 具体由建设单位指定						
96	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格: 4*185+1*95 4. 具体由建设单位指定	m	880				
97	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格: 4*150+1*95 4. 具体由建设单位指定	m	416.5				
98	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格: 4*120+1*70 4. 具体由建设单位指定	m	1031				
99	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格: 4*95+1*50 4. 具体由建设单位指定	m	797.5				
100	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格: 4*70+1*35 4. 具体由建设单位指定	m	658				
101	030408001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:	m	49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4*50+1*35 4. 具体由建设单位指定						
102	030408001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*35+1*25 4. 具体由建设单位指定	m	96				
103	030408001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*25+1*16 4. 具体由建设单位指定	m	872				
104	030408001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16 4. 具体由建设单位指定	m	1589				
105	030408001015	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*10 4. 具体由建设单位指定	m	986.5				
106	030408001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*6 4. 具体由建设单位指定	m	3501.5				
107	030408001017	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*4 4. 具体由建设单位指定	m	132.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
108	030408001018	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*2.5 4. 具体由建设单位指定	m	32				
109	030408001019	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3*10 4. 具体由建设单位指定	m	58				
110	030411004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:25 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	220				
111	030411004002	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:16 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	725				
112	030411004003	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗	m	1312				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			敷 7. 具体由建设单位指定						
113	030411004004	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	1195.5				
114	030411004005	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	1509				
115	030408001020	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*240 4. 具体由建设单位指定	m	220				
116	030408001021	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*185 4. 具体由建设单位指定	m	960				
117	030408001022	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*70 4. 具体由建设	m	55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			单位指定						
118	030408001023	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:3*70 4. 具体由建设单位指定	m	55				
119	030408001024	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*16 4. 具体由建设单位指定	m	22				
120	030408001025	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:3*16 4. 具体由建设单位指定	m	22				
121	030408001026	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*185+1*95 4. 具体由建设单位指定	m	260				
122	030408001027	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*150+1*95 4. 具体由建设单位指定	m	600				
123	030408001028	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*120+1*70 4. 具体由建设单位指定	m	41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
124	030408001029	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格: 4*95+1*50 4. 具体由建设单位指定	m	227				
125	030408001030	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格: 4*25+1*16 4. 具体由建设单位指定	m	294				
126	030408001031	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格: 5*16 4. 具体由建设单位指定	m	956				
127	030408001032	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格: 5*10 4. 具体由建设单位指定	m	83				
128	030408001033	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格: 5*6 4. 具体由建设单位指定	m	1278				
129	030408001034	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格: 5*4 4. 具体由建设单位指定	m	8				
130	030408001035	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:	m	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZN-YJY 3. 规格: 4*2.5 4. 具体由建设单位指定						
131	030411004006	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 35 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	32				
132	030411004007	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 10 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	334				
133	030411004008	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	1162.5				
134	030411004009	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5	m	628				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 具体由建设单位指定						
135	030408001036	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*150+1*95 4. 具体由建设单位指定	m	88				
136	030408001037	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY 3. 规格:4*120+1*70 4. 具体由建设单位指定	m	90				
137	030408001038	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BTTZ 3. 规格:4*150+1*95 4. 具体由建设单位指定	m	717				
138	030408001039	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BTTZ 3. 规格:4*35+1*25 4. 具体由建设单位指定	m	595				
139	030408001040	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BTTZ 3. 规格:5*10 4. 具体由建设单位指定	m	473				
140	030408001041	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:7*70 4. 具体由建设	m	62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			单位指定						
141	030408001042	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:7*16 4. 具体由建设单位指定	m	18				
142	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:400mm2以下 3. 安装部位:户内	个	10				
143	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下 3. 安装部位:户内	个	100				
144	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 安装部位:户内	个	74				
145	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 安装部位:户内	个	132				
146	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 安装部位:户内	个	298				
147	030408011001	电缆分支箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:400A	台	60				
148	030408011002	电缆分支箱	1. 名称:T接箱	台	76				
149	080806008001	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW): 3KW以内	台	94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
150	080806008002	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW): 13KW以内	台	21				
151	080806008003	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW): 30KW以内	台	14				
152	080806008004	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW): 100KW以内	台	6				
153	081103004001	电源及充电器	1. 名称:智能化充电桩 2. 型号: 40KW 3. 类别:落地式	台	3				
154	081103004002	电源及充电器	1. 名称:智能化充电桩 2. 型号: 7KW 3. 类别:落地式	台	3				
		分部小计							
		照明							
155	030404017069	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 7~17AL-BF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	11				
156	030404017070	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 6AL-KFHD 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
157	030404017071	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 5AL-JKGL	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
158	030404017072	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 4AL-ZXJY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
159	030404017073	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 3AL-ZXJY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
160	030404017074	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 2AL-JZLG 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
161	030404017075	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 1ALT-JZ 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
162	030404017076	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B1AL1 2. 型号:元器件配置见系统图	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
163	030404017077	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B1AL2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
164	030404017078	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B2AL 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
165	030404017079	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B2RF-AL1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
166	030404017080	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B2RF-AL2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
167	030404017081	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B2RF-AL3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地1.2m明装						
168	030404017082	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B2RF-ALT1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
169	030404017083	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 B2RF-AL-SS 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
170	030404017084	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱 1~17ALT-GG 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	17				
171	030404017085	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 7~17AM-BF 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	11				
172	030404017086	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 6AM-KFHD 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
173	030404017087	配电箱	1. 名称:成套插	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			座配电箱 5AM-JKGL 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
174	030404017088	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 4AM-ZXJY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
175	030404017089	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 3AM-ZXJY 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
176	030404017090	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 2AM-JZLG 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
177	030404017091	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 1AMT-JZ 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
178	030404017092	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 B2RF-AM1	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
179	030404017093	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 B2RF-AM2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
180	030404017094	配电箱	1. 名称:成套插座配电箱 B2RF-AM3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
181	030404017095	配电箱	1. 名称:防化电源成套配电插座箱 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
182	030404017096	配电箱	1. 名称:应急通信设备电源成套配电箱 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
183	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:明	m	9080				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配						
184	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	471				
185	030411004010	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	110934.2				
186	030411004011	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	50926.74				
187	030411004012	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	7559.05				
188	030411004013	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	39.77				
189	030411004014	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线	m	203.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 型号:WDZN-BYJ(F) 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定						
190	030412001001	普通灯具	1. 名称:应急呼叫报警装置 2. 具体由建设单位指定	套	29				
191	030904003001	按钮	1. 名称:应急按钮 距地0.5米 2. 具体由建设单位指定	个	29				
192	030412001002	普通灯具	1. 名称:小夜灯 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装形式:距地0.3米 4. 具体由建设单位指定	套	318				
193	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED壁灯 2. 规格:1*12W 3. 安装形式:电梯井道照明 4. 具体由建设单位指定	套	65				
194	030412004001	装饰灯	1. 名称:TD01嵌入式下照筒灯 2. 型号、规格:详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	2151				
195	030412004002	装饰灯	1. 名称:TD02嵌入式下照筒灯 2. 型号、规格:详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	157				
196	030412004003	装饰灯	1. 名称:TD03嵌入式防雾筒灯 2. 型号、规格:详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	446				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
197	030412004004	装饰灯	1. 名称: STD01 格栅射灯 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	28				
198	030412005001	荧光灯	1. 名称: JC01 双光槽集成带 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	393				
199	030412005002	荧光灯	1. 名称: JC02 集成面板灯 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	352				
200	030412001004	普通灯具	1. 名称: MB01 面板灯 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	22				
201	030412001005	普通灯具	1. 名称: MB02 面板灯 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	662				
202	030412001006	普通灯具	1. 名称: MB03 洁净灯盘 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	62				
203	030412001007	普通灯具	1. 名称: MB04 明装灯盘 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	72				
204	030412005003	荧光灯	1. 名称: LED灯带 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设	m	5017.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			单位指定						
205	030412001008	普通灯具	1. 名称: XD01吸顶灯 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	17				
206	030412001009	普通灯具	1. 名称: DX01吊线灯 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	110				
207	030412001010	普通灯具	1. 名称: BD01下出光壁灯 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	391				
208	030404036001	其他电器	1. 名称: 气溶胶灭活一体机 2. 型号、规格: 详见图纸设计 3. 具体由建设单位指定	套	218				
209	030412001011	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 1*12W LED光源 3. 安装形式: 吸顶 4. 具体由建设单位指定	套	18				
210	030412001012	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯（防潮型） 2. 规格: 1*12W LED光源 3. 安装形式: 吸顶 4. 具体由建设单位指定	套	43				
211	030412001013	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 1*12W LED光源 3. 安装形式: 吸顶	套	35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 具体由建设单位指定						
212	030412001014	普通灯具	1. 名称:扁圆罩吸顶灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶 4. 具体由建设单位指定	套	208				
213	030412001015	普通灯具	1. 名称:单管壁装LED灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:壁装2.5米 4. 具体由建设单位指定	套	117				
214	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管T5 LED灯 2. 规格:1*18W（车库灯具自带红外感应） 3. 安装形式:吊链安装、吸顶安装或吸线槽安装 4. 具体由建设单位指定	套	345				
215	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管T5 LED灯 2. 规格:2*18W 3. 安装形式:吊链安装、吸顶安装或吸线槽安装 4. 具体由建设单位指定	套	98				
216	030412005006	荧光灯	1. 名称:三管T5 LED灯 2. 规格:3*18W 3. 安装形式:吊链安装、吸顶安装或吸线槽安装 4. 具体由建设单位指定	套	26				
217	030412005007	荧光灯	1. 名称:单管LED灯(防爆型)	套	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:1*18W 3. 安装形式:设于日用油箱间内吊杆H=3.0m 4. 具体由建设单位指定						
218	030412005008	荧光灯	1. 名称:单管LED灯(防水型) 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:设于机房内 吊杆H=3.0m 4. 具体由建设单位指定	套	72				
219	030412005009	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(防水型) 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:设于泵房内 吊杆H=3.0m 4. 具体由建设单位指定	套	6				
220	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控扳把开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	463				
221	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控扳把开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	393				
222	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控扳把开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	387				
223	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			控板把开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定						
224	030404034005	照明开关	1. 名称: 单联单控板把开关(密闭防潮型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	4				
225	030404034006	照明开关	1. 名称: 双联单控板把开关(密闭防潮型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	2				
226	030404034007	照明开关	1. 名称: 三联单控板把开关(密闭防潮型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	6				
227	030404034008	照明开关	1. 名称: 单联双控板把开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装 H=1.3m 图中注明除外 与消防灯具连接的带强启端子 4. 具体由建设单位指定	个	40				
228	030404034009	照明开关	1. 名称: 单联单控板把开关(防	个	53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			潮型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定						
229	030404034010	照明开关	1. 名称: 双联单控扳把开关(防潮型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	20				
230	030404034011	照明开关	1. 名称: 三联单控扳把开关(防潮型) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m 4. 具体由建设单位指定	个	2				
231	030404035001	插座	1. 名称: 单相五孔带开关插座 2. 规格: 250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装 H=0.3m 4. 具体由建设单位指定	个	1359				
232	030404035002	插座	1. 名称: 单相五孔带开关插座 2. 规格: 250V 16A 安全型 3. 安装方式:空调挂机用 暗装 H=2.0m 4. 具体由建设单位指定	个	3				
233	030404035003	插座	1. 名称: 单相五孔带开关插座 2. 规格: 250V 10A 安全、防溅型	个	34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装方式:暗装 H=0.3m 4. 具体由建设单位指定						
234	030404035004	插座	1. 名称:三相插座 3P 2. 具体由建设单位指定	个	11				
235	030404035005	插座	1. 名称:防爆型插座 2. 具体由建设单位指定	个	8				
236	030404035006	插座	1. 名称:地面插座 2. 具体由建设单位指定	个	81				
237	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1 KV以下	系统	13				
		分部小计							
		应急照明							
238	030404017097	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱 1ALE1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
239	030404017098	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱 1ALE2、2ALE、4ALE、8~12ALE、14~17ALE 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	12				
240	030404017099	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱 6ALE	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
241	030404017100	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱7ALE、13ALE 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	2				
242	030404017101	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱B1ALE1 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
243	030404017102	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱B1ALE2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
244	030404017103	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱B2ALE 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
245	030404017104	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱B2RF-ALE1-1 2. 型号:元器件配置见系统图	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合
楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装						
246	030404017105	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱 B2RF-ALE1-2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
247	030404017106	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱 B2RF-ALE2 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
248	030404017107	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱 B2RF-ALE3 2. 型号:元器件配置见系统图 3. 规格:详见图纸设计 4. 安装方式:距地1.2m明装	台	1				
249	080906004001	不间断电源	1. 名称:A型应急照明集中电源	台	23				
250	030411004015	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	1050.56				
251	030411004016	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管	m	483.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定						
252	030411004017	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	9575.77				
253	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯(消防灯具) 2. 规格:1*18W LED光源 3. 安装高度:吸顶或壁装 4. 具体由建设单位指定	套	718				
254	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示标志灯(消防灯具) 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:壁装0.3米或吊装2.3米 4. 具体由建设单位指定	套	462				
255	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志灯(消防灯具) 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:门上0.2米壁装 4. 具体由建设单位指定	套	225				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
256	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口标志灯(消防灯具) 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:门上0.2米壁装 4. 具体由建设单位指定	套	20				
257	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层标志灯(消防灯具) 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:门上0.2米壁装 4. 具体由建设单位指定	套	52				
258	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:距地2.5米安装 4. 具体由建设单位指定	套	56				
259	030414007001	不间断电源	1. 名称:不间断电源调试	系统	1				
		分部小计							
		弱电							
260	030411003012	桥架	1. 名称:安防桥架(含隔板、支架、抗震支架及穿隔震层金属软管) 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制	m	270.62				
261	030411003013	桥架	1. 名称:综合布线桥架(含隔板、支架、抗震支架及穿隔震层金属软管) 2. 规格:300*100	m	663.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质:钢制						
262	030411003014	桥架	1. 名称:综合布线桥架（含隔板、支架、抗震支架及穿隔震层金属软管） 2. 规格: 200*100 3. 材质:钢制	m	1383.04				
263	030411003015	桥架	1. 名称:综合布线桥架（含隔板、支架、抗震支架及穿隔震层金属软管） 2. 规格: 100*100 3. 材质:钢制	m	86.91				
264	030411003016	桥架	1. 名称:安防桥架（含隔板、支架、抗震支架及穿隔震层金属软管） 2. 规格: 300*100 3. 材质:钢制	m	637.85				
265	030411003017	桥架	1. 名称:安防桥架（含隔板、支架、抗震支架及穿隔震层金属软管） 2. 规格: 200*100 3. 材质:钢制	m	1298.11				
		分部小计							
		消防							
266	030411001002	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2572.5				
267	030411004018	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管	m	2555.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称: 综合楼电气工程

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 具体由建设单位指定						
268	030411004019	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 具体由建设单位指定	m	360.4				
		分部小计							
		措施项目							
269	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
270	031302007001	高层施工增加	1. 名称:高层增加费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套

工程名称: 综合楼电气工程

工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套

工程名称: 综合楼电气工程

工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称：综合楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：连廊给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001007029	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:内外涂环氧钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	45.68				
2	031001007030	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:内外涂环氧钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	32.34				
3	030817005004	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:87型雨水斗 2. 口径规格:DN100 3. 雨水斗内外壁刷沥青漆二道	个	4				
4	031004008014	立管检查口	1. 名称:密闭检查口 2. 规格、类型:DN150	组	2				
5	031002003001	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:Φ203	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
6	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称: 连廊给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001020	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001021	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001022	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称: 连廊给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：连廊消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管, 无缝钢管件, 公称压力 2.0MPa DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:自动喷水管道刷红色漆环	m	21.5				
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管, 无缝钢管件, 公称压力 2.0MPa DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:自动喷水管道刷红色漆环	m	16.2				
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管, 无缝钢管件, 公称压力 2.0MPa DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：连廊消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 管道标识设计要求:自动喷水管道刷红色漆环						
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管, 无缝钢管件, 公称压力 2.0MPa DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:自动喷水管道刷红色漆环	m	2.7				
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管, 无缝钢管件, 公称压力 2.0MPa DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计要求:自动喷水管道刷红色漆环	m	4				
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管, 无缝钢管件, 公称压力 2.0MPa DN25 3. 连接形式:丝	m	39.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊消防工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5. 管道标识设计要求：自动喷水管道刷红色漆环						
7	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：下垂型喷头 2. 材质、型号、规格：DN15, K=80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他要求详见设计图纸	个	26				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017008	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称: 连廊消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：连廊电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明							
1	030411004020	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	131.42				
2	030412001016	普通灯具	1. 名称:扁圆罩吸顶灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶 4. 具体由建设单位指定	套	24				
		分部小计							
		应急照明							
3	030411004021	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 具体由建设单位指定	m	59.07				
4	030412003007	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯(消防灯具) 2. 规格:1*18W LED光源 3. 安装高度:吸顶或壁装 4. 具体由建设单位指定	套	5				
5	030412003008	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示标志灯(消防灯具) 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:壁	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：连廊电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装0.3米或吊装2.3米 4. 具体由建设单位指定						
6	030412003009	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志灯(消防灯具) 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:门上0.2米壁装 4. 具体由建设单位指定	套	1				
7	030412003010	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1*4W LED光源 3. 安装高度:距地2.5米安装 4. 具体由建设单位指定	套	4				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目

工程名称：连廊电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001008	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001009	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001010	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套
工程建设项目

工程名称: 连廊电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：