

# 陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

## 施工招标文件

招 标 编 号：ZZX-25108-SG-01

招 标 人：陇西瀚洋建设投资有限公司

招标代理机构：中喆信项目管理有限公司

编 制 时 间：二零二五年五月



# 第一卷

招标编号：ZZX-25108-SG-01

第一章



# 招标公告

# 陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程

## 招标公告



### 1. 招标条件

本招标项目陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程已由陇西县住房和城乡建设局以《陇西县住房和城乡建设局关于陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程初步设计的批复》陇住建发〔2024〕215号文件批准建设，建设资金来自申请中央预算内资金、政府专项债券资金、地方政府配套及建设单位自筹等多渠道解决。招标人为陇西瀚洋建设投资有限公司，招标代理机构为中喆信项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

#### 2.1 工程规模及概算：

##### 1) 市政管线

改造市政中压管网 2.50km，PE100 管 SDR11DE250 长 1300m，PE100 管 SDR11DE160 长 1200m，CE160 双方散 PE 球阀 2 个，CE250 双方散 PE 球阀 2 个，道路破除恢复(沥青路面)5000 m<sup>2</sup>。

##### 2) 小区庭院管道

小区庭院管道共 16.2km，9 个落地式调压柜 2000N<sup>3</sup>/h，进口 0.1~0.4MPa，出口 2800Pa；2 个落地式调压柜 1000N<sup>3</sup>/h，进口 0.1~0.4MPa，出口 2800Pa；PE 管 SDR11PE100de63~de315 长 16.2km，2 个双方散 PE 球阀 CE110，9 个双方散 PE 球阀 CE160，4 个双方散 PE 球阀 CE250，道路破除恢复(沥青路面)7776 m<sup>2</sup>，道路破除恢复(混凝土路面)18144 m<sup>2</sup>。

##### 3) 立管



DN32 无缝钢管长 9880m, DN40 无缝钢管长 10300m, DN50 无缝钢管长 6360m, DN65 无缝钢管长 5790m, DN80 无缝钢管长 670m, DN200 无缝钢管长 120m, 28 个法兰球阀 Q41F-16CDN80, 1087 个法兰球阀 Q41F-16CDN50.

#### 4) 室内燃气管网

改造居民用户 11040 户(包括金海名苑 2452 户、龙熙臻品 2566 户、丽苑新城 3428 户、西城国际 394 户、文峰镇商业片区 2200 户)及桥南建材城片区锅炉房, 室内安装燃气表、报警器、切断阀、自闭阀、燃气管道重要节点的监测、预警、处置等智能物联感知设备等。

DN15 无缝钢管长 16560m, DN15 热镀锌焊接钢管长 22080m, DN15-2000 不锈钢波纹软管 11040 根, Q11F-10CDN15 内螺纹铜球阀 11040 个, DN15 紧急切断阀 11040 个, DN15 自闭阀 11040 个, 燃气报警器(带远传)11040 个, G2.5 物联网皮膜表 11040 个。

#### 5) 智慧燃气平台

燃气智能化信息管理系统 1 套, 机房设备及配套设施 1 套, 燃气行业监管信息平台 1 套, 智慧便民及安全预警客户端 1 套。

#### 2.2 建设地点: 陇西县巩昌镇、文峰镇;

2.3 计划工期: 开工日期 2025 年 7 月 15 日, 竣工日期 2026 年 12 月 30 日, 总工期 533 天。

#### 2.4 标段划分: 本项目共划分为两个标段。其中:

第一标段: 巩昌镇龙熙臻品、丽苑新城、西城国际片区燃气管网改造(详见招标文件中工程量清单);

第二标段: 文峰镇金海名苑及商业片区、巩昌镇桥南建材城片区锅炉房燃气管网改造及市政管线改造(详见招标文件中工程量清单);

2.5 招标范围：施工图范围以内的建安工程（具体以工程量清单为准）。

2.6 工程质量：工程质量要求符合合格标准。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。拟派出的注册建造师须具备市政公用工程贰级及以上资格。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人须提供中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>) 自公告之日起查询的近三年内在经营活动中无行贿犯罪记录的查询结果（截图打印并装入投标文件）。

3.4 投标委托代理人必须为项目经理本人。

3.5 招标文件获取结束后，各投标人请在《智慧住建-甘肃省建筑市场监督管理平台》上报投标工程项目信息和投标拟派项目管理人员信息，并通过陇西县住房和城乡建设局建管股信息确认，于开标前 1 个工作日将通过确认的《甘肃省省外建筑企业工程项目投标备案表》或《甘肃省建筑业企业工程项目投标备案表》送至招标代理机构并统一到陇西县住房和城乡建设局建管股进行“监管系统”核查。《甘肃省省外建筑企业工程项目投标备案表》或《甘肃省建筑业企业工程项目投标备案表》核查结果递交评标委员会。

### 4. 招标文件的获取及相关事宜

4.1 凡有意参加投标者，请在陇西县公共资源交易平台网站（网址 <http://www.lxjypt.cn>）进行网员注册，并办理 CA 数字证书。

4.2 完成网员注册后，请于 2025 年 05 月 29 日 00:00 时至 2023 年 06 月 02 日 23:59 时，必须通过互联网使用 CA 数字证书或者账户密码登录“电子服务系

统”，并在系统中点击“我要投标”，明确所投标段，获取招标文件。获取成功后，请投标人随时关注关于本项目的相关变更及通知，否则，由变更引起的  
相关责任自负。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件递交的截止时间：2025 年 6 月 18 日 9 时 00 分；地点：陇西  
县公共资源交易平台第一开标厅（维佳国际广场 2 号楼四楼）。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或不按招标文件要求密封的投标文件，  
招标人将予以拒收。

5.3 递交投标文件的同时，递交法定代表人身份证明和其授权委托书，单独  
密封递交带投标人电子签章的 PDF 格式 U 盘投标文件一份，施工标段投标单位  
还需递交《甘肃省省外建筑企业工程项目投标备案表》或《甘肃省建筑业企业  
工程项目投标备案表》。

## 6. 发布公告的媒介

本 招 标 公 告 在 陇 西 县 公 共 资 源 交 易 平 台 网 站 发 布  
(<http://www.lxjypt.cn>)。

## 7. 联系方式

招 标 人：陇西瀚洋建设投资有限公司

地 址：陇西县巩昌镇

联 系 人：王彦博

联系电话：15193233243

招标代理机构：中喆信项目管理有限公司

地 址：兰州市城关区雁北街道南滨河东路 5222 名城广场 3 号楼 10 层  
1030 室

联系人：黄娟娟

联系电话：18093260716


行业主管部门：陇西县住房和城乡建设局

联系电话：0932-6620719



中喆信项目管理有限公司

2025 年 5 月 28 日

招标编号： ZZX-25108-SG-01	第二章
<div data-bbox="967 277 1278 591"></div> <div data-bbox="513 1059 1050 1196"><h1>投标人须知</h1></div>	

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招 标 人：陇西瀚洋建设投资有限公司 地 址：陇西县巩昌镇 联 系 人：王彦博 联系电话：15193233243
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：中喆信项目管理有限公司 地 址：兰州市城关区雁北街道南滨河东路 5222 名城广场 3 号楼 10 层 1030 室 联 系 人：黄娟娟 联系电话：18093260716
1.1.4	项目名称	陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）
1.1.5	建设地点	陇西县巩昌镇
1.2.1	资金来源及比例	申请中央预算内资金、政府专项债券资金、地方政府配套及建设单位自筹等多渠道解决，出资比例为 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图范围以内的建安工程（具体以工程量清单为准）。
1.3.2	计划工期	计划总工期：533 日历天 计划开工日期：2025 年 7 月 15 日 计划竣工日期：2026 年 12 月 30 日
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	<b>资质要求：</b> 市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质。 <b>业绩要求：</b> / <b>财务要求：</b> 近 3 年财务状况良好。 <b>信誉要求：</b> 近 3 年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。 <b>项目经理（建造师，下同）资格：</b> 项目经理具备市政公用工程贰级及以上资格注册建造师证书、安全生产考核合格证书。 <b>技术负责人资格：</b> 具备中级（含中级）以上工程师技术职称。 <b>安全生产负责人资格：</b> 须持有安全生产考核 C 证，并持有工程类中级及以上技术职称。 <b>其他要求：</b> 投标人必须具备独立法人资格，并取得行政主管部门颁

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<p>发的有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；</p> <p>投标人的单位主要负责人、专职安全员（1名）应取得行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证；</p> <p>拟投入本项目的其他人员为：</p> <p>施工员、预算员、质检员、机械员、材料员、资料员应持有相关行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；</p> <p>投标人必须提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函，并说明近年内无行贿犯罪记录；</p> <p>本次招标不接受联合体投标；</p> <p>本次招标实行资格后审，资格后审不合格的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>注：投标人提供的所有证件有有效期的必须在有效期内。</p>
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 10 日前
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 15 日前
1.11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求：
1.12	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的澄清、补遗、通知等文件
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 10 日前
2.2.2	投标截止时间	2025 年 6 月 18 日 9 时 00 分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准）
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的	收到修改后 24 小时内（以发出时间为准）

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	时间	
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标文件电子版 U 盘 2 份（PDF 格式 1 份，Word 格式 1 份） PDF 投标文件必须加盖电子签章，签章合法有效。
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	招标人设最高投标限价，最高投标限价为大写：人民币 贰仟叁佰零叁万叁仟玖佰叁拾陆元叁角捌分 （¥23033936.38 元）
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天
3.4.1	投标保证金	根据《甘肃省发展和改革委员会等部门关于印发〈完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本若干措施〉的通知》（甘发改法规〔2023〕158 号）文件精神，本项目不收取投标保证金，招标文件中与投标保证金有关的条款均不作为资格审查的条件。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2022 年 4 月-2025 年 4 月
3.6.3	签字或盖章	投标文件正、副本应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。法定代表人签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效。
3.6.4	投标文件副本份数	贰份
3.6.5	装订要求	不得采用活页装订，且逐页标注连续页码，正本与副本应分别装订成册
4.1.2	封套上写明	招标人名称：陇西瀚洋建设投资有限公司 招标人地址：陇西县巩昌镇 陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）施工招标投标文件 在 2025 年 6 月 18 日 9 时 00 分前不得开启
4.2.2	递交投标文件地点	陇西县公共资源交易平台第一开标厅（维佳国际广场 2 号楼四楼）
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：陇西县公共资源交易平台第一开标厅（维佳国际广场 2 号楼四楼）
5.2	开标程序	（4）密封情况检查：监标人检查及投标人代表检查 （5）开标顺序：递交投标文件的逆顺序
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成 7 人。其中招标人代表 2 人，专家 5 人。



条款号	条款名称	编 列 内 容
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人：1-3个
7.4.1	履约担保	履约担保的形式：现金或履约保函（投标人基本账户行出具） 履约担保的金额：签约合同价的__%
7.4.1	签订合同的期限	自中标通知书发出之日起30日内
9	原 件	<b>需要补充的其他内容：</b> 本次招标采用资格后审，投标人在参加开标会议时，需携带与资格审查相关资料原件（如法定代表人身份证明、法人授权委托书；被授权人身份证；企业法人营业执照副本；企业施工资质证书副本；企业安全生产许可证；中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函；项目经理（建造师）注册证书及安全生产考核合格证书；技术负责人的职称资格证书；其他人员的岗位资格证书等），由于未能提交证件原件或证件原件与投标文件中的复印件不一致造成否决投标的责任由投标人自行承担。
10	电子招标投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，具体要求：

## 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；



- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。



1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- （1）招标公告（或投标邀请书）；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单；
- （6）图纸；
- （7）技术标准和要求；
- （8）投标文件格式；
- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已

收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- （3）投标保证金；
- （4）已标价工程量清单；
- （5）施工组织设计；
- （6）项目管理机构；
- （7）资格审查资料；
- （8）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理

人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

#### 4. 投标

##### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正副本密封在一个密封套中、加贴封条，并在封套的封口处加盖密封章。电子版用小信封单独密封递交。

4.1.2 密封封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

#### 5. 开标

##### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。





## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
- (5) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
- (6) 设有标底的，公布标底；
- (7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- (8) 规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
- (9) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (10) 开标结束。



## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标



评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。



### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

招标编号: ZZX-25108-SG-01	第三章
<div></div> <div>评标办法</div>	

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标文件的签字盖章	符合第二章投标人须知第 3.6.3 款规定
		投标文件格式	投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求
		报价唯一性	只能有一个有效报价
		投标文件的正副本数量	符合第二章“投标人须知”第 3.6.4 项规定
		投标文件的印刷与装订	符合第二章“投标人须知”第 3.6.5 项规定
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项的规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		类似项目业绩	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		项目经理	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		企业负责人	企业主要负责人具备有效的安全安全生产考核合格证书
		技术负责人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2.3 项规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章投“标人须知”第 3.4.1 项规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
		已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量
		技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	施工组织设计: <u>18</u> 分 项目管理机构: <u>8</u> 分 投 标 报 价: <u>70</u> 分 其它评分因素: <u>4</u> 分
2.2.2	评标基准价计算	依据本章第 2.2.2 项相关规定计算。有效报价是指通过初步评审的投标人经算数错误修正后的最终报价。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其它成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

- (1) 施工组织设计：见评标办法前附表；
- (2) 项目管理机构：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表；
- (4) 其它评分因素：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评标基准价计算方法

- a、A 为招标人设的最高投标限价。
- b、B 为投标人的有效报价的算术平均值。

$$B = \begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - M - N}{n - 2} & (n \geq 5) \\ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} & (n \leq 4) \end{cases}$$

式中

- $a_i$ ——投标人的有效报价 ( $i=1, 2, \dots, n$ )，有效报价见评标办法前附表；
- $n$ ——有效报价的投标人个数；
- $M$ ——最高的投标人有效报价；
- $N$ ——最低的投标人有效报价。

c、评标基准价  $C=0.75A+0.25B$

#### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.2.4 评分标准

- (1) 施工组织设计评分标准：见评分标准表；

- (2) 项目管理机构评分标准：见评分标准表；
- (3) 投标报价评分标准：见评分标准表；
- (4) 其他因素评分标准：见评分标准表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
- (2) 按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
- (3) 按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
- (4) 按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。





## 评分标准表

序号	评分因素	分值	评分标准	赋分
一	施工组织设计	18		
1	内容完整性和编制水平	2	施工组织设计方案内容完整、严密、科学，能针对工程特点及工期合理安排施工组织计划的得 2 分，否则酌情扣分。	
2	施工方案与技术措施	2	施工方案与技术措施完整、合理、可行得 2 分，否则酌情扣分。	
3	质量管理体系与措施	4	<b>质量保证措施：</b> 有健全的质量保证体系和切实可行的工程质量保证措施得 2 分，否则酌情扣分。	
			<b>质量检测设备：</b> 有满足工程要求的质量检测设备者得 1 分，否则酌情扣分。	
			<b>质量管理标准规范：</b> 有执行国家、行业、地方强制性标准规范的具体措施者得 1 分，否则酌情扣分。	
4	安全管理体系与措施	4	<b>安全管理控制措施：</b> 针对本工程特点制定有安全生产管理制度及可操作的安全控制措施的得 2 分，否则酌情扣分。	
			<b>安全生产应急预案：</b> 针对本工程可能存在的安全隐患制定有可靠的安全生产应急预案的得 2 分，否则酌情扣分。	
5	环境保护管理体系与措施	1	环境保护管理体系健全，对生活区、生产区及周边环境的影响分析准确，并有实质性保护及改善措施者得 1 分，否则酌情扣分。	
6	工程进度计划与措施	2	<b>进度计划：</b> 有可行的施工横道图或网络图，有保障工程进度的具体可行措施得 1 分，否则酌情扣分。	
			<b>进度保证措施：</b> 有保证各控制性工期和总工期具体措施的得 1 分，否则酌情扣分。	
7	资源配置计划	3	<b>设备配备计划：</b> 根据工作量，配备的设备数量能满足施工要求，且有备用设备的得 1 分，否则酌情扣分。	
			<b>劳动力配备计划：</b> 根据工作量，配备的劳务数量能满足施工要求，且有备用劳务队伍的得 1 分，否则酌情扣分。	
			<b>资金使用计划：</b> 根据进度计划，资金安排合理，备用应急资金充足的得 1 分，否则酌情扣分。	

序号	评分因素	分值	评分标准	赋分
二	项目管理机构	8		
1	项目管理机构	2	项目管理机构健全、合理得 2 分，否则酌情扣分。	
2	项目经理任职资格与业绩	2	<p><b>项目经理任职资格：</b>取得二级注册建造师执业资格证书的得 0.5 分；取得一级注册建造师执业资格证书的得 1 分；否则不得分。</p> <p><b>项目经理业绩：</b>近 3 年在 1 项类似工程项目中担任项目经理的得 0.5 分，在 2 项以上（含 2 项）类似工程项目中担任项目经理的得 1 分，否则不得分。</p>	
3	技术负责人任职资格与业绩	2	<p><b>技术负责人任职资格：</b>取得中级技术职称 2 年以上的得 0.5 分，取得高级技术职称的得 1 分，否则不得分。</p> <p><b>技术负责人业绩：</b>近 3 年在 1 项类似工程项目中担任技术负责人的得 0.5 分，在 2 项以上（含 2 项）类似工程项目中担任技术负责人的得 1 分，否则不得分。</p>	
4	其他人员	2	根据工程规模及建设任务，所配备的各类技术管理人员数量能更好保障该工程施工管理要求的酌情打分，最高得 2 分。	
三	投标报价	70	投标报价最高得分 70 分。投标报价等于评标基准价时，得 70 分；投标报价高于评标基准价时，每增加一个百分点扣 2 分（以 70 分为基础分）；投标报价低于评标基准价时，每降低一个百分点扣 1 分（以 70 分为基础分），增减比率不足一个百分点时，采取内插法处理（保留两位小数）。	
四	其他因素	4		
1	企业财务能力与资信	2	<p>财务报表及审计报告完整，没有连续 3 年亏损的得 1 分，否则不得分。</p> <p>拟投入的流动资金满足本工程要求，并附有证明材料的得 1 分，否则不得分。</p>	
2	企业业绩	2	近 3 年内完成的类似工程项目业绩多于 2 项的，每增加 1 项加 0.5 分，最高得 2 分。	

招标编号：ZZX-25108-SG-01	第四章
<div></div> <div>合同条款及格式</div>	

第一节



通用合同条款

通用合同条款

引用 《中华人民共和国简明标准施工招标文件》  
（通用合同条款）（2012 年版）



第二节



专用合同条款

## 第2节 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：陇西瀚洋建设投资有限责任公司

1.1.2.3 承包人：本合同的中标人。

1.1.2.5 监理人：待定。

##### 1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期为 1 年。

### 1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；
- (9) 经双方确认进入合同的其它文件。

### 2. 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

本款约定为：发包人负责办理永久征地及其范围内的移民、拆迁事宜，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、占用顺序，在合同签订后的 14 天内，向发包人提交 3 份永久用地的详细计划表，发包人将按照上述计划中永久占地的位置、数量和需用时间，进行审批后分期办理永久用地征用手续。在批准计划内的永久用地的征用补偿费由发包人承担。

发包人提供施工现场及毗邻区域内设计基本资料（气象、地质、水文观测资料等），并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求，其余施工场地内管线和地下设施等有关资料均由承包人负责收集。

#### 2.8 其它义务

本条款约定为在实施工程征用地的过程中，双方应积极配合，协助对方与当地政府（包括乡村）、居民、企业等进行协调，按规定办理各种需要的手续，获得许用权，处理各种矛盾。

### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力



**3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：**

- (1) 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
- (2) 按第 10.2 款约定，批准施工总进度计划和批准修订进度计划；
- (3) 按第 11.3 款约定，确定延长完工期限
- (4) 按第 12.4 款约定，发布影响全局进度的工程暂停指示；发出暂停施工后的复工通知；
- (5) 按第 15.1 款约定，确定变更的范围及因变更调整单价或总价；
- (6) 按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；
- (7) 按第 17.2.1 款约定，确定支付预付款；
- (8) 按第 17.5 款约定，确定竣工结算；
- (9) 按第 17.6 款约定，最终结清；

**4 . 承包人****4.1 承包人的一般义务****4.1.6 其他义务**

(1) 承包人在合同履行期间，除专用合同 2.3 款约定由发包人提供的资料外，其余施工场地内管线和地下设施等有关资料均由承包人负责收集，承包人不得对工程区内各种道路、管道、电线、电缆等公共设施造成任何影响和破坏，不得影响邻近建筑物、构造物的安全及当地居民的生产生活。如果发生上述情况，由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用，承包人应处理和协调好与当地政府（包括乡村）、居民、企业的关系，按规定办理各种需要的手续，获得使用权，处理好各种矛盾。

(2) 开工前承包人在标段起终点要树立门架，至少应写明承包人名称；关键工程、重要部位及构造物的施工点都要悬挂醒目标牌，需写明工点负责人、质检负责人、技术负责人姓名、工程内容、配合比等；现场施工人员都必须配戴证件上岗，证件上附照片，并写明姓名、单位、岗位等内容。工程管理人员、施工人员及其他现场工作人员要统一着装、佩带上岗证和安全帽。

**(3) 现场配合与协调**

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段施工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

- ①工作面的安全和施工质量影响；
- ②施工进度的影响；
- ③及时提供或移交工作面；
- ④保持相邻界面附近的结构质量；
- ⑤为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
- ⑥在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。
- ⑦承包人应积极协助发包人做好永久占地的征用工作。

(4) 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，



以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

（5）对现场作业和施工方法负责

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

（6）工程防汛

①在合同工程施工期和缺陷责任期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从防洪抢险的命令和统一调度指挥。

②由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施，在汛前必须完全拆除，不能对原河道的泄流能力造成任何影响。

③承包人在合同履行期间严格执行《安全生产法》及行业相关规定。

（7）本项目资金专款专用

发包人将对投入到本项目的资金使用情况进行不定期监督、检查，要求承包人必须开设专户存储，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留建设资金，严禁恶意拖欠职工工资和劳务费。承包人如违反上述规定，发包人将视其情节处以违约金。

（8）其他

①根据投标文件的承诺投入相应的人员、设备、资金，并定期向发包人、监理人报告。

②随时接受并配合监理人进行现场检查、检测和验收；

③维护发包人提供的各种基本设施（包括测量基准点等），并保持完好；

④积极防灾、抗灾、规避工程风险；

⑤合法使用专利技术和产品，避免发生侵权；

⑥无偿提交完整的工程归档资料；

⑦服从现场统一指挥，遵守发包人制定的有关现场管理的制度；

⑧承包人应勤勉和守信，按照合同的各项约定和在竞争本合同时所作的投标承诺全面、忠实地履行本合同约定的全部义务；

## 5. 施工控制网

5.1 将原条款修改为：监理工程师应在发出开工通知书 7 天之前，向承包人提供原始基准点，基准线和参考标高等书面资料，并进行现场交验，承包人则应：根据监理工程师书面给定原始基准点、基准线和参考标高，负责对本合同工程进行准确的放样，并对本合同工程各部分的控制点坐标、地面线标高、尺寸、位置等进行精确的复核。如发现图纸中有错误或有变化需重新调整时，应向监理工程师提交一份详细资料，列出他认为有错误或有变化需修正的数据和处理意见报监理工程师核查确认，否则应对由此造成的损失负责。

## 6.4 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 50 mm 的雨日超过 3 天；
- (2) 风速大于 10.8m/s 的 6 级以上大风灾害；
- (3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；
- (4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；
- (6) 其他异常恶劣气候灾害。



## 6.5 承包人工期延误

原条款修改为：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理单位认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人工期延误，逾期完工 15 日内，每天按合同价的 0.2% 支付逾期完工违约金，逾期完工在 15 日以后，每天按合同价的 0.5% 支付逾期完工违约金，但最终累计金额不超过合同价的 10%。

## 8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充 8.1.4、8.1.5 条款：

**8.1.4** 本工程金属结构、启闭机、机电产品及管材进场后，监理人组织发包人、承包人按合同进行交货检查和验收，安装前承包人应根据产品说明书及有关技术文件再仔细检查一遍，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并报告监理人、发包人协商处理。

**8.1.5** 本工程见证取样的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人提供，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字，费用由承包人承担。

## 10. 计量与支付

### 10.1 计量

本项补充如下：

未按变更程序批准，承包人擅自增加的工程量均不予计量；不合格的工程不予计量。

### 10.2 预付款

本项约定为：本工程发包人不提供工程预付款。

### 10.3 工程进度付款

本项约定为：承包人应提进度付款申请单一式 6 份

### 10.4 质量保证金

本项约定为：每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10%，扣留的质量保证金总额为合同价格的 5%。

缺陷责任期为 1 年，自实际竣工日期起计算。

### 10.5 竣工结算

**10.5.2** 本项约定为：承包人应提交竣工付款申请单一式 6 份。

## 12. 缺陷责任与保修责任

### 12.1 缺陷责任

本款约定为：缺陷责任期为 1 年，自实际竣工日期起计算。

## 12.2 保修责任

本款约定为：保修期为 1 年，自实际竣工日期起计算。

## 13. 保险

### 13.1 保险范围：

#### 13.1.1 本款约定如下：

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险和（或）安装工程一切险。保险费由承包人报价时分摊在其他子目单位或总价中。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：保险金额为工程的全部重置成本（包括修复损坏的附加费用）。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

保险费率：执行现行法定费率或由承包人与保险人协商确定。

保险费由承包人报价时分摊在其他子目单价或总价中。

## 17. 争议的解决

发包人与承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好解决不成的，提交仲裁机构仲裁，双方约定的仲裁机构为：\_\_\_\_\_。



第三节



合同附件格式

## 附件一：合同协议书

## 合同协议书

\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施\_\_\_\_\_（项目名称），已接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目\_\_\_\_\_标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。



1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

4. 合同形式：\_\_\_\_\_。

5. 计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；工期：\_\_\_\_\_日历天。

6. 承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

7. 工程质量符合\_\_\_\_\_标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，合同双方各执\_\_\_\_\_份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件二：履约担保格式

## 履约担保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：



鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下简称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

招标编号：ZZX-25108-SG-01	第五章
<div></div> <div>工程量清单</div>	

## 工程量清单

### 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位或其扩大单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：未按变更程序批准，承包人擅自增加的工程量均不予计量；不合格的工程不予计量。

1.5 报价过程中当招标图纸工程量与工程量清单所列数量不一致时，应以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、缺陷修复费、保险费、安全生产费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、税金、利润等。

2.3 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本合同工程暂列为暂列金额，结算时按实际计量。

2.4 暂估价的数量及拟用子目的说明：本合同工程无暂估价。

### 3. 其他说明

3.1 投标人在填写工程量清单表时，应先仔细阅读本说明，由于投标人未阅读本说明而造成的一切后果均由投标人自负。



陇西县建筑区划内老化  
燃气管道和设施更新改  
造工程（第一标段）工程



招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

复 核 时 间：\_\_\_\_\_ 年    月    日

总 说 明

工程名称：陇西县建筑区划内老  
化燃气管道和设施更新改造工程  
（第一标段）



第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
		主要设备						暂估价	定额人工费
1	031007011001	调压柜、调压装置	1. 类型：成套落地式调压柜GB27791-2020（带放散,阻火器，超压切断） 2. 型号、规格：Qn=850Nm <sup>3</sup> /h, P1=0.2~0.4MPa, P2=2800Pa 3. 防雷防静电：接地极 L=2.5m 镀锌角钢∠50x5，接地线镀锌扁钢-40x4 4. 其他详见图纸设计要求	台	1				
		分部小计							
		中压燃气管道							
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级别 PE管 de110 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、	m	240				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程 标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段） 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			强度试验和严密性试验,						
3	040501020001	警示带铺设	1. 规格:警示带(连续打印:下有天然气管道,危险)CJJ/T153-2010 2. 埋地燃气管道沿线连续敷设警示带,警示带敷设前应将敷设面压实,并平整地敷设在管道正上方,距管顶距离为0.30.5m,但不得敷设于路基和路面层内	m	240				
4	030411004001	示踪线	1. 名称:示踪线 2. 型号:双股铜包钢, S=4mm, CJJ/T153-2010	m	260				
5	040205007001	标识牌	1. 地面标识牌 CJJ/T153-2010 2. 按燃气公司要求制作	个	13				
6	040502004001	转换件	1. 材质及规格:钢塑转换, dn110/D108X4 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	1				
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:直埋球阀带双放散 2. 规格、压力等级:De110 SDR11 3. 连接形式:焊接法兰 4. GB15558.4-2023	个	2				
8	040504001001	阀门井	1. 规格及做法:1200*1200*200	座	2				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			0mm,井室内填砂,详见图纸设计要求 2.井盖、井圈材质及规格:铸铁 井盖选用D400级,安装做法参见14S501-1						
9	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管,Q235B,GB/T3091-2015 3.规格:DN150	m	1				
		分部小计							
		低压燃气管道							
		埋地管道							
10	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.敷设方式:直埋敷设,土方挖运,管道周围及管顶500mm细砂分层回填,原有路面破损及恢复,并清运垃圾,管顶覆土1.2米,150mm厚3:7灰土垫层 3.介质:燃气 4.材质、规格:SDR11,PE100级别 PE管 de200 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	120				
11	031001006003	塑料管	1.安装部位:室	m	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			外 2. 敷设方式:直埋敷设,土方挖运,管道周围及管顶500mm细砂分层回填,原有路面破损及恢复,并清运垃圾,管顶覆土1.2米,150mm厚3:7灰土垫层 3. 介质:燃气 4. 材质、规格:SDR11,PE100级别 PE管 de160 5. 连接形式:电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验						
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:直埋敷设,土方挖运,管道周围及管顶500mm细砂分层回填,原有路面破损及恢复,并清运垃圾,管顶覆土1.2米,150mm厚3:7灰土垫层 3. 介质:燃气 4. 材质、规格:SDR11,PE100级别 PE管 de110 5. 连接形式:电熔连接 6. 压力试验及	m	130				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，						
13	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级别 PE管 de90 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，	m	170				
14	040501020002	警示带铺设	1. 规格：警示带（连续打印：下有天然气管道，危险）CJJ/T153-2010 2. 埋地燃气管道沿线连续敷设警示带，警示带敷设前应将敷设面压实，并平整地敷设在管道正上方，距管顶距离为0.30.5m,但不得敷设于路基和路面层	m	470				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	其中	
							暂估价	定额人工费
			内					
15	030411004002	示踪线	1. 名称:示踪线 2. 型号:双股铜包钢, S=4mm, CJJ/T153-2010	m	490			
16	040205007002	标识牌	1. 地面标识牌 CJJ/T153-2010 2. 按燃气公司要求制作	个	24			
17	040502004002	转换件	1. 材质及规格: 钢塑转换, dn200/D219X6 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	1			
18	040502004003	转换件	1. 材质及规格: 钢塑转换, dn110/D108X4.5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	1			
19	040502004004	转换件	1. 材质及规格: 钢塑转换, dn90/D89X4.5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	9			
		分部小计						
		架空管道						
20	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:架空敷设 3. 介质:燃气 4. 规格、压力等级:无缝钢管D108X4, 20# 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要	m	190			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	其中		
							暂估价	定额人工费	
			求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架:含管道支架及支架刷油,管道支架做法详见支架大样图						
21	031001002002	钢管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:架空敷设 3. 介质:燃气 4. 规格、压力等级:无缝钢管D89X4, 20# 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数	m	610				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架:含管道支架及支架刷油,管道支架做法详见支架大样图						
22	031001002003	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D48X4, 20# 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。	m	96				
23	031001002004	钢管	1. 安装部位:室	m	636				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D38X4, 20# 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测, 中压钢管管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢管管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测), 且每个焊工不应少于一个焊缝, 检验时焊缝进行全周长检验。 6. 支架:含管道支架及支架刷油, 做法见图集05R502-34页						
24	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D32X4, 20钢 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内	m	450				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 6.支架:含管道支架及支架刷油,做法见图集05R502-34页						
25	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D219.3X4.20钢 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊	m	591				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 6. 支架:含管道支架及支架刷油,做法见图集05R502-34页						
26	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 管件:90°丝接弯头DN15,丝接三通DN15X15,管堵DN15,燃气表接头DN15,对丝DN15 7. 支架:含管道支架及支架刷油,做法见图集05R502-34页	m	1182				
27	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管,Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN40	m	197				
28	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管,Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN125	m	5				
29	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管	m	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			管,Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN150						
30	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管,Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格: DN300	m	1				
		分部小计							
		架空阀门及附件							
31	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
32	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	9				
33	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 焊接法兰	个	16				
34	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 焊接法兰	个	34				
35	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 球阀, Q11F-16T 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	394				
36	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 紧急切断阀 CJ/T394-2018	个	394				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 配套家用可燃气体探测报警控制器						
37	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:管道燃气自闭阀 CJ/T447-2014 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	394				
38	030904017001	报警联动一体机	1. 规格、线制:燃气报警器与切断阀联动,带无线远传功能	台	394				
39	031007005001	燃气表	1. 类型:物联网膜表 2. 型号、规格:G2.5 3. 左进右出,右进左出各一半	块	394				
40	030804014001	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管GB/T41317-2022 2. 规格:DN15-2000mm	根	394				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整后费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



### 规费、税金项目计价表

工程名称: 西城国际燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西城国际水泥道路破复恢复工程

标段: 陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程(第一标段)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	其中	
							暂估价	定额人工费
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有水泥混凝土道路面层及基层, 并清运垃圾, 运距根据施工现场自行考虑 2. 其他详见图纸设计及建设单位要求	m2	987			
2	040203007001	水泥混凝土	1. C30水泥混凝土厚180mm(塑料膜养护) 2. 水稳层150mm(水泥5%) 3. 级配碎石垫层150mm 4. 其他详见图纸设计要求	m2	987			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西城国际水泥道路破复恢复工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.008				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.38				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	8.364				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.892				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.384				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
<b>合    计</b>								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 西城国际水泥道路破复恢复工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		主要设备							
1	031007011002	调压柜、调压装置	1. 类型：成套落地式调压柜GB27791-2020（带放散,阻火器，超压切断） 2. 型号、规格：Qn=1500Nm3/h, P1=0.2~0.4MPa, P2=2800Pa 3. 防雷防静电：接地极 L=2.5m 镀锌角钢∠50x5，接地线镀锌扁钢-40x4 4. 其他详见图纸设计要求	台	4				
		分部小计							
		中压燃气管道							
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级别 PE管 de200 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、	m	285				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			强度试验和严密性试验						
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:直埋敷设,土方挖运,管道周围及管顶500mm细砂分层回填,原有路面破损及恢复,并清运垃圾,管顶覆土1.2米,150mm厚3:7灰土垫层 3. 介质:燃气 4. 材质、规格:SDR11, PE100级别 PE管 de160 5. 连接形式:电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	230				
4	040501020003	警示带铺设	1. 规格:警示带(连续打印:下有天然气管道,危险)CJJ/T153-2010 2. 埋地燃气管道沿线连续敷设警示带,警示带敷设前应将敷设面压实,并平整地敷设在管道正上方,距管顶距离为0.30.5m,但不得敷设于路基和路面层内	m	515				
5	030411004003	示踪线	1. 名称:示踪线	m	540				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号: 双股铜包钢, S=4mm, CJJ/T153-2010						
6	040205007003	标识牌	1. 地面标识牌 CJJ/T153-2010 2. 按燃气公司要求制作	个	26				
7	040502004005	转换件	1. 材质及规格: 钢塑转换, dn160 /D159X5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	4				
8	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 直埋球阀带双放散 2. 规格、压力等级: De200 SDR11 3. 连接形式: 焊接法兰 4. GB15558. 4-2023	个	1				
9	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 直埋球阀带双放散 2. 规格、压力等级: De160 SDR11 3. 连接形式: 焊接法兰 4. GB15558. 4-2023	个	4				
10	040504001002	阀门井	1. 规格及做法: 1200*1200*2000 mm, 井室内填砂, 详见图纸设计要求 2. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁, 井盖选用D400级, 安装做法参见14S501-1	座	5				
11	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管	m	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:焊接钢管, Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格: DN250						
		分部小计							
		低压燃气管道							
		埋地管道							
12	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:直埋敷设, 土方挖运, 管道周围及管顶500mm细砂分层回填, 原有路面破损及恢复, 并清运垃圾, 管顶覆土1.2米, 150mm厚3: 7灰土垫层 3. 介质:燃气 4. 材质、规格: SDR11, PE100级别 PE管 de250 5. 连接形式:电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	430				
13	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:直埋敷设, 土方挖运, 管道周围及管顶500mm细砂分层回填, 原有路面破损及恢复, 并清运垃圾, 管顶覆土1.2米, 150mm厚3	m	335				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级 别 PE管 de200 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验						
14	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级 别 PE管 de160 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	240				
15	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回	m	60				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11，PE100级别 PE管 de110 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，						
16	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11，PE100级别 PE管 de90 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，	m	215				
17	040501020004	警示带铺设	1. 规格：警示带（连续打印：下有天然气管道，	m	1280				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			危险)CJJ/T153-2010 2.埋地燃气管道沿线连续敷设警示带,警示带敷设前应先将敷设面压实,并平整地敷设在管道正上方,距管顶距离为0.30.5m,但不得敷设于路基和路面层内						
18	030411004004	示踪线	1.名称:示踪线 2.型号:双股铜包钢, S=4mm, CJJ/T153-2010	m	1300				
19	040205007004	标识牌	1.地面标识牌 CJJ/T153-2010 2.按燃气公司要求制作	个	64				
20	040502004006	转换件	1.材质及规格:钢塑转换, dn250 /D273X7 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	4				
21	040502004007	转换件	1.材质及规格:钢塑转换, dn160 /D159X5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	4				
22	040502004008	转换件	1.材质及规格:钢塑转换, dn110 /D108X4.5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	5				
23	040502004009	转换件	1.材质及规格:钢塑转换,	个	33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			dn90/D89X4.5(PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022						
		分部小计							
		架空管道							
24	031001002007	钢管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:架空敷设 3. 介质:燃气 4. 规格、压力等级:无缝钢管D159X5, 20# 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架:含管道支架及支架刷油,管道支架做法详见支架大样图	m	12				
25	031001002008	钢管	1. 安装部位:室外	m	410				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 敷设方式: 架空敷设 3. 介质: 燃气 4. 规格、压力等级: 无缝钢管D133X4.5, 20# 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测, 中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%, 低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10% (庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测), 且每个焊工不应少于一个焊缝, 检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架: 含管道支架及支架刷油, 管道支架做法详见支架大样图						
26	031001002009	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 敷设方式: 架空敷设 3. 介质: 燃气 4. 规格、压力等级: 无缝钢管D108X4, 20# 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要	m	430				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架:含管道支架及支架刷油,管道支架做法详见支架大样图						
27	031001002010	钢管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:架空敷设 3. 介质:燃气 4. 规格、压力等级:无缝钢管D89X4, 20# 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数	m	2650				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程				标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）第 11 页 共 17 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	其中	
			的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架:含管道支架及支架刷油,管道支架做法详见支架大样图				暂估价	定额人工费
28	031001002011	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D57X4, 20# 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。	m	984			
29	031001002012	钢管	1. 安装部位:室	m	1242			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			外 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D48 X4, 20# 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测, 中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%; 低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10% (庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测), 且每个焊工不应少于一个焊缝, 检验时焊缝进行全周长检验。						
30	031001002013	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D38 X4, 20# 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测, 中压钢制管道检验焊缝数	m	3420				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 6. 支架:含管道支架及支架刷油,做法见图集05R502-34页						
31	031001002014	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D32X4, 20钢 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。	m	2052				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 支架:含管道支架及支架刷油, 做法见图集05R502-34页						
32	031001002015	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D21.3X4.20钢 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测, 中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%, 低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10% (庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测), 且每个焊工不应少于一个焊缝, 检验时焊缝进行全周长检验。 6. 支架:含管道支架及支架刷油, 做法见图集05R502-34页	m	3850				
33	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	7700				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求：管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 管件：90°丝接弯头DN15，丝接三通DN15X15，管堵DN15，燃气表接头DN15，对丝DN15 7. 支架：含管道支架及支架刷油，做法见图集05R502-34页						
34	031002003007	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管，Q235B，GB/T 3091-2015 3. 规格：DN40	m	1283				
35	031002003008	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管，Q235B，GB/T 3091-2015 3. 规格：DN125	m	17				
36	031002003009	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管，Q235B，GB/T 3091-2015 3. 规格：DN150	m	3				
37	031002003010	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管，Q235B，GB/T 3091-2015 3. 规格：DN250	m	2				
38	031002003011	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：焊接钢管，Q235B，GB/T 3091-2015 3. 规格：DN350	m	2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	其中	
		架空阀门及附件					暂估价	定额人工费
39	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 焊接法兰	个	4			
40	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	5			
41	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	33			
42	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	86			
43	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 焊接法兰	个	142			
44	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀, Q11F-16T 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2566			
45	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:紧急切断阀 CJ/T394-2018 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 配套家用可	个	2566			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	其中	
							暂估价	定额人工费
			燃气体探测报警控制器					
46	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:管道燃气自闭阀 CJ/T447-2014 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2566			
47	030904017002	报警联动一体机	1. 规格、线制:燃气报警器与切断阀联动,带无线远传功能	台	2566			
48	031007005002	燃气表	1. 类型:物联网皮膜表 2. 型号、规格:G2.5 3. 左进右出,右进左出各一半	块	2566			
49	030804014002	不锈钢金属软管	1. 名称:不锈钢金属软管GB/T41317-2022 2. 规格:DN15-2000mm	根	2566			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001009	安全施工费	人工费	10.33 2				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 龙熙臻品燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙熙臻品水泥道路破复恢复工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	其中	
							暂估价	定额人工费
		整个项目						
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有水泥混凝土道路面层及基层, 并清运垃圾, 运距根据施工现场自行考虑 2. 其他详见图纸设计及建设单位要求	m2	2492			
2	040203007002	水泥混凝土	1. C30水泥混凝土厚180mm(塑料膜养护) 2. 水稳层150mm 3. 级配碎石垫层150mm 4. 其他详见图纸设计要求	m2	2492			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙熙臻品水泥道路破复恢复工程 标段: 陇西县建筑业区内老化燃气管道和设施更新改造工程(第一标段) 第 3 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 龙熙臻品水泥道路破复恢复工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		主要设备						暂估价	定额人工费
1	031007011003	调压柜、调压装置	1. 类型：成套落地式调压柜GB27791-2020（带放散,阻火器，超压切断） 2. 型号、规格：Qn=2000Nm³/h, P1=0.2~0.4MPa, P2=2800Pa 3. 防雷防静电：接地极 L=2.5m 镀锌角钢∠50x5，接地线镀锌扁钢-40x4 4. 其他详见图纸设计要求	台	3				
2	031007011004	调压柜、调压装置	1. 类型：成套落地式调压柜GB27791-2020（带放散,阻火器，超压切断） 2. 型号、规格：Qn=1500Nm³/h, P1=0.2~0.4MPa, P2=2800Pa 3. 防雷防静电：接地极 L=2.5m 镀锌角钢∠50x5，接地线镀锌扁钢-40x4 4. 其他详见图纸设计要求	台	1				
		分部小计							
		中压燃气管道							
3	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直	m	330				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级别 PE管 de200 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验						
4	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级别 PE管 de160 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	280				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			密性试验						
5	040501020005	警示带铺设	1. 规格:警示带(连续打印:下有天然气管道,危险)CJJ/T153-2010 2. 埋地燃气管道沿线连续敷设警示带,警示带敷设前应将其表面压实,并平整地敷设在管道正上方,距管顶距离为0.30.5m,但不得敷设于路基和路面层内	m	610				
6	030411004005	示踪线	1. 名称:示踪线 2. 型号:双股铜包钢, S=4mm, CJJ/T153-2010	m	610				
7	040205007005	标识牌	1. 地面标识牌 CJJ/T153-2010 2. 按燃气公司要求制作	个	31				
8	040502004010	转换件	1. 材质及规格:钢塑转换, dn160/D159X5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	4				
9	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:直埋球阀带双放散 2. 规格、压力等级:De200 SDR11 3. 连接形式:焊接法兰 4. GB15558. 4-2023	个	2				
10	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:直埋球阀带双放散 2. 规格、压力	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:De160 SDR11 3.连接形式:焊接法兰 4. GB15558. 4-2023						
11	040504001003	阀门井	1. 规格及做法:1200*1200*2000mm, 井室内填砂, 详见图纸设计要求 2. 井盖、井圈材质及规格:铸铁, 井盖选用D400级, 安装做法参见14S501-1	座	6				
12	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管, Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN250	m	4				
		分部小计							
		低压燃气管道							
		埋地管道							
13	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:直埋敷设, 土方挖运, 管道周围及管顶500mm细砂分层回填, 原有路面破损及恢复, 并清运垃圾, 管顶覆土1.2米, 150mm厚3: 7灰土垫层 3. 介质:燃气 4. 材质、规格:SDR11, PE100级别 PE管 de315	m	40				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 连接形式:电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验						
14	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:直埋敷设,土方挖运,管道周围及管顶500mm细砂分层回填,原有路面破损及恢复,并清运垃圾,管顶覆土1.2米,150mm厚3:7灰土垫层 3. 介质:燃气 4. 材质、规格:SDR11,PE100级别 PE管 de250 5. 连接形式:电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	320				
15	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 敷设方式:直埋敷设,土方挖运,管道周围及管顶500mm细砂分层回填,原有路面破损及恢复,并清运垃圾,管顶覆土1.2米,150mm厚3:7灰土垫层 3. 介质:燃气	m	315				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 材质、规格：SDR11, PE100级 别 PE管 de200 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验						
16	031001006018	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级 别 PE管 de160 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	310				
17	031001006019	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，	m	370				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级别 PE管 de110 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，						
18	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：直埋敷设，土方挖运，管道周围及管顶500mm细砂分层回填，原有路面破损及恢复，并清运垃圾，管顶覆土1.2米，150mm厚3：7灰土垫层 3. 介质：燃气 4. 材质、规格：SDR11, PE100级别 PE管 de90 5. 连接形式：电熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，	m	95				
19	040501020006	警示带铺设	1. 规格：警示带（连续打印：下有天然气管道，危险）	m	1450				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			CJJ/T153-2010 2.埋地燃气管道 沿线连续敷设警 示带,警示带敷 设前应先将敷面 压实,并平整地 敷设在管道正上 方,距管顶距离 为0.30.5m,但不 得敷设于路基和 路面层内						
20	030411004006	示踪线	1.名称:示踪线 2.型号:双股铜 包钢, S=4mm, CJJ/T153-2010	m	1450				
21	040205007006	标识牌	1.地面标识牌 CJJ/T153-2010 2.按燃气公司要 求制作	个	73				
22	040502004011	转换件	1.材质及规格: 钢塑转换, dn315 /D325X8 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-20 22	个	1				
23	040502004012	转换件	1.材质及规格: 钢塑转换, dn250 /D273X7 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-20 22	个	3				
24	040502004013	转换件	1.材质及规格: 钢塑转换, dn160 /D159X5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-20 22	个	10				
25	040502004014	转换件	1.材质及规格: 钢塑转换, dn110 /D108X4.5 (PE10 0 SDR11/20)	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			2. GB/T26255-2022						
26	040502004015	转换件	1. 材质及规格：钢塑转换, dn90/D89X4.5 (PE100 SDR11/20) 2. GB/T26255-2022	个	5				
		分部小计							
		架空管道							
27	031001002016	钢管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：架空敷设 3. 介质：燃气 4. 规格、压力等级：无缝钢管D159X5, 20# 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测，中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%；低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%（庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测），且每个焊工不应少于一个焊缝，检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架：含管道	m	725				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	其中	
							暂估价	定额人工费
			支架及支架刷油，管道支架做法详见支架大样图					
28	031001002017	钢管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：架空敷设 3. 介质：燃气 4. 规格、压力等级：无缝钢管D133X4.5，20# 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测，中压钢管管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%；低压钢管管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%（庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测），且每个焊工不应少于一个焊缝，检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架：含管道支架及支架刷油，管道支架做法详见支架大样图	m	840			
29	031001002018	钢管	1. 安装部位：室外 2. 敷设方式：架空敷设 3. 介质：燃气 4. 规格、压力	m	1830			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:无缝钢管D108X4, 20# 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测, 中压钢管管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%; 低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10% (庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测), 且每个焊工不应少于一个焊缝, 检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架: 含管道支架及支架刷油, 管道支架做法详见支架大样图						
30	031001002019	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 敷设方式: 架空敷设 3. 介质: 燃气 4. 规格、压力等级: 无缝钢管D89X4, 20# 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道吹扫、强度试验和严密性试验, 钢制管道焊缝内	m	400				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			部质量抽样进行射线探伤检测，中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%；低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%（庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测），且每个焊工不应少于一个焊缝，检验时焊缝进行全周长检验。 7. 支架：含管道支架及支架刷油，管道支架做法详见支架大样图						
31	031001002020	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：燃气 3. 规格、压力等级：无缝钢管D57X4, 20# 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测，中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%；低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%（庭院隐蔽工程焊缝必须100%检	m	3174				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。						
32	031001002021	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D48 X4, 20# 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%,低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。	m	2640				
33	031001002022	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D38 X4, 20# 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验	m	2820				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			密性试验，钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测，中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%；低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%（庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测），且每个焊工不应少于一个焊缝，检验时焊缝进行全周长检验。 6. 支架：含管道支架及支架刷油，做法见图集05R502-34页						
34	031001002023	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：燃气 3. 规格、压力等级：无缝钢管D32X4, 20钢 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道吹扫、强度试验和严密性试验，钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测，中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%；低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%（庭院隐蔽工程焊	m	1692				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 6. 支架:含管道支架及支架刷油,做法见图集05R502-34页						
35	031001002024	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D21, 3X4, 20钢 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验,钢制管道焊缝内部质量抽样进行射线探伤检测,中压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的15%;低压钢制管道检验焊缝数量为焊缝总数的10%(庭院隐蔽工程焊缝必须100%检测),且每个焊工不应少于一个焊缝,检验时焊缝进行全周长检验。 6. 支架:含管道支架及支架刷油,做法见图集05R502-34页	m	5165				
36	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气	m	10326				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度试验和严密性试验 6. 管件:90°丝接弯头DN15, 丝接三通DN15X15, 管堵DN15, 燃气表接头DN15, 对丝DN15 7. 支架:含管道支架及支架刷油, 做法见图集05R502-34页						
37	031002003013	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管, Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN40	m	1721				
38	031002003014	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管, Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN125	m	5				
39	031002003015	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管, Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN150	m	14				
40	031002003016	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管, Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN250	m	10				
41	031002003017	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢	m	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	暂估价
			管,Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格:DN350						
42	031002003018	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管,Q235B, GB/T 3091-2015 3. 规格: DN400	m	1				
		分部小计							
		架空阀门及附件							
43	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	个	7				
44	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 焊接法兰	个	3				
45	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰	个	14				
46	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	5				
47	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	158				
48	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 球阀 Q41F-16C, 碳钢 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 焊接法兰	个	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	其中	
							暂估价	定额人工费
			等级:DN40 3.连接形式:焊接法兰					
49	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀, Q11F-16T 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	3442			
50	031003001008	螺纹阀门	1.类型:紧急切断阀 CJ/T394-2018 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.配套家用可燃气体探测报警控制器	个	3442			
51	031003001009	螺纹阀门	1.类型:管道燃气自闭阀 CJ/T447-2014 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	3442			
52	030904017003	报警联动一体机	1.规格、线制:燃气报警器与切断阀联动,带无线远传功能	台	3442			
53	031007005003	燃气表	1.类型:物联网膜表 2.型号、规格:G2.5 3.左进右出,右进左出各一半	块	3442			
54	030804014003	不锈钢金属软管	1.名称:不锈钢金属软管GB/T41317-2022 2.规格:DN15-2000mm	根	3442			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽苑新城燃气工程 标段: 陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程(第一标段) 第 19 页, 共 19 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001015	安全施工费	人工费	10.33 <sub>2</sub>				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 丽苑新城燃气工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽苑新城水泥道路破复恢复工程

标段：陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价 定额人工费
		整个项目						
1	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有水泥混凝土道路面层及基层, 并清运垃圾, 运距根据施工现场自行考虑 2. 其他详见图纸设计及建设单位要求	m2	2758			
2	040203007003	水泥混凝土	1. C30水泥混凝土厚180mm(塑料膜养护) 2. 水稳层150mm 3. 级配碎石垫层150mm 4. 其他详见图纸设计要求	m2	2758			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽苑新城水泥道路破复恢复工程

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.008				
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.38				
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	8.364				
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	2.892				
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132				
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.384				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 丽苑新城水泥道路破复恢复工程 标段: 陇西县建筑区划内老化燃气管道和设施更新改造工程(第一标段) 第 1 页 共 1 页

[illegible]


编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13



# 第二卷

招标编号： ZZX-25108-SG-01	第六章
<div></div> <div>图 纸</div> <div>(另册)</div>	



# 第三卷

招标编号：ZZX-25108-SG-01	第七章
<div></div> <div>技术规范</div>	

## 1. 主要标准、规范、办法

1、本招标工程项目的材料、设备、施工、须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的相关的工程建设标准、规范的要求。


2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程。





# 第四卷



招标编号：ZZX-25108-SG-01	第八章
<div></div> <div>投标文件格式</div>	



（项目名称）

投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料
- 八、原件的复印件
- 九、其它材料



## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥小写\_\_\_\_\_）的投标总报价，工期\_\_\_\_\_日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

网 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备 注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：_____	
2	工期	1.1.4.3		
3	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际竣工日期起计算_____年	
...	.....	.....	.....	
...	.....	.....	.....	

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月\_\_\_\_日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：\_\_\_\_\_（ 盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、~~补正~~、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人、委托代理人身份证复印件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



四、已标价工程量清单





## 五、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期:        年    月    日

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期：        年    月    日

附表三：劳动力计划表

单位：人

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期:        年    月    日

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

投标人应递交施工进度网络图或横道图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。



附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



附表六：临时用地表

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期:        年    月    日

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期：        年    月    日



(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

注：1. 主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员及其它主要人员。

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期:        年    月    日

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓 名			技术职称			电 话			
技术负责人	姓 名			技术职称			电 话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期：        年    月    日

（二）近年财务状况表

（请附近经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。）



（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理人及电话	
项目描述	
备注	



投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期：        年    月    日

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理人及电话	
项目描述	
备注	



投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人签字:

日期：        年    月    日

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况



投标人(盖章):  
法定代表人  
或授权代理人签字:  
日期:        年    月    日

八、原件的复印件



九、其他材料

