

陇西县中西医结合医院
建设项目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 4	砌筑工程							
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: KP1型承重烧结粘土多孔砖 240*115*90 2. 墙体类型: 隔墙100mm厚 3. 砂浆强度等级: M5.0混合砂浆	m3	215.78				
2	010401005001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型: ±0.00以上外墙 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5	m3	1330.23				
3	010401005002	空心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型: ±0.00以上内墙 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5	m3	2423.32				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	889.88				
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	191.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	2536.94				
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	47.32				
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	36.17				
9	010504001001	剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	9318.19				
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	2669.11				
11	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	76.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见设计说明						
12	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m2	731.34				
13	010507007001	窗台	1. 部位: 窗口 (详见立面图) 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送高度: 20m以内	m3	37.55				
14	010514001001	排气道	1. 部位: 卫生间 2. 成品排气道 3. 做法详见甘12J8-60-1 4. 出屋面做法详见甘12J8-61-1	m	717.02				
15	010507001001	花岗石踏面坡道	1. 花岗石铺面 (有防滑条) 2. 1:2.5水泥砂浆 3. 120厚C20砼 4. 100厚碎砖或道渣夯实 5. 素土夯实 6. 具体做法详见甘12J5-2-27	m2	139.29				
16	010507001002	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15砼, 伸缩缝内填沥青砂浆 4. 150厚3:7灰土, 宽处面层100	m2	606.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 素土夯实 6. 做法详见 05J909-SW18- 散3B						
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:圆钢 Φ 5mm以上	t	71.911				
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢Ⅲ 级8-10	t	499.721				
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢Ⅲ 级12-14	t	242.465				
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢Ⅲ 级16-25	t	760.269				
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢Ⅲ 级28-32	t	13.891				
22	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电 渣压力焊 2. 规格: Φ 22mm 以内	个	7975				
23	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹套筒连接 2. 规格: Φ 25mm 以上	个	5458				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
24	010801002001	木质门带套	1. 门代号:M-2 、3、4、5 2. 成品实木门 3. 包含所有五 金配件,开启一 侧做木压条 4. 病房门均设 置观察窗 5. 油漆:详见 05J909-TL15- 油10	m2	935.44				
25	010801004001	木质防火门	1. 门代号:FM乙 1、2、2a、4 2. 成品木制乙 级防火门	m2	267.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 包含所有五金配件及安装闭门器和顺序器 4. 油漆：详见05J909-TL15-油10						
26	010801004002	木质防火门	1. 门代号: FM甲1、2、3、4、5 2. 成品木制甲级防火门 3. 包含所有五金配件及安装闭门器和顺序器 4. 油漆：详见05J909-TL15-油10	m2	272.37				
27	010802001001	地弹门	1. 门代号: M-1 2. 门框、扇材质: 钢化玻璃地弹门（12mm厚中空钢化玻璃） 3. 包含所有五金配件	m2	210.14				
28	010802003001	钢质防火门	1. 门代号: FM乙-3、3a 2. 成品钢制乙级防火门 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配件	m2	18.22				
29	010807001001	金属（断桥）窗	1. 窗代号: C-4 2. 窗材质: 断桥铝合金隔热中空玻璃推拉窗（HD80系列节能窗） 3. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6	m2	21.3				
30	010807001002	装饰窗	1. 窗代号: ZSC-1~10 2. 窗材质: 70系列普通铝合金固定窗	m2	277.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
31	010807001003	金属窗	1. 窗代号：C-5、TC-8a、8 2. 窗材质：70系列普通铝合金固定窗	m2	1319.43				
32	010807001004	金属（断桥）窗	1. 窗代号：C-a、b、5a、TC-1a、1、2a、2、3a、3、4a、4、5a、5、6a、6、7a、7、9、10、11、12 2. 窗材质：断桥铝合金隔热中空玻璃节能外开上悬窗（HD70系列节能窗） 3. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-e+12氩气+6透明 4. 其他材料：设窗纱、限位器 5. 防火要求：窗间墙填充材料为A级防火岩棉板；楼板隔墙处缝隙用A级岩棉板填实	m2	4423.72				
33	010807001005	金属窗	1. 窗代号：C-1、2、3 2. 窗材质：70系列普通铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	194.99				
34	010807001006	金属门联窗	1. 窗代号：MC-1 2. 框、扇材质：铝合金门联窗 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚中空钢化安全玻璃	m2	80.38				
35	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号：BYC 2. 框、扇材质：钢制百叶窗	m2	5.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:安装铝合金推拉窗纱窗	m2	86.29				
37	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:成品花岗岩窗台板	m2	366.59				
38	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 部位: 侯梯厅 2. 门材质:防火卷帘(带启动装置) 3. 含所有五金配件 4. 耐火极限不小于3h	m2	298.17				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 17.1m、20.7m高屋面 2. 涂料粒料保护层 3. 两道3厚SBS防水卷材(聚酯胎) 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 做法详见05J909-WM14-屋11	m2	4094.8				
40	010902004001	屋面排水管	1. 部位:屋面 2. 排水管品种、规格:PVC排水管, DN100 3. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC雨水斗、雨水口 4. 做法详见甘12J8-42	m	587.66				
41	010904004001	水平隔离缝	1. 部位:隔震层隔离缝 2. 沥青麻丝填充	m	573.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	010904004002	钢板止水带	1. 部位:电梯基坑挡土墙 2. 300*3mm镀锌止水钢板	m	99.43				
43	010902006001	风井出屋面	1. 部位: 风井顶盖 2. 做法详见甘12J8-61-1	个	4				
44	010902008001	屋面变形缝	1. 部位:屋面与连廊交接处 2. 抗震型屋面变形缝 3. 做法详见04CJ01-1-29	m	28.79				
45	010904004003	楼(地)面变形缝	1. 部位:电梯基坑 2. 抗震型楼地面变形缝 3. 做法详见04CJ01-1-12-1	m	9.47				
46	010903004001	墙面变形缝	1. 部位:电梯基坑 2. 抗震型内墙、顶棚变形缝 3. 做法详见04CJ01-1-15-4	m	75.72				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位: 17.1m、20.7m高屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 100厚硬质岩棉保温层(燃烧性能A级) 3. 找坡材料品种、厚度: 最薄1:6水泥焦渣2%找坡	m2	3771.39				
48	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 40厚硬	m2	9154.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			质岩棉保温板 (燃烧性能A级) 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆						
49	011001003002	吸声隔热墙面	1. 保温隔热部位: 紧临电梯井道墙内侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 50厚矿棉吸音板	m2	1507.87				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
50	011101001001	水泥砂浆楼面	1. 部位: 电梯机房、送风机房 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 做法详见 05J909-LD4-楼1A	m2	4460.85				
51	011102003001	块料楼面	1. 部位: 除注明着外所有楼面 2. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 详见图集 05J909-LD15-楼12A	m2	12062.06				
52	011102003002	块料楼面	1. 部位: 卫生间、盥洗室 2. 10厚防滑地	m2	1267.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砖，干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料两道 5. 1:3水泥砂浆找坡抹平 6. 60厚1:6水泥焦渣 7. 详见图集05J909-LD16-楼13C						
53	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位：同楼地面 H=150mm 2. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1:2.5水泥砂浆 4. 做法详见05J909-TJ2-踢1C	m	2732.67				
54	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 详见图集05J909-LD15-楼12A	m2	731.34				
55	011107001001	石材台阶面	1. 部位：一层出入口 2. 30厚花岗石材板铺面 3. 撒素水泥面（洒适量清	m2	128.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15砼垫层 7. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 8. 做法详见05J909-SW8-台9B						
56	011107001002	石材台阶平台面	1. 部位：一层出入口 2. 30厚花岗石材板铺面 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15砼垫层 7. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 8. 做法详见05J909-SW8-台9B	m2	233.46				
57	010401012001	出屋面台阶	1. 名称：出屋面台阶 2. 做法详见：参甘12J8-54-1	m2	21.26				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：屋	m2	1184.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面电梯机房、风机房及楼梯间外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 2. 5水泥砂浆 4. 填充墙与梁柱交界处设置钢丝网或丙纶布, 宽度150mm 5. 做法详见05J909-WQ9-外墙9A						
59	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 除标注外其余外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 2. 5水泥砂浆 4. 填充墙与梁柱交界设置钢丝网或贴丙纶布, 宽度150mm 5. 做法详见05J909-WQ9-外墙9A	m2	7082. 42				
60	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 除注明着外所有内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆, 3厚外加剂专用砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1: 2. 5水泥砂浆	m2	20184. 82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 填充墙与梁柱交界处设置钢丝网或丙纶布，宽度150mm 5. 做法详见05J909-NQ16-内墙8D						
61	011204001001	石材墙面	1. 部位：详见立面图 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：天然石材 4. 嵌缝材料种类：符合设计要求 5. 骨架种类：角钢龙骨 6. 做法详见05J909-WQ20-外墙25	m2	7319.28				
62	011204003001	块料墙裙	1. 部位：除卫生间外所有墙面墙裙 H=1500mm 2. 白水泥擦缝 3. 贴瓷砖饰面 4. 5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘接层 5. 刷素水泥浆一道 6. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 7. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 做法详见05J909-NQ27-裙16C	m2	8426.16				
63	011204003002	块料墙面	1. 部位：前室、走廊、侯梯厅、与连廊交接处 2. 白水泥擦缝 3. 贴面砖饰面	m2	8750.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层 5. 刷素水泥浆一道 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 做法详见05J909-NQ27-内墙15C						
64	011204003003	块料墙面	1. 部位：卫生间、盥洗室 2. 白水泥擦缝 3. 贴面砖饰面 4. 4厚强力胶粉泥粘接层 5. 2.0厚非焦油聚氨酯涂膜 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 做法详见05J909-NQ31-内墙16C	m2	7624.25				
65	010607005001	抹灰钢丝网加固	1. 部位：楼梯间、走廊 2. 做法：钢丝网	m2	11284.77				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
66	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：除吊顶外所有顶棚 2. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法详见05J909-DP7-棚6A	m2	10091.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
67	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：除注明者所有房间、走廊、候梯厅、大厅 2. 龙骨材料种类：T型轻钢龙骨 3. 基层材料种类：9厚板材 4. 面层材料品种：装饰石膏板（满刮2厚面层耐水腻子找平） 5. 嵌缝、塞口材料种类：符合设计要求 6. 做法详见05J909-DP12-棚24A	m2	15295.9				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
68	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：电梯机房、水箱间、风机内墙面 2. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：涂料饰面	m2	5919.44				
69	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：屋面电梯机房、风机房及楼梯间外墙面 2. 刮腻子要求：防水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆饰面	m2	1184.05				
70	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：除注明者外所有内墙面 2. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 3. 涂料品种、	m2	14265.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:乳胶漆饰面 4.做法详见05J909-TL11-内涂3						
71	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:电梯机房、送风机房、管道井 2.刮腻子要求:满刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料饰面	m2	8947.69				
72	011407002002	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:楼梯间 2.刮腻子要求:满刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	1143.44				
		分部小计							
	A.14	其他装饰工程							
73	011501001001	咨询台	1.部位:一层大厅 2.咨询台 3.做法详见图集07J902-2-2-7、8、9	m	15.38				
74	011501001002	取药台	1.部位:取药室 2.取药台 3.做法详见图集07J902-2-1-18侧桌、1-4AII、1-19BII、1-10CII	m	27.61				
75	011501001003	收费台	1.部位:挂号收费室 2.收费台 3.做法详见图集07J902-2-1-3	m	13.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			侧桌、1-4AII、1-7BII、1-10CII						
76	011501001004	护士台	1. 部位：护士站 2. 护士台 3. 做法详见图集07J902-2-2-10	m	29.74				
77	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 部位：楼梯 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 4. 做法详见15J403-1-B14-B1型	m	390.5				
78	011503001002	金属扶手、栏杆	1. 部位：无障碍坡道 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 4. 做法详见甘12J6-17-D	m	130.15				
79	011503001003	金属扶手、栏杆	1. 部位：楼梯间所有低于900mm窗台及落地窗H=1200mm 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 4. 做法详见15J403-1-C15-H3型	m	66.26				
80	011503001004	金属扶手、栏杆	1. 部位：除楼梯间所有低于900mm窗台及落地窗 H=1200mm 2. 扶手材料种	m	172.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格:不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 做法详见15J403-1-D6-PB18型						
81	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 部位:走廊、楼梯间 2. 扶手材料种类:双层靠墙扶手, 上层高度850mm~900mm, 下层高度650mm~700mm 3. 做法详见甘12J6-22-1	m	2122.46				
82	011503007002	护墙板	1. 部位:走廊 2. 扶手材料种类:护墙板高350mm 3. 做法详见甘12J6-23-A	m	1483.34				
83	011506003001	钢雨篷	1. 部位:正、侧立面出入口 2. 上拉压杆式矩形钢雨篷 3. 做法参见07J50-1-10-JP2-B3051	m2	260.42				
84	011506003002	钢雨篷	1. 部位:背立面出入口 2. 纯悬挑式矩形钢雨篷 3. 做法参见07J50-1-10-JP1-A2139(a)	m2	42.6				
85	011505001001	洗漱台	1. 部位:卫生间 2. 大理石面洗漱台 3. 做法参见甘12J10-123-1	m2	171.45				
86	011505001002	卫生间蹲台	1. 部位:卫生间 2. 做法参见国标02J915-70	m2	145.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
87	011210004001	塑料隔断	1. 部位:卫生间 2. 材质:塑料隔断（配套安全抓杆） 3. 做法参见02J915-39-GB5	m2	394.24				
88	011210004002	塑料隔断	1. 部位:卫生间小便斗 2. 材质:塑料隔断 3. 做法参见02J915-39-GB18	m2	24.61				
89	011505006001	安全抓杆	1. 部位:卫生间洗手盆 2. 做法参见甘12J6-87-4	套	32				
90	011505006002	安全抓杆	1. 部位:卫生间坐便器 2. 做法参见甘12J6-77-5	套	32				
91	011505003001	隔帘轨道	1. 部位:诊室及留观室 2. 床位隔帘,采用L型铝合金轨道,采用配套专用卡件固定在天花板上	套	122				
92	011505003002	输液轨道	1. 部位:诊室及留观室 2. 输液架轨,采用U型铝合金轨道,采用配套专用卡件固定在天花板上	套	185				
93	01B001	防撞护角	1. 部位:走廊 2. 成品PVC防撞护角 3. 做法详见07J902-2-5-9	个	615				
94	01B002	床头护墙条	1. 名称:成品床头护墙条 2. 做法详见07J902-2-5-11	套	185				
95	010606008001	钢梯	1. 名称:钢爬梯 2. 油漆做法见05J909-TL19-	t	0.414				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			油25						
96	040205017001	车轮档	1. 材料品种:车轮档 2. 规格、型号:L=500mm 3. 做法: 05J927-1-40	个	118				
97	040205017002	防撞板	1. 材料品种:橡胶防撞板及指示标牌 2. 规格、型号:H=600 3. 做法: 05J927-1-39-9	个	820				
98	040205006001	标线	1. 部位: 车库 2. 车位及道路标线	m2	315. 52				
99	01B003	PVC防撞带	1. 部位: 病房 2. 材料种类: PVC防撞带 3. 做法参见 07J902-2-5-7-1	m	902. 47				
100	011503007003	PVC防撞扶手	1. 部位: 病房 2. 扶手材料种类: PVC防撞扶手 3. 做法参见 07J902-2-5-5-4	m	902. 47				
101	01B004	PVC护角	1. 部位: 病房 2. 材料种类: PVC护角 3. 做法参见 07J902-2-5-9-1	套	126				
		分部小计							
	A. 16	电梯工程							
102	030107001001	交流电梯	1. 名称: 病床电梯 2. 站数: 5 3. 载重、速度:	部	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼建筑与装饰工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1600KG 1. 0m/s 4. 其他要求详见设计说明						
		分部小计							
		措施项目							
103	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	1016.39				
104	011702002002	矩形柱[支撑高度超过3.6m]	1. 名称：矩形柱模板	m2	5532.15				
105	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	1794.23				
106	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	5321.77				
107	011702006002	矩形梁[支撑高度超过3.6m]	1. 名称：矩形梁模板	m2	18028.73				
108	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁模板	m2	255.87				
109	011702009001	过梁	1. 名称：过梁模板	m2	509.02				
110	011702011001	剪力墙[支撑高度超过3.6m]	1. 名称：剪力墙模板	m2	9318.19				
111	011702014001	有梁板	1. 名称：现浇板模板	m2	3482.29				
112	011702014001	有梁板[支撑高度超过3.6m]	1. 名称：现浇板模板	m2	15771.24				
113	011702021001	栏板	1. 名称：栏板模板	m2	1079.17				
114	011702024001	楼梯	1. 名称：楼梯模板	m2	731.52				
115	011702025001	窗台	1. 名称：窗台板模板	m2	375.56				
116	011702027001	台阶	1. 名称：台阶模板	m2	128.39				
117	011702029001	散水、坡道	1. 名称：散水、坡道模板	m2	65.96				
118	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构	m2	19696.05				
119	011703001001	垂直运输	1. 结构形式：框架 2. 建筑物层数：四层	m2	19696.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称: 住院楼建筑与装饰工程

第 22 页 共 22 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 住院楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
8	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 住院楼建筑与装饰工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		冷水系统							
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	13.65				
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	32.77				
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	28.6				
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力	m	37.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN40 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验						
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	262.69				
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	133.24				
7	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及	m	56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验						
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	149.38				
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	149.38				
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:焊接法兰	个	2				
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:焊接法兰	个	1				
12	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	14				
14	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:焊接法兰	个	2				
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8				
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	22				
19	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
20	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
21	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	16				
22	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	83				
23	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	8				
24	031003001010	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8				
25	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:橡塑软接头 2. 规格: DN80	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m3	1.53				
27	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:二道	m2	47.47				
28	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	47.47				
29	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格: DN50	个	64				
		分部小计							
		热水系统							
30	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	37.12				
31	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	74.17				
32	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位:室内	m	215.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
33	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	25.15				
34	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	54.19				
35	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	99.84				
36	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防	kg	99.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍						
37	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
38	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	9				
39	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
40	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	69				
41	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	19				
42	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
43	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
44	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m3	0.91				
45	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布	m2	29.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 层数:二道						
46	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	29.84				
47	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格: DN50	个	40				
48	031002003004	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格: DN80	个	5				
		分部小计							
		污水系统							
49	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:玻纤增强聚丙烯(FRPP)排水管 DN150 4. 连接形式:O型密封圈加锁紧环机械式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	84.8				
50	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:玻纤增强聚丙烯(FRPP)排水管 DN100 4. 连接形式:O型密封圈加锁紧环机械式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	374.49				
51	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:	m	234.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼给排水工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			玻纤增强聚丙烯 (FRPP) 排水管 DN75 4. 连接形式: 0 型密封圈加锁紧环机械式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验						
52	031002001003	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 管架形式: 型钢	kg	492.52				
53	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	kg	492.52				
54	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器	组	24				
55	031004006002	大便器	1. 名称: 坐式大便器	组	36				
56	031004007001	小便器	1. 名称: 小便器	组	12				
57	031004008001	拖布池	1. 名称: 拖布池	组	16				
58	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	67				
59	031004008002	地漏	1. 名称: 地漏 2. 规格、类型: DN75	组	16				
60	031004008003	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 规格、类型: DN75	组	16				
61	031004008004	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 规格、类型: DN100	组	3				
62	031004008005	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 规格、类型: DN150	组	6				
63	031003010002	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 住院楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 住院楼给排水工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	218.06				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	16.24				
3	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	172.87				
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	172.87				
5	030901012001	消防水泵接合器	1. 型号、规格: DN100	套	1				
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	5				
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	1				
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰						
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
11	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	1				
12	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: DN65	套	18				
13	030901013001	灭火器	1. 形式: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	38				
14	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 樟丹, 蓝色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道	m2	71.78				
15	031002003001	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN150	个	16				
		分部小计							
		喷淋系统							
16	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	82.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道冲洗压力试验						
17	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	28.29				
18	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	41.81				
19	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	48.13				
20	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	102.96				
21	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室	m	146.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼消防工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验						
22	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验	m	67.03				
23	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验	m	279.93				
24	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验	m	723.94				
25	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：	m	19.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			玻纤增强聚丙烯 (FRPP)排水 管 DN80 4. 连接形式: 0 型密封圈加锁紧 环机械式连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求: 灌水试验						
26	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支 架 2. 管架形式:型 钢	kg	441.66				
27	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻 锈 2. 油漆品种:防 锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、 漆膜厚度:各二 遍	kg	441.66				
28	030901003001	水喷淋(雾) 喷头	1. 名称:闭式玻 璃球洒水喷头 2. 材质、型号 、规格: ZSTX- 15A/68, K=80, T =68℃	个	473				
29	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25	组	4				
30	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:遥控信 号阀 XD371H- DN150 2. 规格、压力 等级: DN150 3. 连接形式:焊 接法兰	个	4				
31	030901006001	水流指示器	1. 规格、型 号: DN150 ZSJZ150 2. 连接形式:法 兰连接	个	4				
32	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4				
33	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力 等级: DN25	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼消防工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
34	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
35	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
36	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径46.5mm	个	1				
37	030901007002	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径47.6mm	个	1				
38	030901007003	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径49.1mm	个	1				
39	030901007004	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径51.2mm	个	1				
40	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称: 钢制排水漏斗 2. 口径规格: DN75	个	4				
41	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 樟丹, 红色黄环调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道	m2	212.71				
42	031002003002	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN250	个	4				
43	031002003003	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN125	个	1				
44	031002003004	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN100	个	21				
45	031002003005	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN80	个	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：住院楼消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼采暖工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		入口装置							
1	031003014001	入口装置	1. 详见图集甘12N1-20 2. 总热量表采SONOCAL2000/3000型超声波热量表 3. 包括手动调节阀、闸阀或蝶阀、过滤器、温度计、压力表等	组	6				
		分部小计							
		室内管道							
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	30.4				
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	46.4				
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及	m	92.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼采暖工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验						
5	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	139.2				
6	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN70 4. 连接形式：法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	292.74				
7	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	50.82				
8	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN100	m	69.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼采暖工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
9	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	141.34				
10	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢	kg	527.08				
11	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹二道, 银粉漆二道	kg	527.08				
12	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:采用耐热增强性聚乙烯PE-RT管, 使用级别为4级, de20X2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	17688				
13	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:采用耐热增强性聚乙烯PE-RT管, 使用级别为4级, de25X2.8 2. 压力试验及吹扫设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	172.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼采暖工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031003003036	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	8				
15	031003003037	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 Z15W-16T型 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	8				
16	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 MP II - DN20型 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	16				
17	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	16				
18	031008012001	集水器	1. 名称:分集水器 2. 规格:六回路	台	2				
19	031008012002	集水器	1. 名称:分集水器 2. 规格:五回路	台	36				
20	031008012003	集水器	1. 名称:分集水器 2. 规格:四回路	台	34				
21	031005002001	钢制散热器	1. 名称:卫生间散热器 2. 型号、规格:钢制LXGZ-X型散热器 (△t=32.0%dc; 散热量q=528W/组)。工作压力: 1.0MPa 3. 安装方式:明装安装高度 1.0m	组	72				
22	030503003001	控制器	1. 名称:室内温控器	套	72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼采暖工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	031003001017	螺纹阀门	1. 类型: 电热式控制阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	72				
24	031003001018	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	144				
25	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	304				
26	030701010002	过滤器	1. 名称: 过滤器	台	72				
27	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 36mm-32mm 3. 管道外径: ϕ 133以下	m3	5.9				
28	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 28mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	0.98				
29	031208007005	绝热层	1. 材料: 聚苯乙烯泡沫塑料保温板 2. 厚度: 30mm、含边界保温带	m2	5738.12				
30	031208007006	防潮层	1. 材料: 铝箔	m2	5738.12				
31	031002003011	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100	个	48				
32	031002003012	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN80	个	48				
33	031002003013	套管	1. 名称、类型: 钢套管	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 住院楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001011	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001012	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001013	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001014	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001015	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004003	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 住院楼采暖工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702001002	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ1000	m2	10.27				
2	030702001004	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*400	m2	441.28				
3	030702001005	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*400	m2	26.4				
4	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:PVC管 3. 规格:Φ100	m	70.76				
5	030703001001	风管防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:1250*400	个	4				
6	030703001002	风管防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:1000*400	个	8				
7	030703001004	风管防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 规格:Φ1000	个	1				
8	030703001005	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ1000	个	1				
9	030703001003	排烟阀	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*400	个	8				
10	030703011001	百叶风口	1. 名称:百叶风口 2. 规格:1000*600	个	16				
11	030703011002	防雨型圆形网	1. 名称:防雨型	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称: 住院楼通风工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		式风口	圆形网式风口 2. 规格：Φ1250						
12	030701004001	轴流式消防高温排烟风机	1. 名称：轴流式消防高温排烟风机 2. 型号：HTF-I-9.0型 3. 规格：32961/h, 628pa, 1450r/min, 11Kw	台	1				
13	030701003001	卫生间通风机	1. 名称：卫生间通风机 2. 型号：BLD15-75 3. 规格：L=810m/h3, N=130W 4. 安装形式：吸顶式	台	33				
14	03B004	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁	m	12.4				
15	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：住院楼通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格: 300*100mm 3. 材质:钢制	m	285				
2	030411003002	桥架	1. 名称:电缆梯架 2. 规格: 300*100mm 3. 材质:钢制	m	145				
3	030411003004	桥架	1. 名称:电缆梯架 2. 规格: 400*100mm 3. 材质:钢制	m	95				
4	030404017001	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 AE 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	23				
5	030404017002	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 ALE 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	18				
6	030404017003	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 AL 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	20				
7	030404017004	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 APE 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	12				
8	030404017005	配电箱	1. 名称:成套照明总配电箱 ZAL	台	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:明装距地1.6米						
9	030404017006	配电箱	1. 名称:成套A型应急照明配电箱 XAL 2. 规格:430*650*240 3. 安装方式:明装距地1.3米	台	1				
10	030404017009	配电箱	1. 名称: 成套防火卷帘配电箱 JAL 2. 规格:1000*600*200 3. 安装方式:电井内距地1.3米安装	台	1				
11	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 RPE 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	3840.9				
12	030411001002	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	31.54				
13	030411001003	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	0.32				
14	030411001004	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	372.44				
15	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管	m	7591.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
16	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	6778.19				
17	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:5*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1825.49				
18	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:NH-BV 4. 规格:3*6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	0.96				
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*25	m	37.4				
20	030411004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS	m	398.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 规格: 2*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷						
21	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED带壳吸顶灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	11				
22	030412005001	荧光灯	1. 名称: 自带蓄电池的单管高效节能荧光灯 2. 规格: 应急时间不小于30min 3. 安装形式: 吸顶安装	套	4				
23	030412001002	普通灯具	1. 名称: 墙上座灯 2. 安装方式: 电梯井内安装	套	4				
24	030412001003	普通灯具	1. 名称: 壁灯 2. 安装方式: 距地1.5米安装	套	19				
25	030412001004	普通灯具	1. 名称: 嵌入式方格栅顶灯 2. 安装方式: 安装在吊顶内	套	276				
26	030412001005	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	48				
27	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 规格: A类 t ≥90min 3. 安装方式: 距地0.3米安装	套	7				
28	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(向右) 2. 规格: A类 t ≥90min 3. 安装方式: 距地0.3米安装或吊装	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	030412001006	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格: 30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	24				
30	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:A类 t ≥90min 3. 安装方式:吸顶安装	套	26				
31	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格:A类 t ≥90min 3. 安装方式:门上方吊装	套	16				
32	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层标志灯 (F) 2. 安装方式:门上0.2米安装	套	9				
33	030404035001	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	190				
34	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点插座 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	34				
35	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:距地2.0米安装	个	43				
36	030404034001	照明开关	1. 名称:开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	68				
37	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	46				
38	030404034003	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	4				
39	030404034004	照明开关	1. 名称:三联开关	个	41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:距地1.3米安装						
40	030904003001	按钮	1. 名称:按钮 2. 安装方式:距地1.0米安装	个	8				
41	030404034005	照明开关	1. 名称:单极声光控开关 2. 安装方式:靠近灯头安装	个	6				
42	030404033001	风扇	1. 名称:轴流风扇 2. 安装方式:见暖施	台	50				
43	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	8				
44	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	510				
45	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	440				
46	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1				
		分部小计							
		弱电系统							
47	030411002001	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 材质:金属 3. 规格: 200*100	m	145				
48	030411003003	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格: 300*100 3. 材质:钢制	m	350				
49	030411001005	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	43.48				
50	030411001006	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN40mm	m	8.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 配置形式:暗配						
51	030411001007	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2019.72				
52	030411001008	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:阻燃塑料管 PVC 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	4355.54				
53	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格: SYDLY-75-12 3. 敷设方式:管内暗敷	m	10.7				
54	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格: SYV-75-5 3. 敷设方式:管内暗敷	m	2011.56				
55	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内暗敷	m	90.06				
56	030505005004	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-9 3. 敷设方式:管内暗敷	m	33.2				
57	030411004007	配线	1. 名称:弱电配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: RVS 4. 规格: 6*1.5	m	1433.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
58	030507006001	护士呼叫主机	1. 名称:护士呼叫主机（STB） 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:护士站内	台	2				
59	03B004	病房呼叫门灯	1. 名称:门房呼叫门灯 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:病房门上方0.2米壁装	个	8				
60	030507006002	病房呼叫分机	1. 名称:病房呼叫分机 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:病床床头控制面板安装，卫生间距地1.0米壁装。	台	40				
61	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 TV 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	8				
62	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	84				
63	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶安装	台	19				
64	080703004002	显示屏、表示盘	1. 名称:病房呼叫显示屏 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:距顶0.2米管吊安装	套	2				
65	030502010001	配线架	1. 名称:总配线架 MDF	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:距地1.3米安装						
66	030502010002	配线架	1. 名称:楼层配线架 FD 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	3				
67	030404032001	端子箱	1. 名称:有线电视前端箱 VH 2. 安装方式:距地1.3米安装	台	1				
68	030404032002	端子箱	1. 名称:有线电视分支分配器箱 VP 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	3				
69	03B008	医疗设备带	1. 名称:医疗设备带 (含呼叫、氧气、电源、床头灯设备)	床位	32				
70	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	121				
		分部小计							
		动力系统							
71	030404017007	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱 AT1/AT2 2. 规格: 600*1800*400 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	2				
72	030404017008	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱 AT3 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
73	030404016001	控制箱	1. 名称:电梯控制箱 AC 2. 安装方式:距地1.6米安装	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
74	030404016002	控制箱	1. 名称：成套卷帘门控制箱 JLM 2. 安装方式：距地1.6米暗装	台	8				
75	030411006005	按钮盒	1. 名称：按钮盒 2. 安装方式：距地1.3米安装	个	16				
76	030411001009	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50mm 4. 配置形式：暗配	m	36.67				
77	030411001010	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40mm 4. 配置形式：暗配	m	10.32				
78	030411001011	配管	1. 名称：动力配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32mm 4. 配置形式：暗配	m	12.8				
79	030411001017	配管	1. 名称：动力配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配	m	190.3				
80	030411001012	配管	1. 名称：动力配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配	m	141.42				
81	030411001013	配管	1. 名称：动力配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN15mm 4. 配置形式：暗配	m	18.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
82	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格:5*16	m	204.87				
83	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格:5*6	m	78.42				
84	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*2.5	m	345.5				
85	030411004008	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	391.34				
86	030411004009	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	54.86				
87	030411004010	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:5*16 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	64.01				
88	030411004011	配线	1. 名称:动力配线	m	19.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
89	030411004012	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	17.36				
		分部小计							
		火灾自动报警及消防联动控制系统							
90	030411002002	线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*100mm	m	17.1				
91	030411001014	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	395.42				
92	030411001015	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	974.11				
93	030411001016	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	319.67				
94	030411004013	配线	1. 名称:消防配	m	211.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
95	030411004014	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	3232.31				
96	030411004015	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVVP 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	878.65				
97	030411004016	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:ZR-RVVP 4. 规格:12*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	10.66				
98	030411004017	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯	m	383.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 配线部位: 暗敷						
99	030904003002	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	14				
100	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话 2. 安装方式:距地1.3米安装	部	3				
101	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 I/O 2. 安装方式:靠近配电箱安装	个	7				
102	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	78				
103	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:吸顶安装	个	13				
104	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 I	个	1				
105	080904007001	编码器、网关、显示器	1. 名称:楼层显示器 (FI) 2. 安装方式:距地2.8米安装	台	4				
106	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:安装在消火栓内	个	16				
107	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	20				
108	030404032003	端子箱	1. 名称:消防接线箱 2. 规格:250*300*140 3. 安装方式:电井内安装	台	5				
109	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			离器 SI						
110	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:区域性火灾报警控制器 2. 控制回路: 200点以下 3. 安装方式:壁挂式安装	台	1				
111	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 FH2 2. 规格型号:RXPM CD—K2 3. 安装方式:门框上方0.1m	个	15				
112	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 FH1 2. 规格型号:RXPM CD—B2 3. 安装方式:门框上方0.1m	个	8				
113	030507001001	入侵探测设备	1. 名称: 门磁开关 2. 规格型号:RX MC 3. 安装方式:门框顶部	套	16				
114	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电动闭门器 EC 2. 规格型号:RX—BM 3. 安装方式:门框处	台	30				
115	03B005	电气火灾监控系统	1. 名称:成套电气火灾监控系统	套	1				
116	03B006	消防设备电源监控系统	1. 名称:成套消防设备电源监控系统	套	1				
117	03B007	防火门监控区域分机 RXPMQF	1. 名称:成套防火门监控区域分机 RXPMQF 2. 规格型号:RXPM QF 3. 安装方式:电井内底边距地1.3m	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：住院楼电气工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
118	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	207				
119	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数: 256点以下 2. 线制:多线制	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地系统							
120	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	251.44				
121	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物构筑物主筋引下	m	229.2				
122	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试钢板 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:100*100*8mm	块	4				
123	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线（户内） 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	38.2				
124	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位接地端子箱LEB 2. 安装方式:距地0.5米暗装	台	16				
125	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
126	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：住院楼电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 住院楼电气工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 4	砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型: ±0.00以上外墙 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5	m3	745.07				
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型: ±0.00以上内墙 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆M5	m3	1867.62				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	745.48				
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	138.84				
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1418.91				
6	010503004001	屋面造型梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	43.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明						
7	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	25.05				
8	010503005001	窗台梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	17.15				
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	32.58				
10	010504001001	墙电梯井壁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	161.61				
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详 见设计说明	m3	1571.89				
12	010505007001	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	80.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
13	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m2	418.81				
14	010507001001	坡道	1. 部位: 正面救护车坡道 2. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面 3. 100厚C20砼 4. 300厚3: 7灰土, 宽出面层100 5. 素土夯实 做法详见05J909-SW13-坡6B	m2	95.18				
15	010507001002	花岗石踏面坡道	1. 部位: 两侧面坡道 2. 花岗石铺面 (有防滑条) 3. 1: 2. 5水泥砂浆 4. 120厚C20砼 5. 100厚碎砖或道渣夯实 6. 素土夯实 7. 具体做法详见甘12J5-2-27	m2	38.07				
16	010507001001	散水	1. 20厚1: 2. 5水泥砂浆面层 2. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15砼 4. 150厚3: 7灰	m2	360.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土，宽出面层100 5. 素土夯实 6. 做法详见05J909-SW18-散3B						
17	010514001002	排气道	1. 部位：卫生间 2. 成品排气道 3. 做法详见甘12J8-60-1 4. 出屋面做法详见甘12J8-61-1	m	599.25				
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢	t	43.188				
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢（10以内）	t	302.978				
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢（12-14以内）	t	151.206				
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢（16-25以内）	t	448.481				
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢（28以内）	t	2.681				
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：Φ22mm以内	个	4916				
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒连接 2. 规格：Φ25mm以上	个	4279				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
25	010801002001	木质门带套	1. 门代号：M-3 2. 成品套装装饰木门带观察窗 3. 包含所有五金配件，开启	m2	341.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			一侧做木压条 4. 油漆：详见 05J909-TL15- 油10						
26	010801002001	木质门带套	1. 门代号:M-4、M-5 2. 成品套装装饰木门 3. 包含所有五金配件，开启一侧做木压条 4. 油漆：详见 05J909-TL15- 油10	m2	338.96				
27	010801004001	木质防火门	1. 门代号：FM甲-1、FM甲-2、FM甲-3、FM甲-4 2. 木质防火门（甲级） 3. 包含所有五金配件及安装闭门器和顺序器 4. 油漆：详见 05J909-TL15- 油10	m2	127.75				
28	010801004002	木质防火门	1. 门代号：FM乙-1、FM乙-2、FM乙-4 2. 木质防火门（乙级） 3. 包含所有五金配件及安装闭门器和顺序器 4. 油漆：详见 05J909-TL15- 油10	m2	116.33				
29	010802003002	钢质防火门	1. 门代号：FM乙-3、FM乙-5、FM乙-6 2. 钢质防火门（乙级） 3. 包含所有五金配件及安装闭门器和顺序器	m2	43.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号: BLM-1、BLM-2、M-1、M-2、M-5 2. 钢化中空玻璃地弹门 3. 包含所有普通五金及门锁	m2	227.79				
31	010802003001	钢质防火门	1. 门代号: FM乙-3、FM乙-4 2. 钢质防火门(乙级) 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配件	m2	18.61				
32	010804007001	专用射线防护门	1. 门代号: FFSSM-1、FFSSM-2 2. 专用射线防护门 3. 包含所有普通五金及门锁	m2	31.73				
33	010804007002	手术室内洁净门	1. 门代号: DDM-1、DDM-2 2. 手术室内洁净门 3. 包含所有普通五金及门锁	m2	53.16				
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号: C-1、C-2 2. 框、扇材质: HD70系列普通铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6 4. 做法详见: 甘12J3-2	m2	30.88				
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号: PFC-1 2. 框、扇材质: 钢制防雨百叶窗	m2	3.17				
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号: FFSC-01 2. 框、扇材质:	m2	22.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			专用射线防护窗						
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号：TC-1、TC-2、TC-3、TC-3a、TC-5、TC-6、TC-6a、TC-7、TC-8、TC-9、TC-10、TC-12、TC-13、TC-14、TC-15、TC-16、TC-17、TC-18a、TC-19、TC-20、TC-21、ZSC-4a 2. 断桥铝合金隔热中空玻璃节能外开上悬窗（HD70系列节能窗） 3. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-e+12氩气+6透明 4. 其他材料：设窗纱、限位器 5. 做法详见：甘12J3-1	m2	2624.17				
38	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号：TC-4、TC-11、TC-18、ZSC-1、ZSC-2、ZSC-3、ZSC-4、ZSC-5、ZSC-6、ZSC-6a、ZSC-7、ZSC-8、ZSC-9 2. 框、扇材质：HD70系列普通铝合金固定窗 3. 做法详见：甘12J3-1	m2	963.88				
39	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格：安装铝合金推拉窗纱窗	m2	10.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	010809004001	成品花岗岩窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：成品花岗岩窗台板	m2	171.55				
41	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 部位：侯梯厅 2. 门材质：防火卷帘（带启动装置） 3. 含所有五金配件 4. 耐火极限不小于3h	m2	177.66				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
42	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：17.1m及20.7m屋面 2. 涂料粒料保护层 3. 3mm厚SBS防水卷材两道 4. 20厚1：3水泥砂浆找平层 5. 做法详见05J909-WM14-屋11	m2	2610.43				
43	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：DN100PVC落水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：塑料雨水斗、雨水口 3. 做法详见：甘12J8-42页	m	470.94				
44	011506003001	上拉压杆式矩形钢雨棚	1. 部位：正、侧立面出入口 2. 上拉压杆式矩形钢雨篷 3. 做法参见07J50-1-10-JP2-B3051	m2	145.39				
45	011506003002	纯悬挑式矩形钢雨棚	1. 部位：背立面出入口 2. 纯悬挑式矩	m2	23.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			形钢雨篷 3. 做法参见 07J50-1-10- JP1-A2139(a)						
46	010902006001	风井出屋面	1. 部位：风井 顶盖 2. 做法详见甘 12J8-61-1	个	2				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、 防腐工程							
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：17.1m 及20.7m屋面 2. 保温隔热材 料品种、规格、 厚度: 100mm厚 硬质岩棉保温板 (燃烧性能不低 于B1级) 3. 最薄处30厚 LC5.0轻集料混 凝土 4. 做法详见 05J909-WM14- 屋11	m2	2238.28				
48	011001001003	保温隔热天棚	1. 部位：隔震 层顶棚 2. 保温隔热材 料品种、规格、 厚度: 60厚硬质 岩棉板	m2	1767.36				
49	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部 位: 外墙面 (详 见立面图) 2. 保温隔热方 式: 外保温 3. 保温隔热材 料品种、规格及 厚度: 40厚硬质 岩棉板保温	m2	4991.21				
50	011001003002	吸声隔热墙面	1. 保温隔热部 位: 紧临电梯井 道墙内侧 2. 保温隔热材 料品种、规格	m2	1329.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			及厚度:50厚矿棉吸音板						
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：电梯机房、送风机房、隔震层楼面 2. 20厚1：2.5水泥砂浆面层 3. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4. 做法详见：05J909-LD4-楼1A	m2	2494.36				
52	011101005001	自流坪楼地面	1. 部位：地下室地面 2. 防尘耐磨高级地坪漆 3. 50厚C25混凝土面层随打随抹光 4. 做法详见：05J927-1-41-D1-2	m2	1682.15				
53	011102003001	块料楼面	1. 部位：除注明者外所有楼面 2. 8--10厚地砖，干水泥擦缝 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法详见05J909-LD15-楼12A	m2	6825.76				
54	011102003002	块料楼面	1. 部位：卫生间、开水房、洗污间	m2	974.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 8--10厚地 砖，干水泥擦缝 3. 20厚1：3干 硬性水泥砂浆结 合层，表面撒水 泥粉 4. 1. 5厚聚氨酯 防水层或2厚聚 合物水泥基防水 涂料 5. 1：3水泥砂浆 或最薄处30厚 C20细石混凝土 找坡层 6. 60厚1：6水 泥焦渣 7. 做法详见 05J909-LD16- 楼13C						
55	011105001001	水泥砂浆踢脚 线	1. 部位：同楼 地面 H=150mm 2. 底层厚度、 砂浆配合比：8 厚1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、 砂浆配合比：6 厚1：2. 5水泥砂 浆 4. 做法详见 05J909-TJ2-踢 1C	m	1109. 44				
56	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 8--10厚地 砖，干水泥擦缝 3. 20厚1：3干 硬性水泥砂浆结 合层，表面撒水 泥粉 4. 水泥浆一道 （内掺建筑胶） 5. 做法详见 05J909-LD15- 楼12A	m2	418. 81				
57	011107001001	石材台阶面	1. 30厚花岗岩 石板铺面，背	m2	73. 48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于面板相同的石条 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内参建筑胶） 5. 60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6. 300厚3：7灰土分层夯实，宽出面层100 7. 素土夯实 8. 做法详见：05J909-SW8-台9B						
58	011107001002	石材台阶平台面	1. 30厚花岗岩石板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于面板相同的石条 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内参建筑胶） 5. 60厚C15混凝土，台阶面向外坡1%	m2	128.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 300厚3：7灰土分层夯实，宽出面层100 7. 素土夯实 8. 做法详见：05J909-SW8-台9B						
59	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：隔震层挑板 2. 20厚1：2.5水泥砂浆面层 3. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	305.15				
60	010401012002	出屋面台阶	1. 名称：出屋面台阶 2. 做法详见：参甘12J8-54-1	m2	12.67				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
61	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：除注明者外所有内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆抹平，8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 3. 填充墙与梁柱交界设置钢丝网或贴丙纶布，宽度150mm 4. 做法详见05J909-NQ16-内墙8D	m2	13107.57				
62	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：地下一层车库墙面	m2	875.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 底层厚度、 砂浆配合比: 9 厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、 砂浆配合比: 5 厚1: 2. 5水泥砂 浆 4. 填充墙与梁 柱交界处设置钢 丝网或丙纶布， 宽度150mm 5. 做法详见 05J909-NQ16- 内墙8A						
63	011202002001	柱面装饰	1. 柱体类型: 车 库独立柱 2. 底层厚度、 砂浆配合比: 9 厚1: 3水泥砂浆 打底扫毛 3. 面层厚度、 砂浆配合比: 5 厚1: 2. 5水泥砂 浆抹平 4. 装饰材料种 类: 白色涂料饰 面，油漆墙裙	m2	568. 51				
64	010607005001	抹灰钢丝网加 固	1. 部位: 楼梯间 、走廊 2. 做法: 钢丝网	m2	6602. 98				
65	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位: 屋面电 梯机房、风机房 及楼梯间外墙 面 2. 6厚1: 2. 5水 泥砂浆找平 3. 12厚1: 3水 泥砂浆打底扫毛 或划出纹道 4. 填充墙与梁 柱交界设置钢丝 网或贴丙纶布， 宽度150mm 5. 做法详见 05J909-WQ9-外 墙13A	m2	702. 44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
66	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:除标注外其余外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 2. 5水泥砂浆 4. 填充墙与梁柱交界设置钢丝网或贴丙纶布, 宽度150mm 5. 做法详见 05J909-WQ9-外墙9A	m2	4184. 74				
67	011204001001	石材墙面	1. 部位: 详见立面图 2. 安装方式: 干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 天然石材 4. 嵌缝材料种类: 符合设计要求 5. 骨架种类: 角钢龙骨 6. 做法详见 05J909-WQ20-外墙25	m2	4335. 01				
68	011204003002	块料墙面	1. 部位: 除注明者外所有部位 墙裙H=1500mm 2. 白水泥擦缝 3. 贴墙面砖 4. 5厚1: 2建筑胶水泥砂浆粘接层 5. 素水泥浆一道 6. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道甩毛（内	m2	4753. 72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			参建筑胶) 8. 做法详见 05J909-NQ27- 裙15C						
69	011204003002	块料墙面	1. 部位：前室、走廊、侯梯厅、与连廊交接处 2. 白水泥擦缝 3. 贴面砖饰面 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层 5. 刷素水泥浆一道 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 做法详见 05J909-NQ27-内墙15C	m2	4852.16				
70	011204003002	块料墙面	1. 部位：卫生间（贴到顶） 2. 白水泥擦缝 3. 贴墙面砖 4. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 5. 2厚非焦油聚氨酯涂膜防水层 6. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 7. 做法详见 05J909-NQ31-内墙16C	m2	6022.11				
71	011207001001	铅板防护墙	1. 部位：CT室、DR室 2. 基层材料种类、规格:密度板 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铅板防护	m2	379.71				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法详见：设计图纸						
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
72	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：除吊顶外所有顶棚 2. 抹灰厚度、材料种类：3厚1：2.5水泥砂浆找平，5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 做法详见：05J909-DP7-棚6A	m2	6957.15				
73	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：除注明者外所有房间、走廊、候梯厅、大厅 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：装饰石膏板面层 3. 做法详见：05J909-DP12-棚24A	m2	7430.21				
74	011302001002	射线防护铅板吊顶	1. 部位：CT室、DR室 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：2mm厚射线防护铅板 4. 做法详见：设计图纸	m2	133.9				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
75	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：地下	m2	396.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			室墙裙H=1500 2. 腻子种类:普通腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆2遍 4. 做法详见:05J909-TL13-1油						
76	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除注明者外所有内墙面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 4. 做法详见:05J909-TL11-内涂3	m2	9884.59				
77	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下一层车库墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料2遍	m2	875.19				
78	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:电梯机房、水箱间、隔震层、风机房内墙面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料2遍 4. 做法详见:05J909-TL11-内涂3	m2	2347.67				
79	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:屋面电梯机房、风机房及楼梯间外墙面 2. 刮腻子要求:防水腻子两遍	m2	702.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 涂料品种、 喷刷遍数:乳胶漆2遍						
80	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 腻子种类:普通腻子 3. 涂料品种、 喷刷遍数:乳胶漆2遍 4. 做法详见: 05J909-DP7-棚6A	m2	807.23				
81	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:电梯机房、 送风机房、隔震层、管道井、车库 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、 喷刷遍数:普通涂料2遍	m2	6149.93				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯扶手栏杆 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 固定配件种类:预埋铁件 5. 做法详见: 15J403-1-B14-B1型	m	236.01				
83	011503006001	塑料靠墙扶手	1. 部位:走廊、楼梯间 2. 扶手材料种类:双层靠墙扶手, 上层高度850mm~900mm, 下层高度650mm~700mm	m	988.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 做法详见甘12J6-22-1						
84	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯间所有低于900mm窗台及落地窗 H=1200mm 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 做法详见15J403-1-C15-H3型	m	49.35				
85	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:除楼梯间所有低于900mm窗台及落地窗 H=1200mm 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 做法详见15J403-1-D6-PB18型	m	45.12				
86	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:无障碍坡道栏杆 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 固定配件种类:预埋铁件 5. 做法详见:15J403-1-C15-H3型	m	29.14				
87	010606008003	钢梯	1. 名称:钢爬梯 2. 油漆做法见05J909-TL19-油25	t	0.247				
88	011505001001	洗漱台	1. 大理石盥洗台	m2	242.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 做法详见： 甘12J10-123-1						
89	011210004001	卫生间塑料隔板	1. 部位：卫生间 2. 材质：塑料隔断（配套安全抓杆） 3. 做法参见 02J915-39-GB5	m2	239.7				
90	011210004002	小便斗塑料隔板	1. 部位：卫生间小便斗 2. 材质：塑料隔断 3. 做法参见 02J915-39-GB18	m2	10.15				
91	011505001002	卫生间墩台	1. 部位：卫生间 2. 做法详见： 02J915-70	m2	86.86				
92	011505006002	安全抓杆	1. 部位：卫生间洗手盆 2. 做法参见甘12J6-87-4	套	19				
93	011505006003	安全抓杆	1. 部位：卫生间坐便器 2. 做法参见甘12J6-77-5	套	19				
94	011501020001	护士站	1. 名称：护士站 2. 做法详见： 07J902-2-10	m	43.71				
95	011501001001	取药台	1. 部位：急诊药房 2. 名称：取药台 3. 做法详见： 07J902-2-侧桌1-18、AII-1-4、BIII-1-19、CII-1-10	m	12.22				
96	011501001002	收费台	1. 部位：急诊挂号收费室 2. 名称：收费台 3. 做法详见： 07J902-2-侧桌1-3、AII-1-4	m	12.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			、B111-1-7、 C11-1-10						
97	010902008001	屋面变形缝	1. 部位:屋面与连廊交接处 2. 抗震型屋面变形缝 3. 做法详见04CJ01-1-29	m	17.16				
98	010904004002	楼(地)面变形缝	1. 部位:电梯基坑 2. 抗震型楼地面变形缝 3. 做法详见04CJ01-1-12-1	m	5.64				
99	010903004001	内墙面及顶棚变形缝	1. 部位:电梯基坑 2. 抗震型内墙、顶棚变形缝 3. 做法详见04CJ01-1-15-4	m	45.12				
100	010904004001	水平隔离缝	1. 部位: 隔震层隔离缝 2. 沥青麻丝填充	m	339.06				
101	011503004001	防撞护角	1. 部位:走廊 2. 成品PVC防撞护角 3. 做法详见07J902-2-5-11	个	310				
102	011503004002	护墙板	1. 部位: 走廊 2. 扶手材料种类:护墙板高350mm 3. 做法详见甘12J6-23-A	m	752				
103	01B001	床头护墙条	1. 名称:成品床头护墙条 2. 做法详见07J902-2-5-11	套	110				
104	01B002	PVC防撞带	1. 部位: 留观室 2. 扶手材料种类:PVC防撞带 3. 做法详见甘07J902-2-5-7-1	m	1163.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
105	011503006002	PVC防撞扶手	1. 部位：留观室 2. 扶手材料种类：PVC防撞扶手 3. 做法详见甘07J902-2-5-5-4	m	1163.25				
106	011503004003	PVC防撞护角	1. 部位：留观室 2. 成品PVC防撞护角 3. 做法详见07J902-2-5-9-1	个	155				
107	040205017001	车轮档	1. 材料品种：车轮档 2. 规格、型号：L=500mm 3. 做法：05J927-1-40	个	42				
108	040205017002	防撞板	1. 材料品种：橡胶防撞板及指示标牌 2. 规格、型号：H=600 3. 做法：05J927-1-39-9	个	254				
109	040205006001	标线	1. 部位：车库 2. 车位及道路标线	m2	141				
110	011505003001	隔帘轨道	1. 部位：诊室及留观室 2. 床位隔帘，采用L型铝合金轨道，采用配套专用卡件固定在天花板上	套	78				
111	011505003002	输液轨道	1. 部位：诊室及留观室 2. 输液架轨，采用U型铝合金轨道，采用配套专用卡件固定在天花板上	套	78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼建筑与装饰工程

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		电梯工程							
112	030107001001	交流电梯	1. 名称:病床电梯 2. 站数:3 3. 其他要求详见设计说明	部	12				
		分部小计							
		措施项目							
113	011702002001	矩形柱	1. 名称: 矩形柱模板	m2	228.6				
114	011702002003	矩形柱[支撑高度超过3.6m]	1. 名称: 矩形柱模板	m2	5100.1				
115	011702003001	构造柱	1. 名称: 构造柱模板	m2	1375.88				
116	011702006001	矩形梁	1. 名称: 框架梁模板	m2	2737.53				
117	011702006002	矩形梁[支撑高度超过3.6m]	1. 名称: 矩形梁模板	m2	11247.03				
118	011702008001	圈梁	1. 名称: 圈梁模板	m2	183.93				
119	011702009001	过梁、窗台梁	名称: 过梁模板	m2	653.43				
120	011702014001	有梁板	1. 名称: 有梁板模板	m2	2443.53				
121	011702014002	有梁板[支撑高度超过3.6m]	1. 名称: 现浇板模板	m2	9972.15				
122	011702022001	天沟、檐沟	1. 天沟、檐沟模板	m2	1233.9				
123	011702024001	楼梯	1. 名称: 楼梯模板	m2	445.54				
124	011702027001	台阶	1. 名称: 台阶模板	m2	78.18				
125	011702029001	散水、坡道	1. 名称: 散水、坡道模板	m2	41.8				
126	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:17.55m	m2	11685.87				
127	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结	m2	11685.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目

工程名称: 门诊医技楼建筑与装饰工程

(一期)

第 25 页 共 25 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 门诊医技楼建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
8	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 门诊医技楼建筑与装饰工程 标段: 陇西县中西医结合医院建设项目(一期) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		冷水系统							
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	14.15				
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	7.64				
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	83.54				
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力	m	47.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN40 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验						
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	209.4				
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	273.5				
7	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及	m	162.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗，压力试验						
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	178.7				
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	178.7				
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:焊接法兰	个	2				
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:焊接法兰	个	1				
12	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				
13	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	16				
15	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	128				
18	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
19	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	22				
20	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	96				
21	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	8				
22	031003001010	真空破坏器	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8				
23	031003010001	软接头(软管)	1. 名称: 橡塑软接头 2. 规格: DN80	个	1				
24	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m3	1.75				
25	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布 2. 层数: 二道	m2	51.89				
26	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数、	m2	51.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆膜厚度:二道						
27	031002003001	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN65	个	8				
28	031002003002	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN50	个	48				
29	031002003003	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN40	个	17				
		分部小计							
		热水系统							
30	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	55.28				
31	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	37.65				
32	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN32	m	67.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验						
33	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	350. 43				
34	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式:卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	112. 85				
35	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	155. 05				
36	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	155. 05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
38	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
39	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	16				
40	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	75				
41	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	33				
42	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类: 台式步进式开水器 2. 型号、容积: V=90L; N=9Kw	台	8				
43	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m3	1.59				
44	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布 2. 层数: 二道	m2	48.05				
45	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二道	m2	48.05				
46	031002003004	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN80	个	4				
47	031002003007	套管	1. 名称、类型:	个	75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			套管 2. 规格: DN40						
		分部小计							
		污水系统							
48	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 玻纤增强聚丙烯 (FRPP) 排水管 DN150 4. 连接形式: 0 型密封圈加锁紧环机械式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	101.24				
49	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 玻纤增强聚丙烯 (FRPP) 排水管 DN100 4. 连接形式: 0 型密封圈加锁紧环机械式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	556.06				
50	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 玻纤增强聚丙烯 (FRPP) 排水管 DN75 4. 连接形式: 0 型密封圈加锁紧环机械式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	292.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
51	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	445.58				
52	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	445.58				
53	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器	组	24				
54	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器	组	56				
55	031004007001	小便器	1. 名称:小便器	组	12				
56	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池	组	16				
57	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆	组	76				
58	031004008002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格、类型: DN75	组	24				
59	031004008003	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 规格、类型: DN75	组	21				
60	031004008004	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 规格、类型: DN100	组	3				
61	031004008005	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 规格、类型: DN150	组	2				
62	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:橡塑软接头 2. 规格: DN100	个	3				
63	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:橡塑软接头 2. 规格: DN150	个	3				
64	031004014002	立管检查口	1. 名称:立管检查口 2. 型号、规格: DN100	个	51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：门诊医技楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊医技楼给排水工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	178.9				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	30				
3	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	94.2				
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	94.2				
5	030901012001	消防水泵接合器	1. 型号、规格: DN100	套	1				
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	5				
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:焊接法兰	个	1				
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接法兰						
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
11	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	1				
12	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: DN65	套	16				
13	030901013001	灭火器	1. 形式: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	32				
14	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 樟丹, 蓝色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道	m2	44.52				
15	031002003001	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN150	个	16				
		分部小计							
		喷淋系统							
16	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	106.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道冲洗压力试验						
17	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	8.5				
18	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	73.35				
19	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	61.8				
20	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗压力试验	m	40.33				
21	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室	m	175.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼消防工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验						
22	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验	m	130.65				
23	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验	m	250.66				
24	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质、规格： 热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝 扣连接 4. 压力试验及 冲洗设计要求： 管道冲洗压力试 验	m	628.23				
25	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：	m	18.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			玻纤增强聚丙烯 (FRPP)排水 管 DN80 4. 连接形式: 0 型密封圈加锁紧 环机械式连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求: 灌水试验						
26	031002001002	管道支架	1. 名称: 管道支 架、抗震支架 2. 管架形式: 型 钢	kg	425.85				
27	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻 锈 2. 油漆品种: 防 锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、 漆膜厚度: 各二 遍	kg	425.85				
28	030901003001	水喷淋(雾) 喷头	1. 名称: 闭式玻 璃球洒水喷头 2. 材质、型号 、规格: ZSTX- 15A/68, K=80, T =68℃	个	486				
29	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25	组	4				
30	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 遥控信 号阀 XD371H- DN150 2. 规格、压力 等级: DN150 3. 连接形式: 焊 接法兰	个	4				
31	030901006001	水流指示器	1. 规格、型 号: DN150 ZSJZ150 2. 连接形式: 法 兰连接	个	4				
32	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	4				
33	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力 等级: DN25	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼消防工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
34	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
35	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
36	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径46.5mm	个	1				
37	030901007002	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径47.6mm	个	1				
38	030901007003	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径49.1mm	个	1				
39	030901007004	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径51.2mm	个	1				
40	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称: 钢制排水漏斗 2. 口径规格: DN75	个	4				
41	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 樟丹, 红色黄环调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道	m2	255.81				
42	031002003002	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN250	个	4				
43	031002003003	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN125	个	1				
44	031002003004	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN100	个	21				
45	031002003005	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 规格: DN80	个	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 门诊医技楼消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊医技楼消防工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼采暖工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		入口装置							
1	031003014001	入口装置	1. 详见图集甘12N1-20 2. 总热量表采SONOCAL2000/3000型超声波热量表 3. 包括手动调节阀、闸阀或蝶阀、过滤器、温度计、压力表等	组	6				
		分部小计							
		室内管道							
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	15.2				
3	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	23.2				
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及	m	46.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼采暖工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验						
5	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	69.6				
6	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN70 4. 连接形式：法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	146.37				
7	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	25.41				
8	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 材料：热镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN100	m	34.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼采暖工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
9	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材料:热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰或卡箍式专用管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	70.67				
10	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢	kg	263.54				
11	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹二道, 银粉漆二道	kg	263.54				
12	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:采用耐热增强性聚乙烯PE-RT管, 使用级别为4级, de20X2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	8844				
13	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:采用耐热增强性聚乙烯PE-RT管, 使用级别为4级, de25X2.8 2. 压力试验及吹扫设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	86.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼采暖工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031003003036	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	4				
15	031003003037	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 Z15W-16T型 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	4				
16	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 MP II - DN20型 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8				
17	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	8				
18	031008012001	集水器	1. 名称:分集水器 2. 规格:六回路	台	1				
19	031008012002	集水器	1. 名称:分集水器 2. 规格:五回路	台	18				
20	031008012003	集水器	1. 名称:分集水器 2. 规格:四回路	台	17				
21	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器 2. 型号、规格:钢制散热器 RBGPTZ4-06-2.0/1.2 3. 安装方式:明装 安装高度 1.0m	组	36				
22	030503003001	控制器	1. 名称:室内温控器	套	36				
23	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:电热式控制阀 2. 规格、压力	个	36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼采暖工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接						
24	031003001018	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	72				
25	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	152				
26	030701010002	过滤器	1. 名称: 过滤器	台	36				
27	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 36mm-32mm 3. 管道外径: ϕ 133以下	m3	2.95				
28	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 28mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	0.49				
29	031208007005	绝热层	1. 材料: 聚苯乙烯泡沫塑料保温板 2. 厚度: 30mm、含边界保温带	m2	2869.06				
30	031208007006	防潮层	1. 材料: 铝箔	m2	2869.06				
31	031002003011	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100	个	24				
32	031002003012	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN80	个	24				
33	031002003013	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN65	个	16				
34	031002003014	套管	1. 名称、类型: 钢套管	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 门诊医技楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001011	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001012	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001013	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001014	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001015	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004003	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊医技楼采暖工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702001004	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 1000*400	m2	494.26				
2	030702001005	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: 1250*400	m2	26.4				
3	030701003001	卫生间通风器	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号: BLD15-75 3. 规格: L=810m/h3, N=130W 4. 安装形式:吸顶式	台	64				
4	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质: PVC管 3. 规格: Φ100	m	115.2				
5	030703001001	风管防火阀	1. 名称: 280℃常开防火阀 2. 规格: 1250*400	个	4				
6	030703001002	风管防火阀	1. 名称: 280℃常开防火阀 2. 规格: 1000*400	个	8				
7	030703001004	风管防火阀	1. 名称: 280℃常开防火阀 2. 规格: Φ1000	个	1				
8	030703001005	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格: Φ1000	个	1				
9	030703001003	排烟阀	1. 名称:排烟阀 2. 规格: 1000*400	个	8				
10	030703011001	百叶风口	1. 名称:百叶风	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼通风工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口 2. 规格: 1000*600						
11	030701004001	轴流式消防高温排烟风机	1. 名称:轴流式消防高温排烟风机 2. 型号: HTF- I -9.0型 3. 规格: 32961 /h, 628pa, 1450 r/mi n, 11Kw	台	1				
12	03B004	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁	m	12. 4				
13	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 门诊医技楼通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格: 300*100mm 3. 材质:钢制	m	206.55				
2	030411003002	桥架	1. 名称:电缆梯架 2. 规格: 300*100mm 3. 材质:钢制	m	17.1				
3	030404017001	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 AL1 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
4	030404017002	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 AL2 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
5	030404017003	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 AL3 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
6	030404017004	配电箱	1. 名称:成套照明配电箱 AL4 2. 规格: 960*900*180 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
7	030404017005	配电箱	1. 名称:成套照明总配电箱 ZAL 2. 安装方式:明装距地1.6米	台	1				
8	030404017006	配电箱	1. 名称:成套A型应急照明配电箱 XAL	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 430*650*240 3. 安装方式: 明装距地1.3米						
9	030404017009	配电箱	1. 名称: 成套照明配电箱 ALCT 2. 安装方式: 挂墙明装, 箱体底边距地1.6米	台	1				
10	030404017010	配电箱	1. 名称: 成套照明配电箱 ALDR 2. 安装方式: 挂墙明装, 箱体底边距地1.6米	台	1				
11	030411001001	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: 刚性阻燃塑料管 RPE 3. 规格: Φ20 4. 配置形式: 暗配	m	4370.81				
12	030411001002	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	101.01				
13	030411001003	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	15.95				
14	030411001004	配管	1. 名称: 照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	873.32				
15	030411001019	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管	m	37.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格： DN40mm 4. 配置形式： 暗配						
16	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	9729.92				
17	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	10979.63				
18	030411004018	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	25.58				
19	030411004019	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	52.02				
20	030411004020	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管	m	90.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:16 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
21	030411004021	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	660.63				
22	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:NH-BV 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	24.67				
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:25	m	236.79				
24	030411004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	664.89				
25	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格:6	m	195.73				
26	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯	m	375.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			电力电缆 2. 型号：WDZ-YJE 3. 规格：16						
27	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED带壳吸顶灯 2. 安装方式：吸顶安装	套	15				
28	030412005001	荧光灯	1. 名称：自带蓄电池的单管高效节能荧光灯 2. 规格：应急时间不小于30min 3. 安装形式：吸顶安装	套	4				
29	030412001002	普通灯具	1. 名称：墙上座灯 2. 安装方式：电梯井内安装	套	30				
30	030412001003	普通灯具	1. 名称：壁灯 2. 安装方式：距地1.5米安装	套	19				
31	030412001004	普通灯具	1. 名称：嵌入式方格栅顶灯 2. 安装方式：安装在吊顶内	套	234				
32	030412001005	普通灯具	1. 名称：防水防尘灯 2. 安装方式：吸顶安装	套	64				
33	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯（向左、向右） 2. 规格：A类 t ≥90min 3. 安装方式：距地0.3米安装	套	3				
34	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯（向右） 2. 规格：A类 t ≥90min 3. 安装方式：距地0.3米安装或吊装	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	030412001006	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格: 30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	27				
36	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格: A类 t ≥90min 3. 安装方式:吸顶安装	套	29				
37	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格: A类 t ≥90min 3. 安装方式:门上方吊装	套	19				
38	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层标志灯 (F) 2. 安装方式:门上0.2米安装	套	9				
39	030412005002	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	2				
40	030404034006	照明开关	1. 名称: 具有指示灯的开关 2. 安装方式: 距地1.3米安装	个	2				
41	030404034007	照明开关	1. 名称: 圆形双控开关 2. 安装方式: 距地1.3米安装	个	28				
42	030404035001	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	248				
43	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点插座 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	48				
44	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:距地2.0米安装	个	59				
45	030404034001	照明开关	1. 名称:开关	个	70				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:距地1.3米安装						
46	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	73				
47	030404034003	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	4				
48	030404034004	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	53				
49	030904003001	按钮	1. 名称:按钮 2. 安装方式:距地1.0米安装	个	8				
50	030404034005	照明开关	1. 名称:单极声光控开关 2. 安装方式:靠近灯头安装	个	6				
51	030404033001	风扇	1. 名称:轴流风扇 2. 安装方式:见暖施	台	64				
52	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	8				
53	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	543				
54	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	584				
55	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1				
		分部小计							
		弱电系统							
56	030411002001	线槽	1. 名称:弱电槽 2. 材质:金属 3. 规格: 200*100	m	17.1				
57	030411003003	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:	m	201.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300*100 3. 材质: 钢制						
58	030411001005	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	90.38				
59	030411001006	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配	m	14.87				
60	030411001007	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	1037.6				
61	030411001008	配管	1. 名称: 弱电配管 2. 材质: 阻燃塑料管 PVC 3. 规格: Φ20 4. 配置形式: 暗配	m	2041.47				
62	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 射频同轴电缆 2. 规格: SYDLY-75-12 3. 敷设方式: 管内暗敷	m	16.87				
63	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称: 射频同轴电缆 2. 规格: SYV-75-5 3. 敷设方式: 管内暗敷	m	665.37				
64	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称: 射频同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 管内暗敷	m	1312.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
65	030505005004	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9 3. 敷设方式:管内暗敷	m	15.7				
66	030411004007	配线	1. 名称:弱电配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:RVS 4. 规格:6*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1031.1				
67	030507006001	护士呼叫主机	1. 名称:护士呼叫主机（STB） 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:护士站内	台	3				
68	03B001	病房呼叫门灯	1. 名称:门房呼叫门灯 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:病房门上方0.2米壁装	个	35				
69	030507006002	病房呼叫分机	1. 名称:病房呼叫分机 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:病床床头控制面板安装，卫生间距地1.0米壁装。	台	105				
70	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 TV 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	35				
71	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	89				
72	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机	台	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:吸顶安装						
73	080703004001	显示屏、表示盘	1. 名称:病房呼叫显示屏 2. 规格:总线制-现场确定 3. 安装方式:距顶0.2米管吊安装	套	3				
74	030502010001	配线架	1. 名称:总配线架 MDF 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	1				
75	030502010002	配线架	1. 名称:楼层配线架 FD 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	3				
76	030404032001	端子箱	1. 名称:有线电视前端箱 VH 2. 安装方式:距地1.3米安装	台	1				
77	030404032002	端子箱	1. 名称:有线电视分支分配器箱 VP 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	3				
78	03B005	医疗设备带	1. 名称:医疗设备带（含呼叫、氧气、电源、床头灯设备）	床位	70				
79	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	295				
		分部小计							
		动力系统							
80	030404017007	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱 AT1/AT2 2. 规格:600*1800*400 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	2				
81	030404017008	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			AT3 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 明装距地1.4米						
82	030404016001	控制箱	1. 名称: 电梯控制箱 AC 2. 安装方式: 距地1.6米安装	台	2				
83	030404017011	配电箱	1. 名称: 成套防火卷帘配电箱 JAL 2. 规格: 1000*600*200 3. 安装方式: 电井内距地1.3米安装	台	1				
84	030404016002	控制箱	1. 名称: 成套卷帘门控制箱 JLM 2. 安装方式: 距地1.6米暗装	台	8				
85	030411006005	按钮盒	1. 名称: 按钮盒 2. 安装方式: 距地1.3米安装	个	16				
86	030411001009	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	36.21				
87	030411001010	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配	m	23.95				
88	030411001011	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	12.4				
89	030411001020	配管	1. 名称: 动力	m	182				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配管 2. 材质：钢管 3. 规格： DN25mm 4. 配置形式： 暗配						
90	030411001012	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	143.04				
91	030411001013	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	12.11				
92	030411001018	配管	1. 名称：动力配管 2. 材质：刚性阻燃塑料管RPE 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：暗配	m	7.37				
93	030408001006	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*2.5	m	301.1				
94	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*16	m	77.21				
95	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格:5*6	m	43.45				
96	030411004008	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ	m	397.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 规格: 3*4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷						
97	030411004009	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 3*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	36.34				
98	030411004010	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 5*16 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	62.01				
99	030411004011	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 3*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	19.13				
100	030411004012	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4*4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	16.96				
101	030411004017	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式:	m	22.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管内暗配 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：3*4 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷						
		分部小计							
		火灾自动报警及消防联动控制系统							
102	030411002002	线槽	1. 名称：消防线槽 2. 材质：金属 3. 规格：100*100mm	m	17.1				
103	030411001017	配管	1. 名称：消防配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50mm 4. 配置形式：暗配	m	97.81				
104	030411001014	配管	1. 名称：消防配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配	m	368.96				
105	030411001015	配管	1. 名称：消防配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配	m	1118.6				
106	030411001016	配管	1. 名称：消防配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN15mm 4. 配置形式：暗配	m	399.29				
107	030411004013	配线	1. 名称：消防配线 2. 配线形式：管内暗配 3. 型号：	m	176.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZN-RVS 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷						
108	030411004014	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	3613.63				
109	030411004015	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-RVVP 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	1097.91				
110	030411004016	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: ZR-RVVP 4. 规格: 12*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	10.13				
111	030411004022	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-RYJS 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	356.7				
112	030904003002	按钮	1. 名称: 带火警电话插孔的手	个	15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			动报警按钮 2. 安装方式:距地1.3米安装						
113	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话 2. 安装方式:距地1.3米安装	部	3				
114	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 I/O 2. 安装方式:靠近配电箱安装	个	7				
115	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	110				
116	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:吸顶安装	个	13				
117	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 I	个	1				
118	080904007001	编码器、网关、显示器	1. 名称:楼层显示器 (FI) 2. 安装方式:距地2.8米安装	台	4				
119	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:安装在消火栓内	个	8				
120	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	20				
121	030404032003	端子箱	1. 名称:消防接线箱 2. 规格: 250*300*140 3. 安装方式:电井内安装	台	5				
122	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 SI	个	5				
123	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:区域性火灾报警控制器	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 控制回路: 200点以下 3. 安装方式: 壁挂式安装						
124	030404022001	控制器	1. 名称: 防火卷帘门控制器 (RS) 2. 安装方式: 距地1.3米安装	台	8				
125	03B002	电气火灾监控系统	1. 名称: 成套电气火灾监控系统	套	1				
126	03B003	消防设备电源监控系统	1. 名称: 成套消防设备电源监控系统	套	1				
127	03B004	防火门监控区域分机 RXPMQF	1. 名称: 成套防火门监控区域分机 RXPMQF 2. 规格型号: RXPM QF 3. 安装方式: 电井内底边距地1.3m	台	1				
128	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块 FH2 2. 规格型号: RXPM CD—K2 3. 安装方式: 门框上方0.1m	个	15				
129	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块 FH1 2. 规格型号: RXPM CD—B2 3. 安装方式: 门框上方0.1m	个	8				
130	030507001001	入侵探测设备	1. 名称: 门磁开关 2. 规格型号: RX MC 3. 安装方式: 门框顶部	套	16				
131	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电动闭门器 EC 2. 规格型号: RX—BM 3. 安装方式:	台	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：门诊医技楼电气工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			门框处						
132	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	225				
133	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数: 256点以下 2. 线制:多线制	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地系统							
134	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: Φ12	m	250.14				
135	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物构筑物主筋引下	m	229.2				
136	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试钢板 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格: 100*100*8mm	块	4				
137	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线（户内） 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	38.2				
138	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位接地端子箱LEB 2. 安装方式:距地0.5米暗装	台	64				
139	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
140	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 门诊医技楼电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见施工图设计 3. 工作内容:排地表水、土方开挖、基坑支护	m3	58111.73				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:素土分层夯实	m3	16114.03				
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:300厚级配砂石 2. 压实系数:满足设计要求	m3	1755.93				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	41997.7				
		分部小计							
	A.3	桩基工程							
5	010302001001	机械旋挖灌注桩	1. 桩长:工程桩约16.0m 2. 桩径:1000mm 3. 成孔方法:机械旋挖成孔 4. 混凝土种类、强度等级:商砼 C35P8 5. 其他要求详见设计说明 6. 工作内容:护筒埋设、成孔、固壁、混凝土制作、运输、灌注、养护、土方、废泥浆外运、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟、凿桩头	m3	2408.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	010302001002	机械旋挖灌注桩	1. 桩长:测试、锚桩 约16.0m 2. 桩径: 1000mm 3. 成孔方法:机械旋挖成孔 4. 混凝土种类、强度等级:商砼 C40P8 5. 其他要求详见设计说明 6. 工作内容:护筒埋设、成孔、固壁、混凝土制作、运输、灌注、养护、土方、废泥浆外运、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟、凿桩头、试验检测	m3	258.06				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10粘土多孔砖 240*115*90 2. 墙体类型:内墙200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	937.09				
8	010404001001	垫层	1. 部位: 基础梁底 2. 垫层材料种类: 80mm厚炉渣干铺 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平	m3	1.31				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	794.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
10	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	100.69				
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	340.56				
12	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	1.58				
13	010501004001	坡道	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	198.05				
14	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	54.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: 35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 集水坑内抹20厚1: 2.5防水砂浆, 盖板制作安装 5. 其他要求详见设计说明						
15	010501004003	构造底板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	2538.01				
16	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	1382.06				
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	153.1				
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	387.7				
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	23.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
20	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	63.68				
21	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	606.87				
22	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	239.44				
23	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	26.59				
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	4.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见设计说明						
25	010504001001	剪力墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	649.95				
26	010504001001	剪力墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 P6 3. 泵送高度: 20m以内 5. 表面涂聚合物水泥浆2遍 6. 其他要求详见设计说明	m3	335.3				
27	010504001001	剪力墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	57.78				
28	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	1005.72				
29	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m2	354.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	010507003001	截水沟	1. 沟截面净空尺寸: 300mm*200mm 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C35 p6 4. 垫层材料: 100厚C20砼垫层 5. 铸铁算子制作安装 6. 内抹20厚1:2.5防水砂浆(5%防水剂)	m	33.61				
31	010508001001	后浇带(板)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	21.44				
32	010508001002	后浇带(墙)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	4.09				
33	010508001003	后浇带(梁)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	7.81				
34	010508001004	后浇带(底板)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗膨胀	m3	39.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
35	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ 5mm以上	t	13.436				
36	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级8-10	t	266.283				
37	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级12-14	t	368.85				
38	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级16-25	t	605.643				
39	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级28-32	t	159.301				
40	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: Φ 20mm以内	个	2842				
41	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒连接 2. 规格: Φ 25mm以上	个	13675				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
42	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0921、1021、1521 2. 名称: 成品木门 3. 包含所有五金配件及油漆	m2	24.99				
43	010802003001	钢质防火门	1. 门代号: FM甲1021、1221、1521 2. 钢制甲级成品防火门 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配	m2	90.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			件 4. 做法详见图集12J609-GFM						
44	010802003001	钢质防火门	1. 门代号:FM丙1021 2. 钢制丙级成品防火门 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配件 4. 做法详见图集12J609-GFM	m2	12.6				
45	010802003001	钢质防火门	1. 门代号:FM乙1021、1221、1521 2. 钢制乙级成品防火门 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配件 4. 做法详见图集12J609-GFM	m2	64.47				
46	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号:FJM-1、2 2. 成品防火卷帘门 3. 包含所有五金配件, 厂家定制, 耐火极限≥3h	m2	101.84				
47	010807001001	金属断桥窗	1. 窗代号及洞口尺寸:CK-1、C-1 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:低辐射Low中空玻璃6+12A+6	m2	10.8				
48	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	33.96				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.9	屋面及防水工程							
49	010901004001	钢结构玻璃采光顶	1. 部位：车库出入口坡道及屋面楼梯间 2. 名称：钢结构玻璃采光顶及围护 3. 夹角安全玻璃、基胶片厚度不小于0.76mm 4. 做法详见设计图纸	m2	851.46				
50	010902001001	车库顶板防水	1. 部位：车库顶板 2. 40厚砌块砖 3. 100厚C20砼随打随抹，双向配筋 $\phi 8@250$ 4. 2.0厚高强自粘沥青防水卷材 5. 1.5厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层 8. 60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	1829.93				
51	010903001001	地下室外墙卷材防水	1. 部位：地下室外墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 1.5厚高强自粘沥青防水卷材 4. 1.5厚高粘抗滑移水性橡胶沥青防水涂料 5. 随打随抹20厚1:2.5水泥砂	m2	3453.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			浆找平层 6. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 7. 100厚C20砼垫层						
52	010904001001	地下室底板防水	1. 部位：构造底板 2. 50厚C20细石砼保护层 3. 花铺350g沥青油毡一层 4. 1. 5厚高强自粘沥青防水卷材二道 5. 随打随抹20厚1: 2. 5水泥砂浆找平层 6. 100厚C20砼垫层 7. 素土夯实	m2	8502. 69				
53	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：生活水泵房 2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆 3. 环保型瓷釉玻璃刚防水，一遍水泥基渗透结晶型浓缩剂，一遍增效剂	m2	269. 2				
54	010904002001	涂膜防水	1. 部位：井道顶板 2. 1: 2. 5水泥砂浆抹面 3. 涂防水冷涂料聚氨酯涂膜三遍	m2	28. 8				
55	010903004001	钢板止水带	1. 部位：挡土墙 2. 嵌缝材料种类：详见设计说明 3. 止水带材料种类：300*3mm镀锌止水钢板	m	527. 21				
56	010903004002	膨胀止水带	1. 部位：后浇带 2. 嵌缝材料种类：详见设计说明	m	342. 51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			明 3. 止水带材料 种类: 止水带						
57	010903004003	附加防水卷材	1. 部位: 后浇带 2. 嵌缝材料种类: 详见设计说明 3. 止水带材料种类: 1.5厚高强自粘沥青防水卷材	m	171.25				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
58	011101001001	水泥砂浆地面	1. 部位: 风机房（送风、排风）、热计量间、风井、电井、空腔、医气井 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C20砼垫层 5. 做法详见05J909-地1C	m2	304.39				
59	011101001002	水泥砂浆地面（有防水）	1. 部位: 生活水泵房 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 环保型瓷釉玻璃刚防水，一遍水泥基渗透结晶型浓缩剂，一遍增效剂	m2	110.22				
60	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位: 水井、污水泵房 2. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 2厚单组份彩	m2	11.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色聚氨酯防水涂膜一道，四周翻起300 4. 1: 3水泥砂浆找坡层 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土垫层 7. 做法详见05J909-地5A						
61	011101003002	细石混凝土楼面	1. 部位：柴油发电机房、高压配电室、变配电所储油间、负压吸引机房、压缩机房、配电间、弱电进线间 2. 40厚C20细石混凝土，表面撒1: 1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚轻集料混凝土垫层 5. 做法详见05J909-地4A	m2	507.96				
62	011101005001	彩色混凝土面层地面	1. 部位：车库、坡道 2. 1厚封闭面层 3. 1~2厚自流平环氧胶泥 4. 环氧底料一道 5. 1.5厚聚氨酯防水层 6. 40厚C25细石砼，随打随抹光 7. 1: 3水泥砂浆找坡层抹平 8. 水泥浆一道（内掺建筑	m2	4972.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			胶) 9. 60厚C20砼垫层 10. 150厚粒径5`32卵石灌M2. 5混合砂浆或3: 7灰土 11. 做法详见05J909-地26C, 坡道防滑措施详见大样图						
63	011102003001	块料地面(有防水)	1. 部位：太平间、洗消间、卫生间 2. 10厚防滑地砖（等级Bd），干水泥擦缝 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 2厚单组份彩色聚氨酯防水涂膜一道，四周翻起300 5. 1: 3水泥砂浆找坡层 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C20砼垫层 8. 详见图集05J909-地13A	m2	84. 77				
64	011102003002	块料地面	1. 部位：电梯厅、楼梯、走道、前室、合用前室、消防电梯前室、值班室、办公室、标本室、缓冲、吊唁厅、等候区、病案库（接待区、存储区）、中药品库、	m2	1167. 93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			西药品库 2. 10厚防滑地 砖（等级C）， 干水泥擦缝 3. 20厚1: 3干硬 性水泥砂浆结合 层，表面撒水泥 粉 4. 水泥浆一道 （内掺建筑胶） 5. 60厚C20砼垫 层 6. 详见图集 05J909-地12A						
65	011104004001	防静电活动地板	1. 部位：消防 安防控制室 2. 150~250高架 空防静电活动地板 3. 面层涂刷地 板漆 4. 20厚1: 2. 5水 泥砂浆，压光赶 光 5. 60厚C20砼垫 层 6. 做法详见 05J909-地57A	m2	38. 75				
66	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位：同楼 地面 H=150mm 2. 底层厚度、 砂浆配合比: 8 厚1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、 砂浆配合比: 6 厚1: 2. 5水泥砂 浆 4. 做法详见 05J909-踢1C	m	1628. 58				
67	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：同楼 地面 H=150mm 2. 踢脚线高 度: 150mm 3. 面层材料品 种、规格、颜 色:陶瓷锦砖	m2	137. 65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
68	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 10厚防滑地砖（等级C），干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20砼垫层 6. 详见图集05J909-地12A	m2	354.6				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
69	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：除注明外所有内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚粉刷石膏砂浆 打底分遍抹平 4. 填充墙与梁柱交界处设置300mm宽，0.8厚9*25孔钢丝网 5. 做法详见05J909-内墙7C	m2	9814.93				
70	010607005001	抹灰钢丝网加固	1. 部位：楼梯间及人流通道 2. 做法：钢丝网	m2	1863.82				
71	011202002001	柱面装饰	1. 柱体类型：车库独立柱 2. 底层厚度、砂浆配合比：8厚粉刷石膏砂	m2	1108.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			浆打底分遍抹平 3. 装饰材料种类：白色乳胶漆 涂料 4. 踢脚：水泥砂浆踢脚						
72	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：风井、电井、空腔、医气井、储油间内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1:2.5水泥砂浆 4. 填充墙与梁柱交界处设置300mm宽，0.8厚9*25孔钢丝网 5. 做法详见05J909-内墙8C	m2	1189.62				
73	011204003001	块料墙面	1. 部位：太平间、洗消间、卫生间 2. 白水泥擦缝 3. 10厚墙面砖 4. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 6. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 7. 素水泥浆一道（参建筑胶） 8. 做法详见05J909-内墙16C	m2	159.01				
74	011207001001	穿孔吸音复合板吸声墙面	1. 部位：风机房（送风、排风）、热计量	m2	2499.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			间、柴油发电机房、高压配电室、变配电所、负压吸引机房、压缩机房 2. 穿孔吸音复合板 600*600*15 3. 防水平线及垂直线, 预留踢脚位置 4. 清理基层, 去除灰尘和油污 5. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 6. 刷素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 7. 做法详见05J909-内墙32C						
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
75	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 除注明者外所有顶棚 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 3. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 梁防裂钢筋网片 5. 做法详见05J909-棚4A1	m2	8659.65				
76	011301001002	板底吸声顶棚	1. 部位: 风机房 (送风、排风)、热计量间、柴油发电机房、高压配电室、变配电所、负压吸引机房、压缩机	m2	994.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			房 2. 粘贴穿孔吸音复合板 3. 放置水平线及垂直线 4. 清理基层 5. 做法详见 05J909-棚11						
77	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：太平间、洗消间、卫生间 1. 龙骨材料种类、规格、中距:专用吊杆 2. 面层材料品种、规格:铝合金方格 3. 做法详见: 05J909-棚38A	m2	85.89				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
78	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除注明外所有内墙面 2. 刮腻子要求: 2厚耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二遍	m2	11004.55				
79	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除注明者外所有顶棚 2. 刮腻子要求: 2厚耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二遍	m2	8659.65				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
80	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 部位：楼梯间 2. 扶手材料种	m	107.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格:不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 做法详见15J403-1 B14页B1型						
81	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位:楼梯间 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手 3. 做法见15J403-1-E4-K7型	m	105.56				
82	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:通风竖井钢爬梯 2. 做法详见甘02人防-1-J-20	t	0.516				
83	040205017001	车轮档	1. 材料品种:成品车轮档 2. 规格、型号:机动车前悬或后悬尺寸减0.2m 3. 做法参见05J927-1页30节点21	个	135				
84	040205017002	防撞板	1. 部位:柱子、墙阳角凸出部位 2. 材料品种:L型防撞钢板 3. 做法参见05J927-1第39页9节点	个	500				
85	040205006001	标线	1. 材料品种:彩色热熔涂料 2. 线型:符合设计规范要求	m2	110.25				
		分部小计							
		措施项目							
86	011702001001	基础垫层	1. 名称:垫层模板	m2	170.63				
87	011702001002	桩承台基础	1. 名称:桩承	m2	879.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			台基础						
88	011702001003	独立基础	1. 名称：独立基础模板	m2	216.22				
89	011702001004	条形基础	1. 名称：条形基础模板	m2	39.57				
90	011702001008	设备基础	1. 名称：设备基础	m2	15.84				
91	011702001005	集水坑	1. 名称：集水坑模板	m2	164.77				
92	011702001006	构造底板	1. 名称：构造底板模板	m2	250.32				
93	011702002002	矩形柱[支撑高度超过3.6m]	1. 名称：矩形柱模板	m2	2774.8				
94	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	250.97				
95	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	246.45				
96	011702006002	矩形梁[支撑高度超过3.6m]	1. 名称：矩形梁模板	m2	6342.07				
97	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁模板	m2	266.69				
98	011702009001	过梁	1. 名称：过梁模板	m2	70.08				
99	011702011001	剪力墙[支撑高度超过3.6m，止水螺栓]	1. 名称：剪力墙模板	m2	6736.28				
100	011702024001	楼梯	1. 名称：楼梯模板	m2	354.6				
101	011702014001	有梁板[支撑高度超过3.6m]	1. 名称：现浇板模板	m2	5589.5				
102	011702030001	后浇带（底板）	1. 后浇带部位：构造底板	m	333.38				
103	011702030002	后浇带（梁、板）	1. 后浇带部位：梁、板	m	333.38				
104	011702030003	后浇带（墙）	1. 后浇带部位：墙	m	17.1				
105	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构	m2	7197.93				
106	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数：地下一层，5.1m	m2	7197.93				
107	011705001001	大型机械设备	1. 机械设备名	台次	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：地下室建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
8	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		冷水系统							
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	12.1				
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	97.12				
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	42.08				
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力	m	152.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN32 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验						
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 薄壁不锈钢管3040 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 卡压螺纹粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	197.28				
6	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 管架形式: 型钢	kg	132.07				
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	kg	132.07				
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	2				
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接法兰	个	1				
10	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	17				
12	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	17				
13	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
14	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	组	17				
15	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m3	2.08				
16	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 50mm	m3	5.55				
17	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 防火漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二道	m2	233.09				
18	031002003001	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN80	个	1				
19	031006014001	洒水栓	1. 名称: 洒水栓	套	17				
		分部小计							
		污水系统							
20	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格:	m	70.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			玻纤增强聚丙烯 (FRPP)排水 管 DN80 4. 连接形式: 0 型密封圈加锁紧 环机械式连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求: 灌水试验						
21	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支 架 2. 管架形式:型 钢	kg	28. 93				
22	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻 锈 2. 油漆品种:防 锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、 漆膜厚度:各二 遍	kg	28. 93				
23	031004008002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格、类 型: DN75	组	4				
24	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:防 锈漆、调和漆 2. 涂刷遍数、 漆膜厚度:二道	m2	19. 62				
		分部小计							
		废水系统							
25	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室 内 2. 介质:废水 3. 规格、压力 等级:热镀锌钢 管 DN80 4. 连接形式:丝 扣连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:灌水试验	m	287. 01				
26	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支 架 2. 管架形式:型 钢	kg	117. 67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	117.67				
28	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:焊接法兰	个	28				
29	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:焊接法兰	个	28				
30	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆、调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	79.79				
31	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号: 50JYWQ12-22-2.2 3. 规格: Q=12m³/h, H=22m N=2KW	台	28				
		分部小计							
		措施项目							
32	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：地下室给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室给排水工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	596.72				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	67.2				
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接件连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	195.23				
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢	kg	563.99				
5	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	563.99				
6	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰						
7	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接法兰	个	31				
8	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: DN65	套	35				
9	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	70				
10	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 防锈漆, 红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道	m2	342.01				
11	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 50mm	m3	24.86				
12	031201006001	布面刷油	1. 油漆品种: 防火漆二遍	m2	647.39				
		分部小计							
		喷淋							
13	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗	m	675				
14	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管	m	21.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗						
15	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	41.63				
16	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	418.71				
17	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	281.68				
18	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	263.89				
19	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室	m	75.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗						
20	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	708.61				
21	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	1793.3				
22	031002001002	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 管架形式：型钢	kg	1468.55				
23	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	1468.55				
24	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN150 2. 连接形式：法兰连接	个	2				
25	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：闭式玻璃球洒水喷头	个	1371				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质、型号、规格: K=80, T=68℃						
26	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 遥控信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰连接	个	2				
27	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25	组	2				
28	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: 孔径46.5mm	个	2				
29	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
30	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2				
31	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接法兰连接	个	2				
32	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	2				
33	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 红色调和漆二道, 黄色漆环, 间距2m	m2	764.77				
34	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 50mm	m3	11.22				
35	031201006002	布面刷油	1. 油漆品种: 防火漆二遍	m2	278.4				
		分部小计							
		措施项目							
36	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室消防工程

第 6 页 共 6 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称: 地下室消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702001001	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格: 1000*400	m2	253.82				
2	030702001002	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格: 1250*400	m2	942.68				
3	030702001003	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格: 1600*400	m2	895.52				
4	030702001004	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形 3. 规格: Φ900	m2	179.56				
5	03B004	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁,梁下下垂600mm	m	87				
6	030108003001	轴流式消防高温排烟风机	1. 名称:轴流式消防高温排烟风机 2. 型号: HTF- II-8.0型 3. 规格: 38384/25413/h1028/451pa, 1450/960r/min, 16/13kw	台	6				
7	030108003002	混流风机	1. 名称:混流风机 2. 型号: SWF- I-8型 3. 规格: 41250/h560pa, 1450r/min, 15kw	台	2				
8	030108003003	混流风机	1. 名称:混流风机 2. 型号: SWF- I-8型 3. 规格: 33210	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室通风工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			/h1000pa, 1450 r/min, 15kw						
9	030703001001	70℃常开防火阀	1. 名称: 70℃常开防火阀 2. 规格: Φ900mm	个	4				
10	030703001002	280℃常开防火阀	1. 名称: 280℃常开防火阀 2. 规格: Φ900mm	个	6				
11	030703001003	风管止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: Φ900mm	个	10				
12	030703007001	单层百叶送风口	1. 名称: 单层百叶送风口 2. 规格: 1000*800	个	6				
13	030703007002	双层百叶送风口	1. 名称: 双层百叶送风口 2. 规格: 800*600	个	36				
14	031005007001	热空气幕	1. 规格: RM-1515-D型 风量2300 /h, 送风温度: 30℃, 加热功率14KW	台	4				
15	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：地下室通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室通风工程

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格: 500*100 3. 材质:钢制	m	431				
2	030404017001	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATL1-1、-1ATL3-1 2. 规格: 600*800*400 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	2				
3	030404017002	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATSF1-2 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
4	030404017003	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATSF1-1 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
5	030404017004	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATPF1-1 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
6	030404017005	配电箱	1. 名称:成套双电源自动切换箱-1ATL1-2 2. 规格: 600*800*400 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	030404017006	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATPF1-2 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
8	030404017007	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATSF2 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
9	030404017008	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATSF4 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
10	030404017009	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATPF3-2 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
11	030404017010	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATPF2 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
12	030404017011	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATPF4 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式:明装距地1.4	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			米						
13	030404017012	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATS F3-1 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 明装距地1.4米	台	1				
14	030404017013	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATS F3-2 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 明装距地1.4米	台	1				
15	030404017014	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATPF3-1 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 明装距地1.4米	台	1				
16	030404017015	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATL2-1、-1ATL4-1 2. 规格: 600*800*400 3. 安装方式: 明装距地1.4米	台	2				
17	030404017016	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATL2-2 2. 规格: 600*800*400 3. 安装方式: 明装距地1.4米	台	1				
18	030404017017	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATL4-2 2. 规格: 600*800*400	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装方式:明装距地1.4米						
19	030404017018	配电箱	1. 名称:成套电源自动切换箱-1ATL3-2 2. 规格:600*800*400 3. 安装方式:明装距地1.4米	台	1				
20	030404017019	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱-1ALE1、-1ALE3 2. 安装方式:明装距地1.4米	台	2				
21	030404017020	配电箱	1. 名称:成套应急照明配电箱-1ALE2、-1ALE4 2. 安装方式:明装距地1.4米	台	2				
22	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	161.91				
23	030411001002	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	4023.79				
24	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	9884.59				
25	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管	m	2.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:5*4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
26	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2184.07				
27	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 距地1.3米安装	个	12				
28	030404034002	照明开关	1. 名称: 开关 2. 安装方式: 距地1.3米安装	个	4				
29	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 自带电源的应急照明灯 2. 规格: A类灯具, 应急时间不小于60min 3. 安装方式: 距地2.5米吸壁安装	套	125				
30	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 应急疏散指示标志灯 2. 规格: A类灯具, 应急时间不小于60min 3. 安装方式: 距地2.5米吊装	套	22				
31	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 规格: A类灯具, 应急时间	套	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			不小于60mi n 3. 安装方式： 距地2.5米吊装						
32	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯（向左或向右） 2. 规格：A类灯具，应急时间不小于60mi n 3. 安装方式：距地2.5米吊装	套	126				
33	030412005001	荧光灯	1. 名称：应急+照明两用灯 2. 规格：6+36W 3. 安装方式：吊线安装	套	24				
34	030412005002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：36W 3. 安装方式：吊线安装	套	245				
35	030412001001	普通灯具	1. 名称：搪瓷平盘灯 2. 安装方式：吸顶安装	套	28				
36	030412001002	普通灯具	1. 名称：壁灯 2. 安装方式：距地1.8米吸壁安装	套	14				
37	030412001003	普通灯具	1. 名称：墙上座灯 2. 安装方式：距地2.5米安装	套	4				
38	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称：楼层指示消防应急标志灯（LZ） 2. 规格型号：TY-BLJC 系列1W 3. 安装方式：壁挂，距地1.8米。	套	8				
39	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒	个	602				
40	030411006005	接线盒	1. 名称：开	个	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			关、插座盒						
41	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试	系统	1				
		分部小计							
		弱电系统							
42	030411001003	配管	1. 名称：弱电配管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配	m	14.39				
43	030411001004	配管	1. 名称：弱电配管 2. 材质：刚性阻燃塑料管 RPE 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：暗配	m	9898.97				
44	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称：射频同轴电缆 2. 规格：SYV-75-5 3. 敷设方式：管内暗敷	m	4982.48				
45	030411004004	配线	1. 名称：弱电配线 2. 配线形式：管内暗配 3. 型号：RVV 4. 规格：2*0.75 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷	m	4982.48				
46	030502007001	光缆	1. 名称：1根信号光缆	m	9.2				
47	030411004005	配线	1. 名称：弱电配线 2. 配线形式：管内暗配 3. 型号：BV 4. 规格：3*2.5 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷	m	27.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
48	030507009001	电视监控控制解码器	1. 名称：电视监控控制解码器 TVC 2. 安装方式：底边距底1.5m	台	1				
49	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：半球彩色摄像机 2. 安装方式：底边距底2.5m	台	33				
50	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒	个	33				
		分部小计							
		动力系统							
51	030411003002	桥架	1. 名称：强电桥架 2. 规格：500*100 3. 材质：钢制	m	427.15				
52	030404017021	配电箱	1. 名称：成套电源自动切换箱-1AT1、-1AT3 2. 规格：500*600*200 3. 安装方式：明装距地1.4米	台	2				
53	030404017022	配电箱	1. 名称：成套电源自动切换箱-1AT2、-1AT4 2. 规格：500*600*200 3. 安装方式：明装距地1.4米	台	2				
54	030404016001	控制箱	1. 名称：成套控制箱 -1AC1-3、-1AC1-4、-1AC2-1、-1AC1-2、-1AC1-1、-1AC1-7、-1AC1-6、-1AC1-5、-1AC4-1、-1AC3-5、-1AC3-1、	台	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			-1AC3-2、- 1AC3-7、- 1AC3-3、- 1AC3-6、- 1AC3-4 2. 规格: 450*600*250 3. 安装方式: 明装距地1.4米						
55	030411001008	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	25.3				
56	030411001009	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配	m	59.99				
57	030411001010	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	503.02				
58	030411001011	配管	1. 名称: 动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	139.42				
59	030411001012	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	69.67				
60	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE 3. 规格: 5*4	m	1170.54				
61	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电	m	86.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-KVV 3. 规格: 4*1.5 4. 材质: 铜芯						
62	030411004012	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4*10 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	324.78				
63	030411004013	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	692.08				
64	030411004014	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4*6 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	83.59				
65	030411006003	按钮盒	1. 名称: 按钮盒 2. 安装方式: 距地1.3米安装	个	8				
66	030411006006	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	8				
		分部小计							
		火灾自动报警及消防联动控制系统							
67	030411001005	配管	1. 名称: 消防配	m	339.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配						
68	030411001006	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	1231.85				
69	030411001007	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	2249.39				
70	030411004006	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-RVS 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	1867.17				
71	030411004007	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	916.77				
72	030411004008	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: WDZN-RVS 4. 规格: 2*0.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	204.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
73	030411004009	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*1.0 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	684.85				
74	030411004010	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	825.46				
75	030411004011	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1650.93				
76	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVVP22 3. 规格:12*2.5 4. 材质:铜芯	m	71.92				
77	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装	个	31				
78	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	25				
79	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距地2.5米安装	个	20				
80	030904003002	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手	个	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			动报警按钮 2. 安装方式:距地1.3米暗装						
81	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	235				
82	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	18				
83	030404022001	控制器	1. 名称:防火卷帘门控制器 (RS) 2. 安装方式:距地1.5米安装	台	4				
84	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话 2. 安装方式:距地1.3米暗装	部	12				
85	080904007001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 (FI) 2. 安装方式:距地2.5米吸壁安装	台	8				
86	03B012	防火门区域分机	1. 名称:成套防火门区域分机 2. 规格:EM780-BF 3. 安装方式:底边距底1.5m	台	4				
87	030404032001	端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:底边距底1.5m	台	3				
88	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:防火门电动闭门器 FDA-C(适用常开门) 2. 安装方式:底边距底1.5m	台	20				
89	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:防火门磁开关 FDA-M(适用常闭门) 2. 安装方式:	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			门顶距门框 200mm						
90	030904012001	火灾报警系统 控制主机	1. 名称：成套 集中型火灾报警 控制器	台	1				
91	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：单输 入/输出模块 I/O	个	20				
92	030904008002	总线隔离器	1. 名称：总线 隔离器 SI	个	10				
93	030411006001	接线盒	1. 名称：接线 盒	个	439				
94	030905001001	自动报警系统 调试	1. 名称：自动 报警系统调试 2. 点数：500点 以下	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地系统							
95	030409008001	电阻测试卡子	1. 名称：电阻测 试卡子	套	4				
96	030409008002	等电位端子箱 、测试板	1. 名称：接地测 试钢板 2. 材质：镀锌钢 板 3. 规 格：100*100*6m m	块	4				
97	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母 线（户内） 2. 材质：镀锌扁 钢 3. 规格：-40*4	m	37				
98	030409008003	等电位端子箱 、测试板	1. 名称：局部等 电位接地端子箱 LEB	台	24				
99	030414011001	接地装置	1. 名称：接地装 置调试	系统	1				
		分部小计							
		主电力电缆							
100	030411001013	配管	1. 名称：电缆保 护管 2. 材质：钢管	m	267.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配						
101	030411001014	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	52.85				
102	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE 3. 规格: 5*10	m	5269.07				
103	030408001003	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE 3. 规格: 5*6	m	900.99				
104	030408001004	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*50+1*25	m	152.04				
105	030408001005	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*35+1*16	m	103.81				
106	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm2 以下 3. 安装部位: 户内	个	2				
107	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2 以下 3. 安装部位: 户内	个	2				
108	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm2	个	96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			以下 3. 安装部位:户内						
109	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:成套主供低压配电柜-2AD 2. 规格: 700*1800*400 3. 安装方式:落地式安装	台	2				
110	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:成套备供低压配电柜-2ADB 2. 规格: 700*1800*400 3. 安装方式:落地式安装	台	2				
111	030411001015	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	10.91				
112	030411001016	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	10.91				
113	030411001017	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	47.29				
114	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格: 5*240	m	361.13				
115	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE 3. 规格: 5*185	m	182.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称：地下室电气工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
116	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯载重防火电力电缆 2. 型号: BT TZ 3. 规格: 5*6	m	1091.72				
117	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE 3. 规格: 3*25+2*16	m	377.48				
118	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号: WDZN-YJE 3. 规格: 5*10	m	377.48				
119	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: 10mm2 以下 3. 安装部位: 户内	个	20				
120	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: 35mm2 以下 3. 安装部位: 户内	个	4				
121	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格: 240mm2 以下 3. 安装部位: 户内	个	8				
		分部小计							
		停车库管理系统							
122	03B008	停车库管理系统	1. 名称:成套停车库管理系统	套	2				
		分部小计							
		电气火灾监控系统							
123	03B009	电气火灾监控系统	1. 名称:成套电气火灾监控系统	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)

工程名称: 地下室电气工程

第 18 页 共 18 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

工程名称：地下室电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：