

陇西县 2021 年高标准农田建设项目 (第七标段) 澄清文件 (三次)

甘肃中睿达项目咨询有限公司受陇西县农业农村局的委托,对陇西县 2021 年高标准农田建设项目 (第七标段) 以公开招标的形式进行招标,现将澄清文件公示如下:

一、原招标公告及招标文件:

1. 计划工期: 开工日期 2021 年 3 月 10 日, 竣工日期 2021 年 11 月 30 日, 总工期 265 天。

2. 投标文件递交的截止时间: 2021 年 3 月 2 日 10 时 00 分; 地点: 陇西县公共资源交易平台第五开标厅 (维佳国际广场 2 号楼四楼)。

3. 最高投标限价: 肆佰肆拾伍万贰仟柒佰元整 (¥445.27 万元)。

4. 工程量清单: 进行工程量清单表澄清。

现更正为:

1. 计划工期: 开工日期 2021 年 3 月 15 日, 竣工日期 2021 年 11 月 30 日, 总工期 260 天。

2. 投标文件递交的截止时间: 2021 年 3 月 8 日 9 时 00 分; 地点: 陇西县公共资源交易平台第五开标厅 (维佳国际广场 2 号楼四楼)。

3. 最高投标限价: 叁佰柒拾玖万捌仟捌佰零玖元伍角 (¥379.88095 万元)

4. 工程量清单:

工程量清单表

单位：人民币/元

编号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	马河镇团结村				
(一)	土地平整工程				
1	梯田修筑	亩	1469.57		
	机械水平梯田 3° ~ 5°	亩	1103.81		
	机械水平梯田 5° ~ 10°	亩	257.64		
	机械水平梯田 10° ~ 15°	亩	108.12		
(二)	土壤改良工程				
	土地深松	亩	1469.57		
(三)	田间道路工程				
1	改建田间道路（砂化路面 4.5m）	m	1374		
	机械推填路床	m ³	1593.84		
	砂砾石路面 15cm	m ²	6492.15		
	素土路肩	m ³	237.015		
(四)	排水及附属工程				
1	新建道路排水沟	m	687		
	土方开挖	m ³	556.47		
	原土夯实	m ²	432.81		
	砂砾石垫层	m ³	43.28		
	M10 水泥砂浆砌预制 C25 砼块	m ³	116.79		
	3cm 厚泡沫板	m ³	0.41		
	聚氯乙烯胶泥	m ³	0.27		
2	过路涵管	座	1		
	单座	座	1		
	土方开挖	m ³	8.43		
	土方夯填	m ³	6.21		
	原土夯实	m ²	4.29		
	砂砾石垫层	m ³	1.25		
	预制 C25 钢筋砼管 Φ=400mm（含安装）	m	5		
	现浇 C25 砼镇墩、支墩	m ³	0.22		
3	消力池	座	1		
	单座	座	1		
	土方开挖	m ³	8.33		
	土方夯填	m ³	6		

单位：人民币/元

编号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	原土夯实	m ²	3.34		
	砂砾石垫层	m ³	1		
	现浇 C25 钢筋砼底板	m ³	0.22		
	现浇 C25 钢筋砼边墙	m ³	0.41		
	钢筋制安	kg	41.98		
4	进地涵	座	13		
	单座	座	1		
	土方开挖	m ³	8.21		
	开挖料夯填	m ³	3.17		
	砂砾石垫层	m ³	1.76		
	现浇 C25 砼镇墩、支墩	m ³	1.9		
	预制 C25 钢筋砼桥板	m ³	1.18		
	钢筋制安	kg	116		
(五)	农田防护与生态保护工程				
1	整地及栽植费	株	459		
2	侧柏（苗高 1.5m 以上，冠幅不小于 50cm）	株	459		
二	马河镇杨营村				
(一)	土地平整工程				
1	梯田修筑	亩	2889.7		
	机械水平梯田 3° ~ 5°	亩	2092.76		
	机械水平梯田 5° ~ 10°	亩	620.17		
	机械水平梯田 10° ~ 15°	亩	176.77		
(二)	土壤改良工程				
	土地深松	亩	2889.7		
(三)	田间道路工程				
1	改建田间道路（砂化路面 4.5m）	m	4623		
	机械推填路床	m ³	5362.68		
	砂砾石路面 15cm	m ²	21843.68		
	素土路肩	m ²	4623.00		
(四)	排水及附属工程				
1	新建道路排水沟	m	3096		
	土方开挖	m ³	2507.76		
	原土夯实	m ²	1950.48		
	砂砾石垫层	m ³	195.05		
	M10 水泥砂浆砌预制 C25 砼块	m ³	526.32		

单位：人民币/元

编号	工程名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	3cm厚泡沫板	m ³	1.86		
	聚氯乙烯胶泥	m ³	1.24		
2	过路涵管	座	6		
	单座	座	1		
	土方开挖	m ³	8.43		
	土方夯填	m ³	6		
	原土夯实	m ²	4.29		
	砂砾石垫层	m ³	1.25		
	预制C25钢筋砼管Φ=400mm(含安装)	m	5		
	现浇C25砼镇墩、支墩	m ³	0.22		
3	消力池	座	6		
	单座	座	1		
	土方开挖	m ³	8.33		
	土方夯填	m ³	6		
	原土夯实	m ²	3.34		
	砂砾石垫层	m ³	1		
	现浇C25钢筋砼底板	m ³	0.22		
	现浇C25钢筋砼边墙	m ³	0.41		
	钢筋制安	kg	41.98		
4	进地涵	座	33		
	单座	座	1		
	土方开挖	m ³	8.21		
	开挖料夯填	m ³	3.17		
	砂砾石垫层	m ³	1.76		
	现浇C25砼镇墩、支墩	m ³	1.9		
	预制C25钢筋砼桥板	m ³	1.18		
	钢筋制安	kg	116		
(五)	农田防护与生态保护工程				
1	整地及栽植费	株	1542		
2	侧柏(苗高1.5m以上,冠幅不小于50cm)	株	1542		

其余内容不变。

二、联系方式:

招 标 人: 陇西县农业农村局

地 址: 陇西县巩昌镇

联 系 人: 杨峰

联系电话: 13830207597

招标代理机构: 甘肃中睿达项目咨询有限公司

地 址: 甘肃省定西市陇西县文峰镇孙坪村三社 16 号

联 系 人: 黄娟娟

联系电话: 18093260716

行业主管部门: 定西市农业农村局

甘肃中睿达项目咨询有限公司

2021 年 02 月 20 日