

陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-  
91621122MA7002094576002 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

陇西县应急物资储备分  
拨中心项目（电商冷链  
物流、快递分拨、社区  
配送）综合办公楼及2#  
智能配送库建设项目二  
标段-

91621122MA70020945760

02

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

陇西县应急物资储备分  
拨中心项目（电商冷链  
物流、快递分拨、社区  
配送）综合办公楼及2#  
智能配送库建设项目二  
标段-

91621122MA70020945760

02

工程

招标工程量清单

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

扉—1

2#智能配送库-建筑及装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

2#智能配送库-建筑及装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001002	平整场地	1、部位：建筑物场地平整 2、土壤类别：一二类土 3、要求：场地内300MM以内挖填找平运	m2	2608.85				
2	010101004002	挖基坑土方	1、部位：基坑 2、土壤类别：一二类土 3、挖土方时：挖掘机挖土 4、弃土运距：1km以内	m3	1636.33				
3	010103001002	回填方	1、部位：房心以外回填 2、密实度要求：压实系数>0.95 3、填方材料品种：粒径不大于50mm素土 3、取土运距：综合考虑就近取土	m3	1226.5				
4	010404001003	垫层	1、部位：电梯基坑 2、材料类别：3：7灰土 3、厚度：300mm 4、压实系数：不小于0.96	m3	33.37				
5	010103001003	房心回填	1、密实度要求：压实系数>	m3	1894.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			0. 95 2、填方材料品种:粒径不大于50mm素土 3、取土运距:综合考虑综合考虑就近取土						
		分部小计							
		桩基工程							
6	010302004002	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况:一、二类土 2. 挖孔深度:人工挖孔6m以内 3. 弃土（石）运距: 1km	m3	149. 05				
7	010302005001	人工挖孔灌注桩	1、空桩长度、桩长:有效长度6m 2、桩径: 1000mm、1200mm 3、混凝土种类、强度等级: C35 P6（泵送）	m3	149. 05				
		分部小计							
		砌筑工程							
8	010401003001	实心砖墙	1、部位：外墙 2、材料类别：240*115*53粘土砖墙 3、墙厚度：370mm 4、砂浆：M7.5水泥砂浆结合层	m3	35. 18				
9	010402001002	砌块墙	1、墙体类型：内墙 2、材料类别：加气混凝土砌块 3、砂浆类别：M7.5混合砂浆砌筑	m3	236. 46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4、墙体厚度：200MM						
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
10	010404001004	垫层	1、部位：外墙基础梁下垫层 2、材料类别：炉渣垫层 3、厚度：150mm 4、20厚水泥砂浆找平	m3	36.98				
11	010501001002	垫层	1、部位：地沟垫层 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：C10	m3	9.6				
12	010501001003	垫层	1、部位：筏板、条基垫层 2、材料类别：商品素混凝土垫层（泵送） 3、强度等级：C15	m3	27.33				
13	010501001004	垫层	1、部位：桩承台垫层 2、材料类别：商品素混凝土垫层（泵送） 3、强度等级：C20	m3	12.58				
14	010501004002	满堂基础	1、部位：电梯基础 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：C35P6	m3	10.63				
15	010501003001	独立基础	1、部位：独立基础 2、材料类别：	m3	86.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土（泵送） 3、强度等级： C35						
16	010501002001	带形基础	1、部位：带形基础 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：C35	m3	86.4				
17	010502001003	混凝土短柱	1、部位：短柱 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：C30	m3	30.45				
18	010502001004	混凝土短柱	1、部位：短柱 2、材料类别：素混凝土（泵送） 3、强度等级：C20	m3	5.22				
19	010503001002	基础梁	1、部位：基础梁 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：C35	m3	143.81				
20	010504001003	直形墙	1、部位：直形挡土墙 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：C35 4、厚度：300MM以内	m3	41.76				
21	010504001004	直形墙	1、部位：电梯基坑侧墙 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：	m3	1.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			C35 4、厚度： 300MM以内						
22	010504001005	直形墙	1、部位：女儿墙 2、材料类别：商品混凝土 3、强度等级：C30 4、厚度：150MM以内	m3	23.66				
23	010505001003	混凝土楼板	1、部位：现浇板 2、材料类别：商品混凝土（泵送） 3、强度等级：C30 4、厚度：120MM	m3	779.01				
24	010507003002	电缆沟、地沟	B2型地沟 1. 土壤类别：一、二类土 2. 沟截面净空尺寸：1000mm*1000mm 3. 垫层材料种类、厚度：3:7灰土300厚 4. 混凝土垫层：C10素混凝土 100厚 5. 混凝土翻沿高度及强度等级：250高120厚，C30混凝土 6. 底板厚度及配置钢筋信息：120厚c30混凝土，A6@200单层双	m	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			向布置 7. 沟壁墙厚及材质：M7.5砂浆砌筑370厚普通烧结砖（240*115*53） 8. 沟内壁及内底：1:2.5水泥砂浆防水砂浆抹灰 9. 压顶材质、厚度：60厚C20混凝土压顶，同墙宽 10. 盖板厚度及内配信息：80厚C30钢筋混凝土预制盖板，详见12G4-31(GB-8)（运输安装） 11、沟壁外侧土方回填						
25	010507003003	电缆沟、地沟	B2型地沟 1. 土壤类别：一、二类土 2. 沟截面净空尺寸：1000mm*1400mm 3. 垫层材料种类、厚度：3:7灰土300厚 4. 混凝土垫层：C10素混凝土 100厚 5. 混凝土翻沿高度及强度等级：250高120厚，C30混凝土 6. 底板厚度及配置网吉信	m	42.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			息：120厚c30混凝土，A6@200单层双向布置 7. 沟壁墙厚及材质：M7.5砂浆砌筑370厚普通烧结砖（240*115*53） 8. 沟内壁及内底：1:2.5水泥砂浆防水砂浆抹灰 9. 压顶材质、厚度：60厚C20混凝土压顶，同墙宽 10. 盖板厚度及内配信息：80厚C30钢筋混凝土预制盖板，详见12G4-31(GB-8)（运输安装） 11、沟壁外侧土方回填						
26	010507001003	散水	1、部位：宽1500mm散水 2、素土夯实 3、300厚3：7灰土宽出100MM，压实系数不小于0.96 4、60厚C20细石混凝土面层，加1:2.5水泥砂浆收光两遍 5、沥青砂灌注伸缩缝，伸缩缝宽10MM，间距长度不大于6米，逢拐角均设置伸缩缝	m2	300.6				
27	010507001004	月台、坡道	05J909-SW28-路2-1	m2	482.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1、部位：月台、坡道 (宽度：5m 长度：96.534m) 2、200厚C25混凝土，按4~6m分仓跳格浇筑 3、20厚砂垫层 4、150厚 8:12:80石灰、粉煤灰、砂石 5、150厚 12:35:53石灰、粉煤灰、土 6、150厚2:8灰土素土夯实,压实度>93%						
28	010507004003	台阶	05J909-SW8-台9B 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土宽出100 3、60厚C15混凝土 4、素水泥浆一道，内掺建筑胶 5、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6、撒素水泥面 7、30厚花岗石板	m2	9				
29	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢5mm以上	t	6.856				
30	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢8~10mm	t	86.355				
31	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	9.383				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:三级钢 12~14mm						
32	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:三级钢 16~25mm	t	34.175				
33	010516003003	机械连接	1、连接方式: 直螺纹连接 2、直径: 25mm 以内	个	288				
34	010516003004	机械连接	1、连接方式: 电渣压力焊 2、直径: 20mm 以内	个	1344				
		分部小计							
		门窗工程							
35	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、门代号及洞口尺寸: JLM9054/JLM5454/JLM1054 2、门材质:成品制作 3、卷帘门(控制箱+按钮盒)成套	m2	316.44				
36	010802003005	钢质防火门	1、钢制甲级防火门 2、门代号及洞口尺寸: FM甲1221	m2	10.08				
37	010802003006	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号及洞口尺寸: FM乙1521	m2	12.6				
38	010802003007	钢质防火门	1、钢质丙级防火门 2、门代号及洞口尺寸: FM丙0918	m2	1.62				
39	010802001006	金属(塑钢)门	1、铁艺门 2、门代号及洞口尺寸: M1521	m2	6.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1、名称：断桥铝合金推拉/平开窗 2. 框、扇材质：断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度：隔热金属型材多腔密封中空玻璃（6高透光Low-E+12空气+6透明）平开窗 4. 密闭性按规范要求	m2	786.87				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
41	010902001002	屋面卷材防水	05J909-WM12-屋5 1、12厚彩色地面砖 2、10厚1:2水泥砂浆隔离层 3、SBS防水卷材两道,上翻300,防水等级二级 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、100厚岩棉保温版（A级）保温层 6、水泥炉渣找坡层（最薄处30厚计入） 7、现浇混凝土楼板	m2	253.5				
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
42	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:0.9m以下外墙 2. 保温隔热材	m2	121.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料: 50厚复合硅酸盐保温板 3、粘接材料: 聚分子聚合物抗裂砂浆						
43	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 彩钢板墙与混凝土楼板交接处 2. 保温隔热方式: A及岩棉板封堵	m2	38.64				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
44	011102003005	混凝土地面	1、部位：一层库房（除湿式报警阀间、楼梯间、配电间） 2、金刚砂硬化耐磨面层, 用量不小于5kg/m2: 直接施工于新鲜混凝土面上机械打磨表面, 表面养护 3、一次性浇筑压实磨光 200mm厚 混凝土, 内配Φ10@150单层双向钢筋网 4、0.2厚PVC塑料薄膜防潮层二道 5、100厚C15混凝土垫层 6、300厚级配良好的碎石基层	m2	2051.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 素土夯实， 压实系数不小于 0. 94						
45	011102003006	混凝土地面	1、部位：一层 湿式报警阀间、 楼梯间、配电间 2、一次性浇筑 压实磨光 200mm厚 混凝 土,内配Φ 10@150单层双 向钢筋网 3、0.2厚PVC塑 料薄膜防潮层二 道 4、100厚C15混 凝土垫层 5、300厚级配 良好的碎石基层 6、素土夯实， 压实系数不小于 0. 94	m2	65. 88				
46	011102003007	混凝土楼面	1、部位：二、 三层楼地面 2、金刚砂硬化 耐磨面层,用量 不小于5kg/m2; 直接施工于新鲜 混凝土面上机械 打磨表面,表面 养护 3、结构板	m2	4235. 84				
47	011105003002	块料踢脚线	05J909-TJ8-踢 5C、5D 1、一层地面 2、5-10厚地砖 踢脚，稀水泥浆 或（彩色水泥 浆）擦缝 3、9厚1：2水 泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、界面剂一道	m2	32. 71				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
48	011201001003	墙面一般抹灰	05J909-NQ16-内墙8D 1、内墙 2、专用界面剂一道 3、8厚1：1：6水泥石膏砂浆 4、5厚1：2.5水泥砂浆 5、高级白色环保内墙乳胶漆二遍（另计）	m2	200.28				
49	011201001004	墙面一般抹灰	05J909-WQ10-外墙13F 1、外墙 2、12厚水泥砂浆抹灰 3、素水泥浆一道 4、5厚水泥砂浆划出纹路 5、真石漆涂料（另计）	m2	187.35				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
50	011406001004	真石漆	05J909-WQ10-外墙13F 1、外墙 2、真石漆涂料	m2	187.35				
		分部小计							
		其他装饰工程							
51	011503001002	玻璃栏板	楼梯、坡道栏杆扶手高1050m，间距110mm 1. 扶手材料种类、规格：Φ40拉丝不锈钢扶手	m	82.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
 （电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
 综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-建筑及装饰工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 栏杆材料种类、规格: Φ50 拉丝不锈钢连接管 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 12. 76厚钢化夹层玻璃 4. 固定配件种类: 预埋铁件 图集: 06J902-1-LG6						
52	010902004002	屋面排水管	1、DN100PVC雨水管，配套雨水口	m	280. 26				
53	01B002	水簸箕	1、预制混凝土水簸箕	个	13				
54	011506003002	型钢雨棚	1. 部位: 雨棚 2. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃 3. 嵌缝材料种类: 建筑密封胶	m2	8. 1				
55	010904004001	楼（地）面变形缝	1、部位: 散水 2、纵向每12米做一道伸缩缝，散水与外墙设20宽缝，其缝内均填沥青砂浆	m	24. 34				
		分部小计							
		措施项目							
56	011701001002	综合脚手架	1、钢管脚手架	m2	2217. 46				
57	011702001003	垫层	1、垫层模板	m2	232. 24				
58	011702001004	满堂基础	1、满堂基础模板	m2	7. 33				
59	011702001005	带形基础	1、带形基础模板	m2	109. 5				
60	011702001006	桩承台基础	1、桩承台基础模板	m2	172. 8				
61	011702002002	矩形柱	1、矩形柱模板	m2	267. 06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-建筑及装饰工程 91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001006	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001007	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001008	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001009	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001010	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-建筑及装饰工程 91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#智能配送库-钢结构工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2#智能配送库-钢结构工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-钢结构工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢梁 Q355B 2. 安装高度: 22.6M 3. 螺栓种类: 高强螺栓 4. 防腐要求: 先喷砂除锈, 刷环氧富锌底漆一层, 每层厚度不小于40um, (除锈应达到 ST2级) 表面均应涂装红色丹防锈漆一道厚度为 50mm, 云铁中间漆一道, 面漆二道, 涂层干漆膜总厚度 125um 5. 防火要求: 薄型防火涂料, 耐火极限应达梁 (1.5h)	t	722.653				
2	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:空腹钢柱 Q355B 2. 安装高度: 22.6M 3. 螺栓种类: 高强螺栓 4. 防腐要求: 先喷砂除锈, 刷环氧富锌底漆一层, 每层厚度不小于40um, (除锈应达到 ST2级) 表面均应涂装红色丹防锈漆一道厚度为 50mm云铁中间	t	480.462				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-钢结构工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆一道，面漆二道，涂层干漆膜总厚度 125um 5. 防火要求：薄型防火涂料，耐火极限应达柱（2.5h）						
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条 Q355B 2. 构件类型:型钢式 3. 防腐要求:先喷砂除锈，刷环氧富锌底漆一层，每层厚度不小于40um，（除锈应达到ST2级）表面均应涂装红色丹防锈漆一道厚度为50mm云铁中间漆一道，面漆二道，涂层干漆膜总厚度 125um 4. 防火要求：薄型防火涂料，耐火极限应达柱（1h）	t	55.222				
4	010605002001	钢板墙板	压型钢板墙 1. 100厚双层压型钢板内夹岩棉 2. 外板0.6mm内板0.5mm 3. 透气层 隔汽层	m2	2967.03				
5	010901002001	楼承板	楼面板均采用TD4-90钢模板自承式混凝土板	m2	6506.88				
6	010606013002	楼承板包边	1. 构件名称:楼	t	1.449				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-钢结构工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			承板包边 处理 2. 钢材品种、规格:角钢 3. 其他要求:满足设计图纸及相关规范要求						
7	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格: M12	套	940				
8	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格: M20	套	6736				
9	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格: M22	套	4864				
10	040901010004	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格: M24	套	792				
11	020509025001	地脚螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 螺栓品种、规格: M24 3. 螺栓长度: 920	根	372				
12	040901010005	栓钉	1. 材料种类:栓钉与钢梁固定/混凝土浇筑包裹 2. 材料规格: A16-200	套	53840				
13	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:角钢 L50*5、5mm花纹钢板 (Q235B) 2. 钢梯形式:踏步型 3. 防腐要求:先喷砂除锈, 刷环氧富锌底漆一层, 每层	t	16.032				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-钢结构工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001011	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001012	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001013	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001014	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001015	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-钢结构工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#智能配送库-采暖工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

2#智能配送库-采暖工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-采暖工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采暖阀门及入口装置							
1	030113002002	热力入口装置	1. 名称:采暖入口装置 2. 型号: DN100 3. 其他: 详见图集甘12N1-19页其中旋塞5个, 压力表5个, 温度计2支, 闸阀5个, 温度传感器专用套管1个, 热量表1个, 手动调节阀1个, Y型过滤器2个	套	1				
2	031003002001	截止阀	1. 类型:截止阀 2、规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	54				
3	031003002002	闸阀	1. 类型:闸阀 2、规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
4	031003002003	平衡阀	1. 类型:平衡阀 2、规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	3				
5	031003001020	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2、规格、压力等级: DN25 3、连接形式:丝扣连接	个	26				
6	031003002004	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	18				
7	030113002003	高大空间采暖机组	1. 名称:高大空间采暖机组 2. 型号:	台	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-采暖工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			Ai rTs-D-M 3. 风机功率： 0.79（变频） 台，热输出功率：31kw						
8	030113002004	高大空间采暖机组	1. 名称:高大空间采暖机组 2. 型号: Ai rTs-D-I 3. 风机功率：0-0.85（变频）台，热输出功率：46kw	台	12				
		分部小计							
		采暖管道							
9	031001001019	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计 6. 材质:热镀锌钢管	m	8.89				
10	031001001020	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计 6. 材质:热镀锌钢管	m	11.2				
11	031001001021	镀锌钢管	1. 安装部位:超高 2. 介质:供回水 3. 规格、压力	m	9.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-采暖工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计 6. 材质: 热镀锌钢管						
12	031001001022	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计 6. 材质: 热镀锌钢管	m	7.2				
13	031001001023	镀锌钢管	1. 安装部位: 超高 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计 6. 材质: 热镀锌钢管	m	10.8				
14	031001001024	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: DN70 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计	m	7.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-采暖工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 材质:热镀锌钢管						
15	031001001025	镀锌钢管	1. 安装部位:超高 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级: DN70 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计 6. 材质:热镀锌钢管	m	381.06				
16	031001001026	镀锌钢管	1. 安装部位:超高 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计 6. 材质:热镀锌钢管	m	204.6				
17	031001001027	镀锌钢管	1. 安装部位:超高 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计 6. 材质:热镀锌钢管	m	114.5				
18	031001001028	热镀锌钢管	1. 安装部位:超高 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级: DN25	m	34.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-采暖工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计 6. 材质:热镀锌钢管						
19	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:2 3. 对象:管道	m2	873.84				
20	031208002010	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉 2. 绝热厚度:50mm	m3	16.25				
21	031208002011	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉 2. 绝热厚度:40mm	m3	0.29				
22	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:DN100	个	4				
23	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:DN80	个	2				
24	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:DN70	个	2				
25	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:耐热磁漆两道 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	160.56				
26	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢	kg	276.32				
27	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:调和漆和防锈漆,各两遍	kg	6.14				
		分部小计							
		措施项目							
28	031301017008	脚手架搭拆			1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-采暖工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001036	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001037	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001038	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001039	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001040	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-采暖工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



2#智能配送库-给排水工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2#智能配送库-给排水工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		防腐及保温							
1	031208002012	管道保温	1. 材料：橡塑管 2. 保温厚度：20mm	m3	2.16				
2	031208002013	管道保温	1. 材料：橡塑管（超高） 2. 保温厚度：20mm	m3	1.29				
3	031208007004	保护层	1. 材料：玻璃布 2. 层数：1层	m2	128.29				
4	031208007005	保护层	1. 材料：玻璃布（超高） 2. 层数：1层	m2	80.08				
5	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：2道	m2	88.27				
6	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种：调和漆（超高） 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：2道	m2	50.28				
		分部小计							
		套管							
7	030101003001	阻火圈	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100	个	28				
8	030101003002	钢套管	1. 名称：钢套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150	个	7				
		分部小计							
		管道							
9	031001005006	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 材质：排水铸铁管 3. 规格：DN150 4. 连接形式：W型柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计	m	26.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质:排水铸铁管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: “W”型柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	9.08				
11	031001005008	UPVC	1. 安装部位:室内 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	94.2				
12	031001005009	UPVC	1. 安装部位:室内（超高） 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	76.97				
13	031001005010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	204.9				
14	031001005011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管	m	13.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计						
15	031001005012	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（超高） 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计	m	12				
16	031001005013	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计	m	5.22				
		分部小计							
		卫生器具							
17	030901010002	地漏	1. 名称: 地漏 2、材质: 钢制 3、规格: DN100	套	18				
18	030901010003	地漏	1. 名称: 地漏 2、材质: 钢制 3、规格: DN75	套	3				
19	030901010004	漏斗	1名称: 漏斗 2. 型号、规格: DN75	套	3				
20	031004008002	通气帽	1. 名称: 通气帽 2. 规格、类型: DN100	组	6				
21	031004008003	通气帽	1. 名称: 通气帽	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-给排水工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001041	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001042	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001043	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001044	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001045	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-给排水工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



2#智能配送库-电气工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2#智能配送库-电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电力电缆							
1	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*6 3. 材质: 阻燃 4. 敷设方式、部位: 穿配管	m	367.2				
2	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿配管	m	44.9				
3	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*150+2*70 3. 材质: 耐火 4. 敷设方式、部位: 埋地暗敷	m	60.54				
4	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*70+2*25 3. 材质: 耐火 4. 敷设方式、部位: 埋地暗敷	m	411.55				
5	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-4*25+1*16 3. 材质: 耐火 4. 敷设方式、部位: 埋地暗敷	m	62.3				
6	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-4*95+1	m	9.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			*50 3. 材质:耐火 4. 敷设方式、 部位:埋地暗敷						
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电 缆头 2. 型号:干包 3. 规格: 120mm2 以下	个	2				
8	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电 缆头 2. 型号:干包 3. 规格: 240mm2 以下	个	8				
		分部小计							
		开关、插座							
9	030404034005	单联开关	1. 名称:单联开 关 2. 规格: 10A 3. 安装高度、 方式:距地1.3 米、暗装	个	11				
10	030404034006	双联开关	1. 名称:双联开 关 2. 规格: 10A 3. 安装高度、 方式:距地1.3 米、暗装	个	4				
11	030404034007	三联开关	1. 名称:三联开 关 2. 规格: 10A 3. 安装高度、 方式:距地1.3 米、暗装	个	2				
12	030404035005	五孔插座	1. 名称:五孔插 座 2. 安装高度、 方式:距地1米 、暗装	个	8				
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格: 86mm 4. 安装形式:暗 装	个	838				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		照明灯具							
14	030412001001	LED吊线灯盘	1. 名称: LED吊线灯盘 2. 型号: 220V 36W 3. 规格: 1200mm*200mm*150mm 4. 安装高度: 距地4m	套	128				
15	030412001002	LED吊线灯盘	1. 名称: 超高LED吊线灯盘 2. 型号: 220V 36W 3. 规格: 1200mm*200mm*150mm 4. 安装高度: 距地7.3m	套	255				
16	030412003001	LED应急直灯管-T8	1. 名称: LED应急直灯管 2. 型号: T8 3. 规格: LED 22W 4. 安装高度: 吸顶安装	套	2				
17	030412003002	LED应急直灯管-T8	1. 名称: 超高LED应急直灯管 2. 型号: T8 3. 规格: LED 22W 4. 安装高度: 吸顶安装	套	4				
18	030412003003	安全疏散出口标志灯	1. 名称: 安全疏散出口标志灯 2. 规格: TH-BLJC-10E II 1W-BY 3. 安装部位、高度: 门梁上 0.2m，应急时间90	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			分						
19	030412003004	单项疏散指示灯	1. 名称:单项疏散指示灯 2. 规格: TH-BLJC-1RE II 0. 5W-B 3. 安装部位、高度:壁装距地0.5米	套	41				
20	030412003005	单项疏散指示灯	1. 名称:超高单项疏散指示灯 2. 规格: TH-BLJC-1RE II 0. 5W-B 3. 安装部位、高度:吊装距地5.8米	套	1				
21	030412005004	高效节能防潮灯	1. 名称:高效节能防潮灯(超高) 2. 规格: LED-12W 3. 安装形式:吸顶	套	1				
22	030412005005	高效节能声光控灯	1. 名称:高效节能声光控灯 2. 规格: LED-12W 3. 安装形式:吸顶	套	4				
23	030412005006	高效节能声光控灯	1. 名称:超高高效节能声光控灯 2. 规格: LED-12W 3. 安装形式:吸顶	套	8				
24	030412003006	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格: TH-BLJC-10E II 1W-BL 3. 安装高度:距	套	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地2.2米						
25	030412003007	双向疏散指示灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 规格:TH-BLJC-1RE II 0. 5W-B 3. 安装高度:壁装距地0.5米	套	23				
26	030412003008	双向疏散指示灯	1. 名称:双向疏散指示灯 超高 2. 规格:TH-BLJC-1RE II 0. 5W-B 3. 安装高度:吊装距地5.8米	套	39				
27	030412002006	天棚灯	1. 名称:天棚灯 (超高) 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:吸顶式	套	30				
28	030412001003	天梯井道灯	1. 名称:天梯井道灯 2. 规格:220V 36W 3. 安装高度:距地0.5米	套	8				
29	030412003009	自带电源疏散照明灯(A型)	1. 名称:自带电源疏散照明灯 (A型) 2. 规格:LED-5W 3. 安装高度:吸顶	套	20				
30	030412003010	自带电源疏散照明灯(A型)	1. 名称:超高自带电源疏散照明灯 (A型) 2. 规格:LED-5W 3. 安装高度:吸顶	套	42				
		分部小计							
		配电箱							
31	030404017019	配电箱	1. 名称:1AE1(	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			疏散照明配电箱 A型) 2. 规格: 400mm*600mm*150mm 3. 安装方式: 距地1.5米						
32	030404017020	配电箱	1. 名称: 1AEZ 应急照明配电箱 2. 型号、规格: KB0SX-63/25A-4P 400mm*600mm*150mm 3. 安装方式: 距地1.5米	台	1				
33	030404017021	配电箱	1. 名称: 1ALZ 照明配电箱 2. 规格: 500mm*700mm*160mm 3. 安装方式: 距地1.4米	台	1				
34	030404017022	配电箱	1. 名称: 1AP1 动力配电箱 2. 规格: 800mm*1800mm*600mm 3. 安装方式: 距地0.3米	台	1				
35	030404017023	配电箱	1. 名称: 1AP2 动力配电箱 2. 规格: 800mm*1800mm*600mm 3. 安装方式: 距地0.3米	台	1				
36	030404017024	配电箱	1. 名称: 1AT1 动力双电源自动切换箱	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: 700mm*1100mm*250mm 3. 安装方式: 距地1米						
37	030404017025	配电箱	1. 名称: 2AE1(疏散照明配电箱A型) 2. 规格: 400mm*600mm*150mm 3. 安装方式: 距地1.5米	台	1				
38	030404017026	配电箱	1. 名称: 2AL1照明配电箱 2. 型号、规格: LB302-30-100A 500mm*830mm*160mm 3. 安装方式: 距地1米	台	1				
39	030404017027	配电箱	1. 名称: 3AE1(疏散照明配电箱A型) 2. 规格: 400mm*600mm*150mm 3. 安装方式: 距地1.5米	台	1				
40	030404017028	配电箱	1. 名称: 3AL1照明配电箱 2. 型号、规格: LB302-30-100A 500mm*830mm*160mm 3. 安装方式: 距地1米	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
41	030404017029	配电箱	1. 名称: ACDT 电梯电源配电箱 2. 规格: 600mm*650mm*200mm 3. 安装方式: 距地1.6米	台	2				
42	030414002001	送配电装置系统		系统	7				
		分部小计							
		防雷及接地系统							
43	030409005003	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: Φ12	m	200.74				
44	030409003003	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 材质、规格: 热镀锌圆钢 Φ16	m	423.91				
45	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格: 扁钢 25mm*4mm	m	287.65				
46	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格: 扁钢 40mm*4mm	m	477.11				
47	030409001001	接地极	1. 名称: 接地测试钢板 2. 材质、规格: 热镀锌圆钢 Φ8	根	4				
48	030414011001	接地装置		系统	1				
		分部小计							
		电线、配管							
49	030411003003	桥架	1. 名称: 钢制桥架 2. 型号: XQJ-T-1型	m	15.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			150mm*100mm						
50	030411003004	桥架	1. 名称:超高 钢制桥架 2. 型号、规格: XQJ-T-1型 150mm*100mm	m	22.76				
51	030413001003	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质、规格: 型钢综合 150mm*100mm	kg	31.86				
52	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格: 刚性阻燃B2级 RPE20 3. 配置形式:暗配	m	931.78				
53	030411001020	配管	1. 名称:配管 (超高) 2. 材质、规格: 刚性阻燃B2级 RPE20 3. 配置形式:暗配	m	1687.7				
54	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	876.49				
55	030411001022	配管	1. 名称:配管 超高 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	1478.45				
56	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	451.27				
57	030411001024	配管	1. 名称:配管 超高	m	395.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配						
58	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	122.16				
59	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	232.08				
60	030411001027	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:埋地暗配	m	32.48				
61	030411001028	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: DN150mm 4. 配置形式:埋地暗配	m	29.36				
62	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格: BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	7949.62				
63	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路	m	4784.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
64	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	4277.23				
		分部小计							
		措施项目							
65	031301017010	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-电气工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001046	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001047	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001048	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001049	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001050	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004010	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-电气工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#智能配送库-弱电工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日



2#智能配送库-弱电工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 UTP CAT6 2. 线缆对数: 4 对 3. 敷设方式:管内穿线	m	906. 72				
2	030411001029	配管	1. 名称:线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	88				
3	030411001030	配管	1. 名称:线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	864. 32				
4	030411001031	配管	1. 名称:线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	6. 8				
5	030411001032	配管	1. 名称:线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	14. 23				
6	030502010001	配线架	1. 名称:楼层配线架 2. 规格: THGH-3	个	3				
7	030502010002	配线架	1. 名称:监控配线架 2. 规格: 32芯	个	1				
8	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:半球型监控摄像头 2. 安装方式:吸顶	台	6				
9	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:半球型监控摄像头 2. 类别:超高 3. 安装方式:吸	台	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-弱电工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001051	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001052	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001053	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001054	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001055	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002011	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004011	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006011	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005011	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-弱电工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#智能配送库-消防工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2#智能配送库-消防工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-消防工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓管道							
1	031001001029	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	209.71				
2	031001001030	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	178.87				
3	031001001031	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	118.06				
4	031001001032	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	112.24				
5	031001001033	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	81.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-消防工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计						
6	031001001034	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	42.5				
		分部小计							
		喷淋管道							
7	031001001035	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	279.2				
8	031001001036	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计	m	857.4				
9	031001001037	镀锌钢管	1. 安装部位:室	m	591.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-消防工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内（超高） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计						
10	031001001038	镀锌钢管	1. 安装部位：室内（超高） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计	m	263.06				
11	031001001039	镀锌钢管	1. 安装部位：室内（超高） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计	m	39				
12	031001001040	镀锌钢管	1. 安装部位：室内（超高） 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN80 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计	m	46.92				
13	031001001041	镀锌钢管	1. 安装部位：室内（超高） 2. 材质：内外壁	m	83.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-消防工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计						
14	031001001042	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（超高） 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN125 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计	m	27				
15	031001001043	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（超高） 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计	m	64.92				
16	031001001044	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（超高） 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计	m	283.77				
17	031001001045	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN200	m	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
 （电商冷链物流、快递分拨、社区配送）  
 综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-消防工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计						
		分部小计							
		刷油防腐							
18	031201001007	管道刷油	1. 油漆品种:红色漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	391.82				
19	031201001008	管道刷油	1. 油漆品种:红色漆（超高） 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2道	m2	486.4				
20	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	1562.13				
21	031201003006	支架刷油	1. 除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种:防锈漆和银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	1562.13				
		分部小计							
		套管							
22	031002003007	套管	1. 名称:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格: DN65	个	12				
23	031002003008	套管	1. 名称:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格: DN100	个	12				
24	031002003009	套管	1. 名称:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格: DN200	个	3				
25	030817008001	套管制作安装	1. 名称:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格: DN150	个	2				
26	031002003010	套管	1. 名称:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格: DN150	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-消防工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	040502008001	套管制作安装	1. 名称:钢性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格: DN150	个	2				
28	030817008002	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格: DN200	个	1				
		分部小计							
		消防器具							
29	030901010005	室内消火栓	1. 类型:单阀单出口 2. 型号、规格: DN65	套	35				
30	030901010006	试验消火栓	1. 类型:单阀单出口 2. 型号、规格: DN65	套	2				
31	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格、型号: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	233				
32	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内(超高) 2. 材质、规格、型号: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	468				
33	030901013002	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	78				
		分部小计							
		阀门							
34	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	12				
35	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格: DN100	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-消防工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式:沟槽连接						
36	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	13				
37	031003003012	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2				
38	031003003013	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格: DN200 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
39	031003003014	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格: DN150 3. 连接方式:沟槽法兰连接	个	2				
40	031003003015	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格: DN200 3. 连接方式:沟槽法兰连接	个	1				
41	030601002002	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格: DN65 3. 连接形式:丝扣连接	台	2				
42	031003001021	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式:丝扣连接	个	4				
43	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格: DN200 3. 连接方式:沟槽式连接	个	3				
44	030703003001	湿式报警阀	1. 名称:湿式报警阀 2. 材质:铜制 3. 规格: DN200 4. 连接方式:沟槽式连接	个	1				
45	031003003016	信号蝶阀	1. 名称:信号蝶阀 2. 规格: DN200	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-消防工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001056	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001057	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001058	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001059	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001060	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002012	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004012	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006012	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005012	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-消防工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#智能配送库-火灾自动报警 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

2#智能配送库-火灾自动报警工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-火灾自动报警

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防电源监控系统							
1	030904008009	电压/电流信号采集模块	名称：电压/电流信号采集模块	个	5				
2	031103027002	电压信号采集传感器	名称：电压信号采集传感器	个	1				
3	030904009001	消防电源监控区域机	1. 名称：消防电源监控区域机 2. 安装方式：壁挂	台	1				
		分部小计							
		防火门监控系统							
4	030904008010	常闭防火门现场控制装置	1. 名称：常闭防火门现场控制装置 2. 安装方式：门框上方安装	个	1				
5	030904008011	常开防火门现场控制装置	1. 名称：常开防火门现场控制装置 2. 安装方式：门框上方安装	个	6				
6	030507007002	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 安装方式：门框上	台	12				
7	030404019002	门磁开关	名称：门磁开关	个	1				
8	030904009002	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域机 2. 安装方式：壁挂	台	1				
		分部小计							
		火灾自动报警系统							
9	030904001002	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装方式：吸顶	个	59				
10	030904001003	点型探测器	1. 名称：感烟探	个	117				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-火灾自动报警

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			测器（超高） 2. 安装方式： 吸顶						
11	030904003004	带电话按钮手动报警按钮	1. 名称:带电话按钮手动报警按钮 2. 安装方式： 距地1.5m	个	21				
12	030904003005	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式： 距地1.5m	个	32				
13	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式： 距地2.3m	个	31				
14	030904008012	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式： 吸顶	个	8				
15	030904008013	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 安装高度： 距地2.3m	个	3				
16	030904008014	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装方式： 吸顶	个	28				
17	030904008015	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块（超高） 2. 安装方式： 吸顶	个	3				
18	030904008016	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 安装方式： 距地1.6m 3. 规格： 305*305*80mm	个	32				
19	030404032002	端子箱	名称：消防端子箱	台	3				
20	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 安装方式：	个	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-火灾自动报警

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吸顶式 3. 规格： CS520-3W						
21	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播（超高） 2. 安装方式:吸顶式 3. 规格:CS520-3W	个	34				
22	080903008003	火灾显示器	1. 名称：火灾显示器 2. 安装方式：距地1.5m	台	3				
23	030904008017	总线隔离器	名称：总线隔离器	个	3				
24	030905001002	自动报警系统调试		系统	1				
25	030905002002	水灭火控制装置调试		点	1				
		分部小计							
		管线							
26	040205016010	管内配线	1. 名称：电话二总线 2. 规格：ZN-RVVP-2*1.0 3. 敷设方式：管内穿线	m	517.2				
27	040205016011	管内配线	1. 名称：电源二总线 2. 规格：NH-BV-4 3. 敷设方式：管内穿线	m	111.2				
28	040205016012	管内配线	1. 名称：电源线 2. 规格：NH-BV-2*2.5 3. 敷设方式：管内穿线	m	2058.4				
29	040205016013	管内配线	1. 名称：广播线 2. 规格：ZN-BV-1.5	m	1238.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-火灾自动报警

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 敷设方式： 管内布线						
30	040205016014	管内配线	1. 名称：联动控制线 2. 规格：NH-BV-1.5 3. 敷设方式： 管内布线	m	83.4				
31	040205016015	管内配线	1. 名称：通讯二总线 2. 规格：ZN-RVSP-2*1.0 3. 敷设方式： 管内布线	m	27.8				
32	040205016016	管内配线	1. 名称：防火门监控通讯线 2. 规格：ZN-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式： 管内布线	m	135.8				
33	040205016017	管内配线	1. 名称：防火门监控电源线 2. 规格：WDZN-RVV-2*2.5 3. 敷设方式： 管内布线	m	135.8				
34	040205016018	管内配线	1. 名称：信号二总线 2. 规格：ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设方式： 管内布线	m	2690.4				
35	030411001033	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20	m	45.4				
36	030411001034	配管	1. 名称：配管（超高） 2. 材质：镀锌	m	88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-火灾自动报警

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢管 3. 规格：DN20						
37	030411001035	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25	m	1110				
38	030411001036	配管	1. 名称：配管（超高） 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25	m	1638				
39	030411001037	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32	m	15				
40	030411001038	配管	1. 名称：配管（超高） 2. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN32	m	12				
41	030411001039	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50	m	13				
42	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 材质：钢制	个	506				
		分部小计							
		措施项目							
43	031301017013	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-火灾自动报警

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001061	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001062	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001063	安全施工费	人工费	11.19 3				
4	031302001064	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001065	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002013	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004013	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006013	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
9	031302005013	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-火灾自动报警 91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#智能配送库-通风工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2#智能配送库-通风工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目  
(电商冷链物流、快递分拨、社区配送)  
综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-91621122MA7002094576002

工程名称：2#智能配送库-通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		通风设备							
1	030108003004	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号: DFBZ—2.5 3. 规格: P=40Pa, Q=600m3/h N=25W	台	3				
2	030108003005	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号: DFBZ—3.6 3. 规格: P=65Pa, Q=2010m3/h N=60W	台	16				
3	030108003006	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号: DFBZ—2.8 3. 规格: P=58Pa, Q=1650m3/h N=60W	台	7				
		分部小计							
		挡烟垂壁							
4	03B001	活动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 材质:硅胶布 3. 距地面2.1m安装	m2	195.21				
5	03B002	自然排烟窗	1. 名称:电动排烟窗 2. 规格: 2.1*1.8, 含控制箱	套	26				
6	03B003	自然排烟窗	1. 名称:电动排烟窗 2. 规格: 2.1*2.0含控制箱	套	24				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-通风工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001066	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001067	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001068	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001069	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001070	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002014	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004014	二次搬运费	人工费	0				
8	031302006014	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005014	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-通风工程

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



2#智能配送库-设备暂列金 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2#智能配送库-设备暂列金 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-设备暂列金

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001016	环境保护费	人工费+机械费	0				
2	011707001017	文明施工费	人工费+机械费	0				
3	011707001018	安全施工费	人工费+机械费	0				
4	011707001019	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001020	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
7	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
9	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急物资储备分拨中心项目（电商冷链物流、快递分拨、社区配送）综合办公楼及2#智能配送库建设项目二标段-

工程名称: 2#智能配送库-设备暂列金

91621122MA7002094576002

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		0	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：