

陇西县口袋公园铺装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

陇西县口袋公园铺装工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：本工程为陇西县口袋公园铺装工程，其中陇西县口袋公园铺装工程(三家店段)总占地面积 4845.90平方米，建设内容包括铺装硬化、活动场硬化、景观、健身器材、照明，给排水等，其中:花岗岩铺装硬化157.00平方米彩色透水砖硬化925.00平方米、活动场硬化 541.20平方米、碎拼花岗岩铺装硬化 92.80平方米，石道牙897.35 米、宣传栏2个、果皮箱10个、花岗岩雕塑1个，防腐木廊架46.80米、六角亭1个、公厕39.82平方米(配设10立方玻璃钢化粪池1个)坐椅6个、花池4个、健身器材 11个、景观灯 90 盏、土方回填6350.00立方米，外运建筑垃圾3850.00立方米。

陇西县口袋公园铺装工程(陇粮路段)建设项目总占地面积3673.80平方米(5.52亩)，建设内容包括铺装硬化、活动场、文化石碑、公厕、照明，给排水等，其中:花岗岩铺装硬化 1694.80平方米，水泥透水砖铺装面积 200.00平方米、石道牙 135 米、水泥道牙80.00米、镶草砖护坡面积65.00平方米、0.5米高水泥砌块挡土墙 31.00米、人行道树池4个，宣传栏1个、果皮箱6个、公厕39.82平方米(配设10立方玻璃钢化粪池1个)、公厕指示牌6个，坐椅16个、文化石碑1个、景观灯 50个,土方回填9007.22立方米,外运建筑垃圾1972.50立方米。

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的陇西县口袋公园铺装工程施工设计图计算实物工程量。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	45.77				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	56.51				
3	010501001001	垫层	1. 垫层种类：3：7灰土垫层 2. 厚度：300mm	m3	10.36				
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土方	m3	28.32				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖土方 2. 运距：自行考虑	m3	28.19				
		分部小计							
		砌筑工程							
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10机制红砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	17.86				
7	010401004001	多孔砖墙（外墙）	1. 砖品种、规格、强度等级：KP1型多孔砖 2. 墙体厚度：370mm 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M7.5	m3	23.57				
8	010401004002	多孔砖墙（内墙）	1. 砖品种、规格、强度等级：KP1型多孔砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：混	m3	2.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合砂浆M7.5						
		分部小计							
		混凝土工程							
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	2.6				
10	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	3.03				
11	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	5.02				
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	0.18				
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	4.31				
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	5.94				
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	0.49				
16	010507001001	混凝土散水	1. 面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 混凝土种类: 60厚C15混凝土 4. 垫层材料种类、厚度: 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出垫层100 5. 素土夯实, 向外坡3%-5% 6. 参05J909-SW18-散3B						
17	010507004001	水泥砂浆台阶	1)20厚1: 2.5水泥砂浆面层 2)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3)60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 4)300厚3: 7灰土分两布夯实, 宽出面层100 5)素土夯实 6) 参05J909-SW5-台2B	m2	2.34				
18	010507004002	平台	1)20厚1: 2.5水泥砂浆面层 2)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3)60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 4)300厚3: 7灰土分两布夯实, 宽出面层100 5)素土夯实 6) 参05J909-SW5-台2B	m2	2.16				
19	010507001002	无障碍坡道	1. 20厚1: 2水泥砂浆面层, 15	m2	4.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			宽金刚砂粒水泥防滑条，横向中距100，凸出坡道面4 2. 100厚C15混凝土 3. 300厚3:7灰土，分两步夯实 4. 素土夯实						
20	010507003001	地沟	1、甘12G4-14页图集检漏管沟B2型 选用SG-29 II 2、管沟盖板荷载等级为Ⅱ，具体选用见甘12G4第31页。地沟过梁选用甘12G4第35页，出入口选用甘12G4第43页-2节点。 3、管沟沟底坡度不小于0.5%，支沟坡向主沟、主沟坡向室外检漏井， ①. 土方开挖回填及外运 ②. 砖品种、规格、强度等级: 370mm烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑 ③. 沟截面尺寸: 1000mm宽*1200mm深 ④. 素土夯实 ⑤. 垫层材料种类、厚度: 300mm3:7灰土垫层 ⑥. 垫层材料种类、厚度: 100mmC10素	m	20.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			凝土垫层 ⑦. 底板: 钢筋 混凝土底板 120mm ⑧. 钢筋: A6-200 ⑨. 防水层: 防水砂浆抹面 ⑩. 压顶: C15混凝土压顶 ⑪. 现浇盖板板厚100mm, 配筋为双向A6@200。 ⑫. 过梁GL -8 ⑬. 混凝土构件模板						
		分部小计							
		钢筋工程							
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ10以内	t	0.219				
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.994				
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 12~14mm	t	0.694				
		分部小计							
		门窗工程							
24	010802001001	断桥铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸: M-1: 900*2600mm 2. 门框、扇材质: HD60系列断桥节能铝合金平开门 3. 备注: 参甘12J3-1-179-47	m2	4.68				
25	010802001002	断桥铝合金门连窗(门)	1. 门代号及洞口尺寸: MC-1: 850*2550mm 2. 门框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金	m2	2.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			中空玻璃门连窗						
26	010807001001	断桥铝合金门连窗（窗）	1. 窗代号及洞口尺寸: MC-1: 900*1650mm 2. 框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金中空玻璃门连窗	m2	1.49				
27	010807001002	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C-1: 1800*900mm 2. 框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金中空玻璃推拉窗（带纱） 3. 备注: 参甘12J3-1-149-30	m2	3.24				
28	010807001003	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C-2: 1200*900mm 2. 框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金中空玻璃推拉窗（带纱） 3. 备注: 参甘12J3-1-148-2	m2	1.08				
		分部小计							
		屋面工程							
29	010902001001	卷材涂膜防水屋面	1. 卷材品种、规格、厚度: 3厚SBS防水卷材（另列） 2. 防水层数: 两层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 5. 保温隔热层（另列）	m2	61.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 排(透)气管及配件安装、固定						
30	010901001001	琉璃瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:砂浆结合层	m ²	19.98				
31	020603003001	琉璃屋脊	1. 屋脊类型:琉璃瓦屋脊 2. 坐浆配合比及强度等级:砂浆结合层	m	31.4				
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC) 100mm 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套雨水口	m	3.15				
		分部小计							
		防水工程							
33	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 墙身防潮:在室内地坪+0.00下60mm处 2. 防水层做法: 60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3~6%防水剂	m ²	11.62				
34	010902001002	卷材涂膜防水屋面	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水卷材 2. 防水层数:两层	m ²	70.94				
35	011102003001	铺地砖地面(卫生间)	1. 防水层:1.5厚聚氨酯防水或2厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	30.57				
		分部小计							
		保温隔热工程							
36	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚氨	m ²	55.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			酯板保温层100厚						
37	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 60mm厚固热型改性聚苯乙烯保温板	m2	91.45				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
38	011102003002	铺地砖地面（有防水）	1. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10(10~15)厚地砖，干水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 防水层: 1.5厚聚氨酯防水或2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 1：3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 垫层: 60厚C15混凝土垫层 7. 保温层: 150厚水泥焦渣做保温层 8. 素土夯实	m2	30.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			9. 备注:参 05J909-LD16- 地13A						
39	011105003001	铺地砖踢脚	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5~10厚地砖踢脚, 稀水泥浆 (或彩色泥浆) 擦缝 3. 粘贴层厚度、材料种类: 8厚1: 2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 4. 找平层: 5厚1: 3水泥砂浆打底划出纹道 5. 备注: 参 05J909-TJ8-踢 5A	m	9.04				
		分部小计							
		墙、柱面装饰工程							
40	011407001001	水泥砂浆墙面 (白色外墙漆两遍)	1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色外墙漆 2. 面层类型: 6厚1: 2.5水泥砂浆面层 3. 找平层: 12厚水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 备注: 参 05J909-WQ5-外墙4A	m2	68.17				
41	011204003001	外墙饰面砖外墙面	1. 1: 1水泥 (或白水泥掺色) 砂浆 (细砂) 勾缝 2. 贴8~10厚外墙饰面砖 (粘贴前先将墙砖用水浸湿) 3. 8厚1: 2建筑	m2	36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层 4. 刷素水泥浆一道（用专用胶粘结时无此道工序） 5. 外保温系统抹面层完成面 6. 备注：参 05J909-WQ15-外墙18F						
42	011204003002	贴面砖防水墙面(卫生间)	1. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 面层材料品种、规格、颜色:h厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3. 粘结层:4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4. 防水层:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（也可按工程设计） 5. 找平层:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 6. 备注:参 05J909-NQ31-内墙16A	m2	66.79				
43	011201001001	水泥砂浆墙面（管理室）	1. 面层厚度、砂浆配合比:面浆（或涂料饰面）饰面（墙裙无此道工序） 2. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	22.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 备注:参05J909-NQ16-内墙8A						
		分部小计							
		装饰天棚工程							
44	011301001001	板底刮腻子顶棚	1. 面浆（或涂料）饰面（也可不做，由设计人定） 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 3厚底层防裂腻子分遍刮平 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	49.72				
		分部小计							
		其他							
45	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:洗手台 2. 备注:参见02J915-48-1、2	m2	1.08				
46	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:多功能安全抓杆 2. 备注:参见甘12J6-74页	个	2				
47	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 备注:参见国标02J915-61页-3	个	2				
48	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断 2. 配件品种、规格:含五金	m2	26.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
49	011701001001	综合脚手架		m2	45.77				
50	011702003001	构造柱	1. 现浇构件混凝土模板 矩形柱	m2	14.04				
51	011702009001	过梁	1. 现浇构件混凝土模板 过梁	m2	5.73				
52	011702008001	圈梁	1. 现浇构件混凝土模板 圈梁直形	m2	7.71				
53	011702008002	地圈梁	1. 现浇构件混凝土模板 圈梁直形	m2	9.64				
54	011702014001	有梁板	1. 现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	m2	30.57				
55	011702022001	天沟、檐沟	1. 现浇构件混凝土模板 挑檐	m2	59.37				
56	011702029001	散水	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土散水	m2	2.99				
57	011702029002	无障碍坡道	1. 现浇构件混凝土模板 无障碍坡道	m2	1.47				
58	011702027001	台阶	1. 现浇构件混凝土模板 台阶	m2	3.6				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
7	011707001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
9	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三家店段-建筑与装饰工程 标段: 陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-公厕给排水工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	4				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	30.34				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	3				
4	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
5	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
6	031003013001	水表	1. 名称:螺纹水表 2. 规格:DN32	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-公厕给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
		分部小计							
		排水							
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	27.5				
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN70 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	13				
10	031004006001	大便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 坐式	组	2				
11	031004006002	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 蹲式	组	4				
12	031004007001	小便器	1. 名称: 挂式小便器 2. 材质: 陶瓷	组	1				
13	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 台式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-公厕电气工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格: 430*680*160 3. 安装方式:距地1.6米暗装	台	1				
2	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED带罩防水防尘灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2				
3	030412001002	普通灯具	1. 名称: LED方格栅吸顶灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式:吊线安装	套	1				
4	030412001003	普通灯具	1. 名称: LED带罩天棚灯 2. 规格: 30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1				
5	030404035001	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	2				
6	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1				
7	030404034002	照明开关	1. 名称:单极声光控开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式:靠近灯头安装	个	2				
8	030904003001	按钮	1. 名称:带指示灯按钮 2. 安装方式:距地0.8米安装	个	2				
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-公厕电气工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:YJV-2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道埋地敷设						
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管暗敷设	m	95.5				
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管暗敷设	m	31.3				
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-6mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管暗敷设	m	102.5				
13	030411001001	配管	1. 名称:穿线配管 2. 材质:半硬质阻燃管 3. 规格:RPE40 4. 配置形式:暗配	m	100				
14	030411001002	配管	1. 名称:穿线配管 2. 材质:硬质聚氯乙烯管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	70.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-公厕电气工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	030404022001	控制器	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.4米暗装	台	3				
16	031005003001	其他成品散热器	1. 名称:电加热器 2. 安装方式:距地1.6米安装	台	5				
17	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:地梁主筋	m	56.06				
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内主筋	m	28.8				
19	030409001001	接地极	1. 名称:测试卡子 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*5	根	2				
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.5米暗装	台	1				
21	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.5米暗装	台	2				
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	12				
		分部小计							
		弱电							
23	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3米暗装	个	1				
24	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.3米暗装	个	1				
25	030411001003	配管	1. 名称:穿线配管	m	12.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-公厕电气工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地-1.0米						
26	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管埋地敷设	m	12.2				
27	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT5e UTP6 3. 规格:八芯 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管埋地敷设	m	12.2				
28	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:SYKV-75-9 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管埋地敷设	m	12.2				
29	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-公厕电气工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三家店段-景观场地平整工程 标段: 陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：三家店段-景观场地平整工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-铺装工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		花岗岩铺装硬化							
1	040204002001	花岗岩铺装硬化	1. 块料品种、规格: 30厚天然花岗岩地铺 2. 粘接层: 材料品种、厚度: 25厚1: 3水泥砂浆粘贴层 3. 基层: 150厚C20混凝土基层 4. 垫层: 150厚3: 7灰土垫层 5. 其他: 素土夯实、夯实系数0. 97	m2	362. 49				
2	040204002002	碎拼花岗岩铺装硬化	1. 块料品种、规格: 碎拼30厚天然花岗岩地铺 2. 粘接层: 材料品种、厚度: 25厚1: 3水泥砂浆粘贴层 3. 基层: 150厚C20混凝土基层 4. 垫层: 150厚3: 7灰土垫层 5. 其他: 素土夯实、夯实系数0. 97	m2	71. 75				
		分部小计							
		渗水砖硬化							
3	040204002003	渗水砖硬化	1. 块料品种、规格: 60厚水泥透水砖、粗砂扫缝 2. 粘接层: 材料品种、厚度: 25厚1: 3干硬水泥砂浆 3. 基层: 150厚C20混凝土基层 4. 垫层: 150厚3: 7灰土垫层 5. 其他: 素土夯实、夯实系数0. 93	m2	520. 17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-铺装工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		活动场地硬化							
4	040203007001	活动场地硬化	1. 垫层种类及规格: 150厚C25混凝土分仓浇筑表面拍平抹光 2. 基层: 300厚3: 7灰土（分层夯实，每层约为100）（压实度≥0. 95） 3其它: 素土夯实（压实度≥0. 97）	m2	534. 6				
		分部小计							
		道牙							
5	040204004001	安砌石材道牙	1. 材料品种、规格: 石材道牙600*300*100，50mm厚1: 2水泥砂浆	m	914				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外设施工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		宣传栏							
1	011507004001	宣传栏	1. 宣传栏规格: 4000*2900mm 2. 面层材料种类: 灰色仿古树脂瓦片 3. 保护材料种类: 古铜色油漆两遍 4. 其他: 其余详见设计图纸	个	2				
2	010501002001	宣传栏基础	1. 混凝土种类: 素商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.54				
3	010501001002	垫层	1. 垫层种类: 300mm 3: 7 灰土	m3	1.44				
4	010501001003	垫层	1. 垫层种类: 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.3				
5	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 运距: 投标人根据现场自行考虑	m3	3.36				
		分部小计							
		果皮箱、坐凳、健身器材							
6	011507004002	金属成品果皮箱	1. 果皮箱规格: 金属成品果皮箱 830*990*370	个	10				
7	050305004001	坐凳	1. 凳子形状、规格: 长形 2100*400 2. 基础尺寸、埋设深度: 详见设计图纸 3. 凳面尺寸: 1300*400 70*50方钢凳面	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外设施工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 支墩高度: 400*400 成品花岗岩支墩 5. 连接方式: 支墩与凳面采用螺丝连接 6. 其他: 详见设计图纸						
8	011507003001	健身器材	1. 健身器材: 根据现场实际, 甲方自定	个	11				
		分部小计							
		花岗岩雕塑							
9	010501001004	垫层	1. 垫层种类: 3: 7灰土 2. 垫层厚度: 300mm	m3	1.59				
10	010501001005	垫层	1. 垫层种类: 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.32				
11	010501002002	雕塑基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30素混凝土	m3	1.28				
12	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 运距: 投标人根据现场自行考虑	m3	4.76				
13	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸 2. 填方材料品种: 挖土方	m3	1.57				
14	04B002	雕塑	1. 类型: 花岗岩雕塑 1200*1200mm 2. 花纹图案: 根据现场实际, 甲方自定	项	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外设施工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-防腐木花架工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	106.87				
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	162.62				
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸 2. 填方材料品种：挖土方	m3	171.22				
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：挖土方 2. 运距：投标人根据现场自行考虑	m3	98.27				
		分部小计							
		混凝土及钢筋工程							
5	010501001006	垫层	1. 垫层种类：3：7灰土 2. 垫层厚度：300mm	m3	51.72				
6	010501001007	垫层	1. 垫层种类：100mm厚 2. 混凝土强度等级：C15细石混凝土	m3	11.7				
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.29				
8	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.67				
9	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	29.57				
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋种类、规格：三级	t	3.243				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-防腐木花架工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢 8~12mm						
		分部小计							
		地面工程							
11	040203008001	花岗岩地面	1. 块料品种、规格: 20厚磨光石材板, 水泥浆擦缝 2. 结合层: 30厚 1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 混凝土垫层: 60厚C15混凝土垫层 4. 3: 7灰土垫层: 150厚粒径 5~32卵石(碎石) 灌M2. 5混合砂浆振捣密实或 3: 7灰土 5. 其它: 素土夯实	m2	198. 22				
12	011107001001	花岗岩台阶	1. 块料品种、规格: 30厚花岗岩板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 2. 结合层: 20厚 1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土垫层: 60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 4. 3: 7灰土垫层: 300厚粒径 5~32卵石(砾石) 灌M2. 5混合砂浆, 宽出面层 100	m2	8. 24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-防腐木花架工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 其它:素土夯实						
		分部小计							
		墙柱面工程							
13	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:花池贴面 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩贴面, 砂浆结合层 3. 备注:参见图集05J909-WQ18-外墙23B	m2	63.36				
		分部小计							
		木结构部分							
14	050304004001	防腐木柱	1. 木材种类:防腐木柱 2. 柱、梁截面: 240*240mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m3	5.91				
15	050304004002	防腐木廊架梁	1. 木材种类:防腐木廊架梁 2. 柱、梁截面: 150*250mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m3	3.22				
16	050302001001	防腐木廊架板	1. 原木种类:防腐木廊架板 2. 截面: 100*220mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m3	6.64				
17	020510004001	防腐木座椅	1. 木材品种:防腐木座椅 2. 板厚度:	m	86.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-防腐木花架工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300*60mm 3. 防护材料种类、涂刷遍数： 刷醇酸磁漆三遍，扣油一遍						
		分部小计							
		屋面工程							
18	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格：夹层玻璃、基胶片厚度不小于0.76mm 2. 骨架材料品种、规格：详见设计图纸	m2	181.12				
		分部小计							
		措施项目							
19	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：3m	m2	306.24				
20	011702001001	垫层	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m2	51.7				
21	011702001002	独立基础	1. 现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	m2	34.56				
22	011702001003	条形基础	1. 现浇构件混凝土模板 带形基础	m2	67.58				
23	011702011001	直形墙	1. 现浇构件混凝土模板 墙直形墙	m2	354.82				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-防腐木花架工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001019	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001020	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001021	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001022	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-六角亭 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢 8~12mm						
		分部小计							
		地面工程							
11	040203008002	花岗岩地面	1. 块料品种、规格: 20厚磨光石材板, 水泥浆擦缝 2. 结合层: 30厚 1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 混凝土垫层: 60厚C15混凝土垫层 4. 3: 7灰土垫层: 150厚粒径 5~32卵石(碎石) 灌M2. 5混合砂浆振捣密实或 3: 7灰土 5. 其它: 素土夯实	m2	19. 25				
12	011107001002	花岗岩台阶	1. 块料品种、规格: 30厚花岗岩板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 2. 结合层: 20厚 1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土垫层: 60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 4. 3: 7灰土垫层: 300厚粒径 5~32卵石(砾石) 灌M2. 5混合砂浆, 宽出面层 100	m2	14. 58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-六角亭 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 其它:素土夯实						
		分部小计							
		墙柱面工程							
13	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型:花池贴面 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩贴面,砂浆结合层 3. 备注:参见图集05J909-WQ18-外墙23B	m2	3.71				
		分部小计							
		木结构部分							
14	050304004003	防腐木柱	1. 木材种类:防腐木柱 2. 柱、梁截面:直径300mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍,扣油一遍	m3	1.48				
15	050304004004	防腐木梁	1. 木材种类:防腐木梁 2. 柱、梁截面:150*200mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍,扣油一遍	m3	0.43				
16	050304004005	防腐木梁	1. 木材种类:防腐木梁 2. 柱、梁截面:400*150mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍,扣油一遍	m3	0.86				
17	050304004006	防腐木斜梁	1. 木材种类:防腐木斜梁 2. 柱、梁截面:	m3	0.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-六角亭 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			120*150mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍						
18	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸: 60*100mm 2. 木材种类:防腐方木檩 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m3	0.42				
19	010702005001	防腐木方	1. 构件名称:防腐木方 2. 构件规格尺寸: 75*500mm 3. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m3	0.54				
20	020410001001	椽望板	1. 构件尺寸: 20mm厚防腐木望板 2. 防护材料种类:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m2	22.76				
21	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸: 30*250mm防腐木封檐板 2. 防护材料种类、涂刷遍数:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m	14.4				
22	020510004002	防腐木座椅	1. 木材品种:防腐木座椅 2. 板厚度: 350*60mm 3. 防护材料种类、涂刷遍数:刷醇酸磁漆三遍, 扣油一遍	m	14.4				
23	04B003	石材柱座	1. 石材柱座 2. 其余详见设计图纸	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-六角亭

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	011507004003	灰色仿古成品宝顶	1. 规格、种类: 灰色仿古成品宝顶	个	1				
25	050307012001	挂落装饰	1. 材料品种、规格:挂落装饰 15*25mm	m	14.4				
		分部小计							
		屋面工程							
26	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色树脂瓦 屋面 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 3. 卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS防水卷材	m2	22.76				
		分部小计							
		措施项目							
27	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度: 3m	m2	19.25				
28	011702001004	垫层	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m2	9.07				
29	011702001005	独立基础	1. 现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	m2	6.24				
30	011702001006	条形基础	1. 现浇构件混凝土模板 带形基础	m2	11.87				
31	011702011002	直形墙	1. 现浇构件混凝土模板 墙直形墙	m2	62.29				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-六角亭

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001025	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001026	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001027	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001028	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三家店段-六角亭

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-花池

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		花池							
1	010501001010	垫层	1. 垫层种类: 3: 7灰土 2. 垫层厚度: 300mm	m3	11.9				
2	010501001011	垫层	1. 垫层种类: 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.98				
3	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30素混凝土	m3	4.96				
4	010504001003	花池挡土墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.19				
5	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	15.87				
6	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸 2. 填方材料品种: 挖土方	m3	11.86				
7	011204001003	石材墙面	1. 墙体类型: 花池贴面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 图纸未说明, 暂按花岗岩贴面, 砂浆结合层 3. 备注: 暂定图集05J909-WQ18-外墙23B	m2	76.8				
		分部小计							
		措施项目							
8	041102001002	垫层模板	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m2	9.58				
9	011702001007	基础	1. 现浇构件混凝土模板 带形基	m2	19.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001031	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001032	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001033	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001034	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三家店段-花池

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级PE管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	11.4				
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级PE管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	96.1				
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级PE管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	34.6				
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级PE管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	110.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水冲洗						
5	031001006010	塑料管	1. 安装部位:给水井预留管 2. 介质:给水 3. 材质:塑料软管 4. 规格: DN20	m	140				
6	031003001004	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
7	031003001005	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
8	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 倒流防止器 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
9	031003001007	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
10	031003001008	螺纹阀门	1. 名称: Y型过滤器 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
11	031003013002	水表	1. 名称: 螺纹水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
12	031003013003	水表	1. 名称: 螺纹水表 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
13	031003001009	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN20	个	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式：螺旋连接						
		分部小计							
		排水							
14	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN300 5. 连接形式：承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	6.5				
15	040504008001	整体化粪池	1. 名称：化粪池 2. 材质：玻璃钢 3. 规格：10m³	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外电气工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412007001	4.5米LED方柱形景观灯	1. 名称: 4.5米LED方柱形景观灯 2. 规格: 80W IP55 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	6				
2	030412007002	3.5米LED景观灯	1. 名称: 3.5米LED景观灯 2. 规格: 1*36W IP55 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	18				
3	030412007003	1.0米LED柱灯	1. 名称: 0.5米LED柱灯 2. 规格: 1*36W IP55 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	48				
4	030412007004	LED暖色树射灯	1. 名称: LED暖色树射灯 2. 规格: 1*36W IP65 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	8				
		分部小计							
		措施项目							
5	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外电气工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 3				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外土建工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水土建工程							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	465.93				
2	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：挖土方	m3	465.93				
3	010501001012	垫层	1. 垫层种类：300mm厚3：7灰土垫层 2. 其它：给排水管道基础做法参见甘12S8-14	m3	63.54				
4	010501001013	垫层	1. 垫层种类：120mm厚中粗砂垫层 2. 其它：给排水管道基础做法参见甘12S8-14	m3	25.41				
5	010401011001	给水阀门井	1. 井截面、深度：直径为1200mm，深度1800mm 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240mm厚 3. 垫层材料种类、厚度：300mm厚3：7灰土垫层 4. 底板厚度：200mm厚C30混凝土 5. 盖板：预制C25混凝土盖板 6. 井盖安装：铸铁井盖 7. 砂浆强度等级：20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 8. 其他：具体做法参见04S531-4、P7	座	8				
6	010401011002	水表井	1. 井截面、深度：	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外土建工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2300*1500mm，深度1800mm 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240mm厚 3. 垫层材料种类、厚度：300mm厚3：7灰土垫层 4. 底板厚度：200mm厚C25混凝土 5. 盖板：预制C25混凝土盖板 6. 井盖安装：铸铁井盖 7. 砂浆强度等级：20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 8. 其他：图纸未说明，暂定图集05S502-44						
		分部小计							
		室外土建污水							
7	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	10.73				
8	040103001006	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：挖土方	m3	10.73				
9	010501001014	垫层	1. 垫层种类：300mm厚3：7灰土垫层 2. 其它：给水管基础做法参见甘12S8-14	m3	1.46				
10	010501001015	垫层	1. 垫层种类：120mm厚中粗砂垫层 2. 其它：给水管基础做法参见甘12S8-14	m3	1.46				
11	040504001001	污水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外土建工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			150mm厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 240mm厚普通烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆砌筑 4. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座Φ700重型 5. 踏步材质、规格: 铸铁 6. 防渗、防水要求: 1:2防水砂浆抹面 7. 图集: 参见甘02S515-11页						
12	040101003006	挖基坑土方（化粪池）	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内	m3	36.28				
13	040103001007	回填方（化粪池）	1. 填方材料品种: 素土 2. 填方来源、运距: 挖土方	m3	24.03				
14	010501001016	垫层（化粪池）	1. 垫层种类: 200mm厚砂垫层	m3	2.25				
15	010103002005	余方弃置（化粪池）	1. 废弃料品种: 挖土方 2. 运距: 自行考虑	m3	12.25				
16	040504004001	砖砌井筒（化粪池）	1. 砌筑材料品种、规格: 标准砖240*115*53 2. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座Φ700重型	个	2				
		分部小计							
		室外土建电气							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三家店段-室外土建工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方运输：自行考虑	m ³	8.36				
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：3：7灰土	m ³	3.09				
19	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	5.27				
		分部小计							
		措施项目							
20	041102001003	垫层模板	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m ²	9				
21	041102002002	基础模板	1. 现浇构件混凝土模板 基础	m ²	43.2				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001037	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001038	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001039	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001040	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	45.77				
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	56.51				
3	010501001017	垫层	1. 垫层种类：3：7灰土垫层 2. 厚度：300mm	m3	6.1				
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：挖土方	m3	32.55				
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：挖土方 2. 运距：自行考虑	m3	32.96				
		分部小计							
		砌筑工程							
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10机制红砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	17.86				
7	010401004003	多孔砖墙（外墙）	1. 砖品种、规格、强度等级：KP1型多孔砖 2. 墙体厚度：370mm 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M7.5	m3	23.57				
8	010401004004	多孔砖墙（内墙）	1. 砖品种、规格、强度等级：KP1型多孔砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：混	m3	2.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合砂浆M7.5						
		分部小计							
		混凝土工程							
9	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	2.6				
10	010503004003	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	3.03				
11	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	5.02				
12	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	0.18				
13	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	4.31				
14	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	5.94				
15	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 泵送	m3	0.49				
16	010507001003	混凝土散水	1. 面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 混凝土种类: 60厚C15混凝土 4. 垫层材料种类、厚度: 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出垫层100 5. 素土夯实, 向外坡3%-5% 6. 参05J909-SW18-散3B						
17	010507004003	水泥砂浆台阶	1)20厚1: 2.5水泥砂浆面层 2)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3)60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 4)300厚3: 7灰土分两布夯实, 宽出面层100 5)素土夯实 6) 参05J909-SW5-台2B	m2	2.34				
18	010507004004	平台	1)20厚1: 2.5水泥砂浆面层 2)素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3)60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 4)300厚3: 7灰土分两布夯实, 宽出面层100 5)素土夯实 6) 参05J909-SW5-台2B	m2	2.16				
19	010507001004	无障碍坡道	1. 20厚1: 2水泥砂浆面层, 15	m2	4.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			宽金刚砂粒水泥防滑条，横向中距100，凸出坡道面4 2. 100厚C15混凝土 3. 300厚3:7灰土，分两步夯实 4. 素土夯实						
20	010507003002	地沟	1、甘12G4-14页图集检漏管沟B2型 选用SG-29 II 2、管沟盖板荷载等级为Ⅱ，具体选用见甘12G4第31页。地沟过梁选用甘12G4第35页，出入口选用甘12G4第43页-2节点。 3、管沟沟底坡度不小于0.5%，支沟坡向主沟、主沟坡向室外检漏井， ①. 土方开挖回填及外运 ②. 砖品种、规格、强度等级: 370mm烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑 ③. 沟截面尺寸: 1000mm宽*1200mm深 ④. 素土夯实 ⑤. 垫层材料种类、厚度: 300mm3:7灰土垫层 ⑥. 垫层材料种类、厚度: 100mmC10素	m	20.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			凝土垫层 ⑦. 底板: 钢筋 混凝土底板 120mm ⑧. 钢筋: A6-200 ⑨. 防水层: 防水砂浆抹面 ⑩. 压顶: C15混凝土压顶 ⑪. 现浇盖板板厚100mm, 配筋为双向A6@200。 ⑫. 过梁GL -8 ⑬. 混凝土构件模板						
		分部小计							
		钢筋工程							
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ10以内	t	0.219				
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.994				
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 12~14mm	t	0.694				
		分部小计							
		门窗工程							
24	010802001003	断桥铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸: M-1: 900*2600mm 2. 门框、扇材质: HD60系列断桥节能铝合金平开门 3. 备注: 参甘12J3-1-179-47	m2	4.68				
25	010802001004	断桥铝合金门连窗(门)	1. 门代号及洞口尺寸: MC-1: 850*2550mm 2. 门框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金	m2	2.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			中空玻璃门连窗						
26	010807001004	断桥铝合金门连窗（窗）	1. 窗代号及洞口尺寸: MC-1: 900*1650mm 2. 框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金中空玻璃门连窗	m2	1.49				
27	010807001005	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C-1: 1800*900mm 2. 框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金中空玻璃推拉窗（带纱） 3. 备注: 参甘12J3-1-149-30	m2	3.24				
28	010807001006	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C-2: 1200*900mm 2. 框、扇材质: HD80系列断桥节能铝合金中空玻璃推拉窗（带纱） 3. 备注: 参甘12J3-1-148-2	m2	1.08				
		分部小计							
		屋面工程							
29	010902001003	卷材涂膜防水屋面	1. 卷材品种、规格、厚度: 3厚SBS防水卷材（另列） 2. 防水层数: 两层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 5. 保温隔热层（另列）	m2	70.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 排(透)气管及配件安装、固定						
30	010901001003	琉璃瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:砂浆结合层	m2	19.98				
31	020603003002	琉璃屋脊	1. 屋脊类型:琉璃瓦屋脊 2. 坐浆配合比及强度等级:砂浆结合层	m	31.4				
32	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC) 100mm 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套雨水口	m	3.15				
		分部小计							
		防水工程							
33	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 墙身防潮:在室内地坪+0.00下60mm处 2. 防水层做法: 60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3~6%防水剂	m2	11.62				
34	010902001004	卷材涂膜防水屋面	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水卷材 2. 防水层数:两层	m2	70.94				
35	011102003003	铺地砖地面(卫生间)	1. 防水层:1.5厚聚氨酯防水或2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	30.57				
		分部小计							
		保温隔热工程							
36	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚氨	m2	55.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			酯板保温层100厚						
37	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 60mm厚固热型改性聚苯乙烯保温板	m2	91.45				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
38	011102003004	铺地砖地面（有防水）	1. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10(10~15)厚地砖，干水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 防水层: 1.5厚聚氨酯防水或2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 1：3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 垫层: 60厚C15混凝土垫层 7. 保温层: 150厚水泥焦渣做保温层 8. 素土夯实	m2	30.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			9. 备注:参 05J909-LD16- 地13A						
39	011105003002	铺地砖踢脚	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5~10厚地砖踢脚, 稀水泥浆 (或彩色泥浆) 擦缝 3. 粘贴层厚度、材料种类: 8厚1: 2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 4. 找平层: 5厚1: 3水泥砂浆打底划出纹道 5. 备注: 参 05J909-TJ8-踢 5A	m	9.04				
		分部小计							
		墙、柱面装饰工程							
40	011407001002	水泥砂浆墙面 (白色外墙漆两遍)	1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色外墙漆 2. 面层类型: 6厚1: 2.5水泥砂浆面层 3. 找平层: 12厚水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 备注: 参 05J909-WQ5-外墙4A	m ²	68.17				
41	011204003003	外墙饰面砖外墙面	1. 1: 1水泥 (或白水泥掺色) 砂浆 (细砂) 勾缝 2. 贴8~10厚外墙饰面砖 (粘贴前先将墙砖用水浸湿) 3. 8厚1: 2建筑	m ²	36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层 4. 刷素水泥浆一道（用专用胶粘结时无此道工序） 5. 外保温系统抹面层完成面 6. 备注：参 05J909-WQ15-外墙18F						
42	011204003004	贴面砖防水墙面(卫生间)	1. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 面层材料品种、规格、颜色:h厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3. 粘结层:4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4. 防水层:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（也可按工程设计） 5. 找平层:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 6. 备注:参 05J909-NQ31-内墙16A	m2	66.79				
43	011201001002	水泥砂浆墙面（管理室）	1. 面层厚度、砂浆配合比:面浆（或涂料饰面）饰面（墙裙无此道工序） 2. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	22.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 备注:参05J909-NQ16-内墙8A						
		分部小计							
		装饰天棚工程							
44	011301001002	板底刮腻子顶棚	1. 面浆（或涂料）饰面（也可不做，由设计人定） 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 3厚底层防裂腻子分遍刮平 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	49.72				
		分部小计							
		其他							
45	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:洗手台 2. 备注:参见02J915-48-1、2	m2	1.08				
46	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:多功能安全抓杆 2. 备注:参见甘12J6-74页	个	2				
47	011505008002	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 备注:参见国标02J915-61页-3	个	2				
48	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断 2. 配件品种、规格:含五金	m2	26.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
49	011701001002	综合脚手架		m2	45.77				
50	011702003002	构造柱	1. 现浇构件混凝土模板 矩形柱	m2	14.04				
51	011702009002	过梁	1. 现浇构件混凝土模板 过梁	m2	5.73				
52	011702008003	圈梁	1. 现浇构件混凝土模板 圈梁直形	m2	7.71				
53	011702008004	地圈梁	1. 现浇构件混凝土模板 圈梁直形	m2	9.64				
54	011702014002	有梁板	1. 现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	m2	30.57				
55	011702022002	天沟、檐沟	1. 现浇构件混凝土模板 挑檐	m2	59.37				
56	011702029003	散水	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土散水	m2	2.99				
57	011702029004	无障碍坡道	1. 现浇构件混凝土模板 无障碍坡道	m2	1.47				
58	011702027002	台阶	1. 现浇构件混凝土模板 台阶	m2	3.6				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001008	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001009	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001010	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001011	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001012	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001013	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
7	011707001014	防疫抗疫费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
9	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段: 陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 陇粮路段-公厕建筑与装饰工程 标段: 陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕电气工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格: 430*680*160 3. 安装方式:距地1.6米暗装	台	1				
2	030412001004	普通灯具	1. 名称: LED带罩防水防尘灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2				
3	030412001005	普通灯具	1. 名称: LED方格栅吸顶灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式:吊线安装	套	1				
4	030412001006	普通灯具	1. 名称: LED带罩天棚灯 2. 规格: 30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1				
5	030404035002	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	2				
6	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1				
7	030404034004	照明开关	1. 名称:单极声光控开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式:靠近灯头安装	个	2				
8	030904003002	按钮	1. 名称:带指示灯按钮 2. 安装方式:距地0.8米安装	个	2				
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕电气工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:YJV-2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道埋地敷设						
10	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管暗敷设	m	95.5				
11	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管暗敷设	m	31.3				
12	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-6mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管暗敷设	m	102.5				
13	030411001004	配管	1. 名称:穿线配管 2. 材质:半硬质阻燃管 3. 规格:RPE40 4. 配置形式:暗配	m	100				
14	030411001005	配管	1. 名称:穿线配管 2. 材质:硬质聚氯乙烯管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	70.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕电气工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	030404022002	控制器	1. 名称:温控器 2. 安装方式:距地1.4米暗装	台	3				
16	031005003002	其他成品散热器	1. 名称:电加热器 2. 安装方式:距地1.6米安装	台	5				
17	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:地梁主筋	m	56.06				
18	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内主筋	m	28.8				
19	030409001002	接地极	1. 名称:测试卡子 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*5	根	2				
20	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.5米暗装	台	1				
21	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.5米暗装	台	2				
22	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	12				
		分部小计							
		弱电							
23	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3米暗装	个	1				
24	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.3米暗装	个	1				
25	030411001006	配管	1. 名称:穿线配管	m	12.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕电气工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地-1.0米						
26	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管埋地敷设	m	12.2				
27	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT5e UTP6 3. 规格:八芯 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:配管埋地敷设	m	12.2				
28	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:SYKV-75-9 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管埋地敷设	m	12.2				
29	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	4				
2	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	30.34				
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	3				
4	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
5	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
6	031003013004	水表	1. 名称:螺纹水表 2. 规格:DN32	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹连接						
7	031003001012	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
		分部小计							
		排水							
8	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	27.5				
9	031001006016	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN70 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	13				
10	031004006003	大便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 坐式	组	2				
11	031004006004	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 蹲式	组	4				
12	031004007002	小便器	1. 名称: 挂式小便器 2. 材质: 陶瓷	组	1				
13	031004003002	洗脸盆	1. 名称: 台式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-公厕给排水工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-坑内土方回填及建筑垃圾外运 标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方来源、运距：外购土方，运回场地 3. 运距：3公里	m3	9007.22				
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：外购土方，回填夯实	m3	9007.22				
3	010103002007	垃圾土外运	1. 废弃料品种：建筑垃圾外运 2. 运距：5公里	m3	1972.5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 陇粮路段-坑内土方回填及建筑垃圾外运

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001043	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001044	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001045	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001046	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陇粮路段-坑内土方回填及建筑

垃圾外运

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 陇粮路段-坑内土方回填及建筑

垃圾外运

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-铺装工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		花岗岩铺装硬化							
1	040204002004	花岗岩铺装硬化	1. 块料品种、规格: 30厚天然花岗岩地铺 2. 粘接层: 材料品种、厚度: 25厚1: 3水泥砂浆粘贴层 3. 基层: 150厚C20混凝土基层 4. 垫层: 150厚3: 7灰土垫层 5. 其他: 素土夯实、夯实系数0. 97	m2	1725. 12				
		分部小计							
		水泥透水砖铺装							
2	040204002005	水泥透水砖铺装	1. 块料品种、规格: 60厚水泥透水砖、粗砂扫缝 2. 粘接层: 材料品种、厚度: 25厚1: 3干硬水泥砂浆 3. 基层: 150厚C20混凝土基层 4. 垫层: 150厚3: 7灰土垫层 5. 其他: 素土夯实、夯实系数0. 93	m2	193. 8				
		分部小计							
		道牙							
3	040204004002	安砌石材道牙	1. 材料品种、规格: 石材道牙600*300*100, 50mm厚1: 2水泥砂浆 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:	m	108				
4	040204004003	安砌水泥道牙	1. 材料品种、	m	108				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001049	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001050	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001051	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001052	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001053	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001054	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-镶草砖护坡、挡土墙工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		挡土墙工程							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	16.7				
2	010501001018	垫层	1. 垫层种类：300mm厚3：7灰土	m3	6.96				
3	010501001019	土垫层	1. 垫层种类：100mm厚C20混凝土垫层	m3	2.03				
4	010402001001	加气块砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：Mu15砖M10水泥砂浆砌筑	m3	7.17				
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：混凝土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm 1：3水泥砂浆	m2	24.36				
6	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：挖土方	m3	4.72				
		分部小计							
		护坡工程							
7	040203008003	镶草砖护坡	1. 块料品种、规格：混凝土植草模块（孔内种植草） 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：铺30mm厚中砂 3. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：300mm厚3：7灰土 4. 基层：材料品种、厚度、强度等级：100mm厚碎石基层	m2	60.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-镶草砖护坡、挡土墙工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001055	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001056	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001057	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001058	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001059	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001060	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002010	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003010	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007010	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004010	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陇粮路段-镶草砖护坡、挡土墙

工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：陇粮路段-镶草砖护坡、挡土墙

工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外设施工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		宣传栏							
1	011507004004	宣传栏	1. 宣传栏规格: 4000*2900mm 2. 面层材料种类: 灰色仿古树脂瓦片 3. 保护材料种类: 古铜色油漆两遍 4. 其他: 其余详见设计图纸	个	1				
2	010501002006	宣传栏基础	1. 混凝土种类: 素商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 垫层: 300mm厚3: 7灰土垫层	m3	0.27				
3	010501001020	垫层	1. 垫层种类: 300mm 3: 7灰土	m3	0.72				
4	010501001021	垫层	1. 垫层种类: 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.15				
5	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 运距: 投标人根据现场自行考虑	m3	1.68				
		分部小计							
		果皮箱、坐凳							
6	011507004005	金属成品果皮箱	1. 果皮箱规格: 金属成品果皮箱830*990*370	个	6				
7	050305004002	坐凳	1. 凳子形状、规格: 长形2100*400 2. 基础尺寸、埋设深度: 详见设计图纸 3. 凳面尺寸: 1300*400	个	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外设施工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			70*50方钢凳面 4. 支墩高度: 400*400 成品花岗岩支墩 5. 连接方式: 支墩与凳面采用螺丝连接 6. 其他: 详见设计图纸						
		分部小计							
		公厕指示牌							
8	080903018001	成品公厕指示牌	1. 名称: 成品公厕指示牌 2. 规格: 2500mm高 3. 类型: 100*100*3方钢连接 4. 其他: 详见设计图纸	个	6				
		分部小计							
		文化石碑							
9	010501001022	垫层	1. 垫层种类: 3: 7灰土 2. 垫层厚度: 300mm	m3	7.88				
10	010501001023	垫层	1. 垫层种类: 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.21				
11	010501002007	带形基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30素混凝土	m3	8.55				
12	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	23.63				
13	040103001008	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸 2. 填方材料品种: 挖土方	m3	4.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外设施工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	011204001004	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm厚红色花岗岩贴面	m2	12.6				
15	04B001	文化石碑	1. 名称: 文化石碑 2. 文字: 李氏故里, 中国药都 3. 规格尺寸: 7800*1900*（上部400+下部800）mm 4. 材质: 花岗岩	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
16	041102001004	宣传栏垫层模板	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m2	8.58				
17	041102002003	宣传栏基础模板	1. 现浇构件混凝土模板 基础	m2	10.53				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001061	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001062	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001063	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001064	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001065	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001066	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002011	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003011	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007011	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004011	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外给排水工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006017	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级 PE管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	31.5				
2	031001006018	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级 PE管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	56.3				
3	031001006019	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级 PE管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	18.5				
4	031001006020	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: S100级 PE管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	74.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外给排水工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水冲洗						
5	031001006021	塑料管	1. 安装部位: 给水井预留管 2. 介质: 给水 3. 材质: 塑料软管 4. 规格: DN20	m	100				
6	031003001013	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
7	031003001014	螺纹阀门	1. 名称: 倒流防止器 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
8	031003001015	螺纹阀门	1. 名称: Y型过滤器 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
9	031003001016	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
10	031003001017	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
11	031003013005	水表	1. 名称: 螺纹水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
12	031003013006	水表	1. 名称: 螺纹水表 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
13	031003001018	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN20	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接						
		分部小计							
		排水							
14	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 规格: DN300 5. 连接形式: 承插连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	21.6				
15	040504008002	整体化粪池	1. 名称: 化粪池 2. 材质: 玻璃钢 3. 规格: 4m³	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001037	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001038	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001039	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001040	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001041	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001042	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外电气工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412007005	6米太阳能LED方柱形景观灯	1. 名称: 6米太阳能LED方柱形景观灯 2. 规格: 120W IP55 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	4				
2	030412007006	3.5米太阳能LED景观灯	1. 名称: 3.5米太阳能LED景观灯 2. 规格: 1*36W IP55 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	18				
3	030412007007	1米太阳能LED柱灯	1. 名称: 1米太阳能LED柱灯 2. 规格: 1*36W IP55 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	36				
4	030412007008	LED暖色树射灯	1. 名称: LED暖色树射灯 2. 规格: 1*36W IP65 3. 安装方式: 落地安装 4. 备注: 含灯具辅材及基础预埋件安装	套	13				
		分部小计							
		措施项目							
5	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外电气工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.19 3				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外土建工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水土建工程							
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 4m 内	m3	230.4				
2	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:挖土方	m3	230.4				
3	010501001024	垫层	1. 垫层种类: 300mm厚3: 7 灰土垫层 2. 其它:给水管 道基础做法参见 甘12S8-14	m3	51.84				
4	010501001025	垫层	1. 垫层种类: 120mm厚中 粗砂垫层 2. 其它:给水管 道基础做法参见 甘12S8-14	m3	20.74				
5	010401011003	给水阀门井	1. 井截面、深度: 直径为 1200mm, 深度 1800mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240mm厚 3. 垫层材料种类、厚度: 300mm厚3: 7 灰土垫层 4. 底板厚度: 200mm厚C30 混凝土 5. 盖板: 预制 C25混凝土盖板 6. 井盖安装: 铸铁井盖 7. 砂浆强度等级: 20mm厚1: 2 水泥砂浆抹灰 8. 其他: 具体做法参见 04S531-4、P7	座	3				
6	010401011004	水表井	1. 井截面、深度: 2300*1500mm,	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外土建工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			深度1800mm 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240mm厚 3. 垫层材料种类、厚度：300mm厚3：7灰土垫层 4. 底板厚度：200mm厚C25混凝土 5. 盖板：预制C25混凝土盖板 6. 井盖安装：铸铁井盖 7. 砂浆强度等级：20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 8. 其他：图纸未说明，暂定图集05S502-44						
		分部小计							
		污土建工程							
7	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	31.19				
8	040103001010	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：挖土方	m3	31.19				
9	010501001026	垫层	1. 垫层种类：300mm厚3：7灰土垫层 2. 其它：给水管道路基础做法参见甘12S8-14	m3	4.25				
10	010501001027	垫层	1. 垫层种类：120mm厚中粗砂垫层 2. 其它：给水管道路基础做法参见甘12S8-14	m3	4.25				
11	040504001002	污水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：150mm厚C15混	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外土建工程 标段：陇西县口袋公园铺装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 240mm厚普通烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆砌筑 4. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 Φ700重型 5. 踏步材质、规格: 铸铁 6. 防渗、防水要求: 1:2防水砂浆抹面 7. 图集: 参见甘02S515-11页						
12	040101003010	挖基坑土方（化粪池）	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内	m3	12.41				
13	040103001011	回填方（化粪池）	1. 填方材料品种: 素土 2. 填方来源、运距: 挖土方	m3	7.28				
14	010501001028	垫层（化粪池）	1. 垫层种类: 200mm厚砂垫层	m3	1.13				
15	010103002008	余方弃置（化粪池）	1. 废弃料品种: 挖土方 2. 运距: 自行考虑	m3	5.13				
16	040504004002	砖砌井筒（化粪池）	1. 砌筑材料品种、规格: 标准砖240*115*53 2. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 Φ700重型	个	2				
		分部小计							
		室外土建电气							
17	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	8.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外土建工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 挖土深度: 2m内 3. 土方运输: 自行考虑						
18	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 3: 7灰土	m3	5. 27				
19	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4. 37				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陇粮路段-室外土建工程

标段：陇西县口袋公园铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001067	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001068	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001069	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001070	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001071	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001072	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002012	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003012	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007012	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004012	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：