

陇西县北关片区一期-渭
州路东侧棚户区（城中
村） 改造项目B区7#楼
工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：	_____	造价咨询人：	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	年 月 日
----------	-------	----------	-------

扉—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 8.1m	m3	8740.28				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: ≤ 0.95 2. 填方材料品种: 素土回填	m3	324.82				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 根据施工现场情况自行确定	m3	10072.7				
		分部小计							
	A. 3	桩基工程							
4	010302004001	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况: 一、二类土 2. 挖孔深度: 9.3m	m3	1657.24				
5	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C35 P10	m3	1657.84				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结黏土多孔砖 190*90*90 2. 墙体类型: 卫生间墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	69.67				
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结黏土多孔砖 190*190*90 2. 墙体类型: 管	m3	270.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道井隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆						
8	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结黏土空心砖 190*190*190 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆	m3	1118.67				
9	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结黏土空心砖 190*290*190 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆	m3	434.37				
10	010401005003	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结黏土空心砖 190*290*190 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	81.64				
11	010401005004	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结黏土空心砖 190*190*190 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	130.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			M10水泥砂浆						
12	010404001001	垫层	1. 部位：基础梁底 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 80厚炉渣干铺	m3	1.61				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
13	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C20 聚合物水泥混凝土垫层	m3	102.24				
14	010501004001	集水坑	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C40 P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	119.33				
15	010501004002	水平转换力板	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C40 P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	129				
16	010501004003	筏板基础	1. 混凝土种类：商品防水混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C40 P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	908.42				
17	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：	m3	7.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品防水混凝土 （含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C35 P10						
18	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土 （含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C35 P10	m3	2.67				
19	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	47.02				
20	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C45	m3	13.15				
21	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C25	m3	100.26				
22	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.44				
23	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	314.31				
24	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C35	m3	417.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	83.82				
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.63				
27	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.69				
28	010503004003	水平联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C35	m3	4.21				
29	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	48.27				
30	010504001001	卫生间墙体坎台	1. 名称：混凝土坎台 2. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 3. 混凝土强度等级：C30	m3	56.4				
31	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1242.98				
32	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以	m3	678.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内) 2. 混凝土强度等级: C35						
33	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C40	m3	193.9				
34	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C45	m3	483.41				
35	010504001006	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C45	m3	502.44				
36	010504001007	直形墙	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C45 P6	m3	164.67				
37	010504001008	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C45 P6	m3	139.09				
38	010504001009	地下室外墙	1. 混凝土种类: 商品防水混凝土（含泵送20m以内） 2. 混凝土强度等级: C30 P6	m3	61.91				
39	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级: C30	m3	618.47				
40	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:	m3	709.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土（含 泵送100m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C35						
41	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送20m以内） 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	136.37				
42	010505007001	飘窗板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送100m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	23.99				
43	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送100m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	14.27				
44	010505007002	天沟（檐沟）、 挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送100m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	42.99				
45	010505007003	外墙装饰线条	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送100m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	29.25				
46	010505007004	外墙装饰线条	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送20m以内） 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	1.99				
47	010505007005	天沟（檐沟）、 挑檐板	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送20m以内） 2. 混凝土强度 等级: C30	m3	5.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程 第 8 页 共 25 页

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
48	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C35	m2	400.23				
49	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送100m以内） 2. 混凝土强度等级：C30	m2	317.84				
50	010507001001	坡道	1. 部位：住宅单元入口处坡道 2. 20厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂粒（或铁屑）水泥防滑条 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15商品混凝土 5. 300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 6. 素土夯实 7. 做法详见05J909-26-坡1A	m2	9.54				
51	010507001002	坡道	1. 部位：无障碍坡道 2. 20厚1:2水泥砂浆面层，15宽金刚砂粒（或屑）水泥防滑条 3. 100厚C15商品混凝土 4. 200厚M2.5卵石灌混合砂浆 5. 素土夯实 6. 做法详见甘12J6-16-4	m2	6.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
52	010507004001	台阶	1. 30厚花岗岩板铺面 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆强求合层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15商品混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 6. 素土夯实 7. 做法详见05J909-SW8-台9A	m2	23.63				
53	010507001003	散水	1. 做法: 05J909-32-散3A 2. 垫层材料种类、厚度: 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆 3. 面层厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆面层 4. 混凝土种类: 60厚C15砼（含泵送100米以内）	m2	161.99				
54	010507004002	台阶平台	1. 30厚花岗岩板铺面 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆强求合层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15商品混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混	m2	99.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程 第 10 页 共 25 页

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合砂浆，宽出面 层100 6. 素土夯实 7. 做法详见 05J909-SW8-台 9A						
55	010507005001	窗台板压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送100m以 内） 2. 混凝土强度 等级: C25	m3	27.08				
56	010514001001	厨房排烟道	1. 做法详见 07J916-1-A-1- A-CH	根	4				
57	010514001002	卫生间排气道	1. 做法详见 07J916-1-A-5- A-WH	根	6				
58	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类: 商品混凝土（含 泵送20m以内） 2. 混凝土强度 等级: C35	m3	13.58				
59	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:圆钢 Φ 5mm以上	t	25.903				
60	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢 III级8-10	t	465.199				
61	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢 III级12-14	t	233.161				
62	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢 III级16-25	t	404.825				
63	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、 规格:螺纹钢 III级28-32	t	2.278				
64	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电 渣压力焊 2. 规格: Φ22mm 以内	个	197				
65	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电 渣压力焊	个	21712				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

工程名称：建筑与装饰工程

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格：Φ 20mm 以内						
66	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒连接 2. 规格：Φ 25mm 以内	个	1301				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
67	010801001001	木质门	1. 成品装饰门（含五金）	m2	157.68				
68	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质：不锈钢框玻璃门 2. 一层商业	m2	54				
69	010802004001	住宅进户门	1. 住宅进户门	樘	120				
70	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：钢制乙级防火门	m2	551.04				
71	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质：钢制丙级防火门	m2	182.28				
72	010805003001	电子对讲门	1. 单元电子对讲门	樘	2				
73	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金中空玻璃窗 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	2057.81				
74	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格：隔热断桥铝合金窗隐形纱窗	m2	685.94				
75	010807005001	金属格栅窗	1. 防护栏做法详甘12J1-5-H3 2. 部位：住宅一至三层外窗	m2	206.52				
76	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质：钢质百叶窗	m2	1.6				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
77	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规	m2	314.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格:琉璃瓦屋面，做法详见甘12J8-85-坡屋28 2. 粘结层砂浆的配合比: 20厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 3. 防水: 1. 5厚聚合物水泥基复合防水涂料 4. 屋脊: 做法参见甘12J8-88						
78	010902001001	上人屋面卷材防水	1. 铺防滑地砖面层 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS沥青耐根穿刺防水卷材，3厚SBS改性沥青防水卷材，防水层数: 两道 4. 做法详见05J909-300-屋I 5	m2	473. 16				
79	010902001002	不上人屋面卷材防水	1. 20厚1: 3水泥砂浆面层 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS沥青耐根穿刺防水卷材，3厚SBS改性沥青防水卷材，防水层数: 两道 4. 做法详见05J909-303-屋I 15	m2	521. 98				
80	010902001003	雨棚屋面卷材防水	1. 20厚1: 3水泥砂浆面层 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 卷材品种、	m2	50. 52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格、厚度：4mm+3mm厚 SBS防水卷材各一道 4.做法详见05J909-303-屋I 15						
81	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PE管，DN100 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC雨水斗	m	20.25				
82	010904001001	筏板底卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 4mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	819.05				
83	010904001002	水平转换力板底卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 4mm+3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	478.43				
84	010903001001	地下室外墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：20厚1：3水泥砂浆找平层，4+3厚改性沥青防水卷材两道， 2. 找平层：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 保护层：50厚挤塑聚苯板保护层	m2	128.27				
85	010903004001	止水板	1. 止水带材料种类：预埋式止水带钢板	m	48.88				
86	010902008001	屋面变形缝	1. 盖缝材料：镀锌薄钢板 2. 做法详见甘12J8-48-1	m	12.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
87	010903004002	外墙面变形缝	1. 盖缝材料:铝合金盖板 2. 做法详见:04CJ01-1-25-1	m	16.8				
88	010903004003	内墙面变形缝	1. 盖缝材料:铝合金盖板 2. 做法详见:04CJ01-1-6-1	m	8.4				
89	010904004001	地面、天棚变形缝	1. 盖缝材料:铝合金盖板 2. 做法详见:04CJ01-1-6-1	m	24.2				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
90	011001001001	上人保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 120厚挤塑聚苯板（燃烧性能为B1级） 2. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	473.16				
91	011001001002	不上人保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 120厚挤塑聚苯板（燃烧性能为B1级） 2. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	521.98				
92	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位: 地下室顶板 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）	m2	1168.1				
93	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙	m2	10618.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 90mm厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）						
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
94	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：住宅楼梯间、电梯机房及设备用房 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆面层 3. 做法详见05J909-151-楼1A	m2	512.72				
95	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地下车库 2. 50厚C30细石混凝土，随打随抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 详见图集05J909-LD30-楼27A	m2	766.54				
96	011102003001	块料楼面	1. 部位：住宅除卫生间、厨房、楼梯间外所有房间 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚细石混凝土 5. 1.5厚聚氨酯涂料防潮层 6. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	8081.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 做法详见 05J909-151-楼 71A						
97	011102003002	块料楼面	1. 部位：电梯厅 2. 面层材料品种、规格、颜色：铺地砖楼面 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法详见 05J909-90-楼 12A	m2	709.12				
98	011102003003	块料楼地面	1. 部位：住宅卫生间、厨房 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 非焦油聚氨酯防水涂膜（1.5厚） 4. 60厚细石混凝土 5. 1.5厚聚氨酯涂料防潮层 6. 做法详见 05J909-151-楼 72A	m2	1459.05				
99	011102003004	块料楼面	1. 部位：商业除卫生间外所有房间 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚细石混凝土 5. 1.5厚聚氨酯涂料防潮层 6. 20厚1：3水泥	m2	425.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆找平层 7. 做法详见 05J909-151-楼 71A						
100	011102003005	块料楼面	1. 部位：商业 卫生间 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层，表面撒水泥 粉 3. 1.5厚聚氨酯 防水层或2厚聚 合物水泥基防水 涂料 4. 1:3水泥砂浆 或最薄处30厚 C20细石混凝土 找坡层抹平 5. 水泥浆一道 （内掺建筑胶） 6. 做法详见 05J909-91-楼 13A	m2	20.61				
101	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1:2.5水 泥砂浆抹面压实 赶光 2. 素水泥浆一 道 3. 8厚1:3水泥 砂浆打底划出纹 道 4. 素水泥浆一 道（内掺建筑 胶） 5. 做法详见 05J909-170-踢 1C（暗踢脚高 120mm）	m	10871.43				
102	011105003001	电梯厅块料踢脚线	1. 踢脚线高 度:120mm 2. 面层材料品 种、规格、颜 色:地砖面层	m2	109.63				
103	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 做 法: 05J909- 151-楼1A	m2	718.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程 第 18 页 共 25 页

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层厚度、 砂浆配合比: 20 厚1: 2.5水泥砂 浆 3. 防滑条材料 种类、规格: 详 见99SJ403-70						
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程							
104	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：管道 井内墙面 2. 2厚纸筋石灰 罩面 3. 12厚1: 3: 9水 泥石灰膏砂浆打 底分层抹平 4. 刷素水泥浆 一道（内掺建筑 胶） 5. 做法详见 05J909-195-内 墙4C1	m2	1713.09				
105	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：卫生 间、厨房 2. 水泥石灰膏 砂浆打底	m2	7028.84				
106	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:楼 梯间内墙 2. 8厚粉刷石膏 砂浆打底分遍抹 平 3. 钢丝网砂浆 加强 4. 刷素水泥浆 一道（内掺建筑 胶）	m2	2453.61				
107	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖 内墙 2. 8厚粉刷石膏 砂浆打底分遍抹 平 3. 刷素水泥浆 一道（内掺建筑 胶）	m2	13912.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
108	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砼内墙 2. 8厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 3. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	12743.01				
109	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖外墙 2. 12厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶） 4. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷聚合物水泥浆一道	m2	5988.47				
110	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砼外墙 2. 12厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶） 4. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷聚合物水泥浆一道	m2	4608.43				
111	011204001001	石材墙面	1. 部位: 商业外墙 2. 安装方式: 干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 石材墙面 4. 做法详见05J909-68-外墙25	m2	444.29				
112	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 住宅卫生间、厨房 2. 涂膜厚度、	m2	6870.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			遍数：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 3.做法详见05J909-220-内墙16C						
113	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：商业卫生间 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 3. 做法详见05J909-220-内墙16C	m2	158.44				
114	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格：普通钢骨架	t	5.628				
115	011204003001	块料墙面	1. 部位：公共门厅、前室、合用前室内墙 2. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖面层	m2	2793.68				
		分部小计							
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程							
116	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：住宅楼梯间内墙面 2. 乳胶漆墙面 3. 满刮腻子 4. 做法详见05J909-201-内墙7C2	m2	2453.61				
117	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：住宅外墙 2. 刮腻子要求：普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆墙面 4. 做法详见：	m2	10041.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-57-外墙9B						
118	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:商业外墙 2. 刮腻子要求:普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆墙面 4. 做法详见:05J909-57-外墙9B	m2	215.96				
119	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下车库、设备用房内墙 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 4. 做法详见05J909-NQ12-内墙7A1	m2	2735.54				
120	011406003001	住宅天棚满刮腻子	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:一遍	m2	8770.56				
121	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下室天棚 2. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料两遍 4. 做法详见05J909-265-棚A2	m2	1168.1				
122	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:公共门厅、前室、合用前室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板面层	m2	709.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
123	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：室外连廊防护栏杆 2. 1200高防护栏杆	m	423.4				
124	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：楼梯栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手，做法见甘12J6-27-1，扶手为Φ50不锈钢管	m	417.01				
125	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：屋面防护栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：1500高不锈钢扶手栏杆	m	15.8				
126	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：室外空调板栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	228				
127	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：阳台防护栏杆 2. 1100高栏杆	m	276				
128	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：室内窗护栏 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	646.4				
129	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：坡道栏杆 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	9.6				
130	010606008001	钢梯	1. 屋面钢梯做法详见02J401-11-1	t	0.096				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

工程名称：建筑与装饰工程

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
131	01B001	电梯套	1. 电梯套	套	62				
132	020405004001	斗拱	1. 成品钢筋混凝土斗拱（含涂料）	座	19				
		分部小计							
		措施项目							
133	011702001001	桩承台基础	1. 名称：桩承台模板	m2	32.88				
134	011702001002	集水坑	1. 名称：集水坑模板	m2	43.52				
135	011702001003	垫层	1. 名称：垫层模板	m2	138.2				
136	011702001004	水平转换力板	1. 名称：水平转换力板模板	m2	5.92				
137	011702001005	筏板基础	1. 名称：筏板基础模板	m2	145.12				
138	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	44.86				
139	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	165.68				
140	011702002002	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板 支撑高度4.2m	m2	244.94				
141	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	1409.19				
142	011702003002	构造柱	1. 名称：构造柱模板 支撑高度6.7m	m2	79.82				
143	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	7175.81				
144	011702006002	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板 2. 支撑高度：4.2m	m2	273.32				
145	011702006003	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板 2. 支撑高度：6.7m	m2	365.49				
146	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁模板	m2	95.78				
147	011702008002	水平联系梁	1. 名称：水平联系梁模板	m2	38.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 24 页 共 25 页

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
148	011702009001	过梁	1. 名称：过梁模板	m2	667.99				
149	011702011001	直形墙	1. 名称：直形墙模板	m2	25810.05				
150	011702011002	直形墙	1. 名称：直形墙模板 支撑高度4.2m	m2	411.07				
151	011702011003	直形墙	1. 名称：直形墙模板 支撑高度6.7m	m2	2021.61				
152	011702014001	有梁板	1. 名称：有梁板模板	m2	11218.7				
153	011702014002	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度: 4.2m	m2	400.95				
154	011702014003	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支撑高度: 6.7m	m2	397.94				
155	011702021001	栏板	1. 名称：栏板模板	m2	250.14				
156	011702022001	天沟、檐沟	1. 名称：挑檐板模板	m2	675.51				
157	011702023001	飘窗板	1. 构件类型: 飘窗板模板	m2	327.13				
158	011702024001	楼梯	1. 名称：楼梯模板	m2	1001.17				
159	011702025001	其他现浇构件	1. 名称：压顶模板	m2	491.16				
160	011702027001	台阶	1. 台阶	m2	122.76				
161	011702025002	坡道	1. 名称：坡道模板	m2	0.89				
162	011702030001	后浇带	1. 后浇带部位: 基础、梁、板	m2	63.34				
163	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 93.8m	m2	16061.59				
164	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 剪力墙结构 2. 建筑物檐口	m2	16061.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区
(城中村) 改造项目B区7#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区
(城中村) 改造项目B区7#楼工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 1 页 共 7 页

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN70 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	10.67				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN50 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	342.86				
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材DN40 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	67.2				
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材	m	29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN32 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN25 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	3.3				
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN20 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	2412				
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN15 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接	m	1160				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 3 页 共 7 页

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求: 0.6Mpa						
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	603.75				
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	603.75				
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接	个	6				
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
12	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	68				
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式:焊接	个	3				
14	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
15	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:焊接	个	6				
16	031003001002	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	60				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	031003001003	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	600				
18	031003001004	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	36				
19	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
20	031003001006	截止阀	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	34				
21	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	68				
22	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接	组	3				
23	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				
24	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	组	120				
25	031002003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN80	个	126				
26	031002003002	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN40	个	4				
27	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬聚氨酯泡沫塑料保温	m3	7.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 绝热厚度: 50mm 3. 部位: 不采暖房间						
28	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 加筋铝箔	m2	227.64				
29	031003010001	软接头(软管)	1. 规格: DN25	个	34				
		分部小计							
		排水系统							
30	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN100 3. 连接形式: 法兰机械连接	m	1155.6				
31	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN50 3. 连接形式: 法兰机械连接	m	616.6				
32	031001005003	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN150 3. 连接形式: 卡箍连接	m	30.2				
33	031001005004	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN100 3. 连接形式: 卡箍连接	m	594.6				
34	031001005005	铸铁管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN50 3. 连接形式: 卡箍连接	m	20.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 6 页 共 7 页

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: PVC-U排水塑料管 DN100 3. 连接形式: 粘接连接	m	390				
36	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: PVC-U排水塑料管 DN50 3. 连接形式: 粘接连接	m	624				
37	031002001002	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢	kg	1375.06				
38	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈: 轻锈 2. 油漆品种: 樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数: 各两道	kg	1375.06				
39	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN150	组	4				
40	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	组	16				
41	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称: 立管检查口 2. 型号、规格: DN100	个	360				
42	031002003003	柔性防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	2				
43	031002003004	柔性防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	15				
44	031002003005	柔性防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	2				
		分部小计							
		雨水系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

工程名称：给排水工程

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
45	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:管井 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗畅通	m	250.8				
46	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	116.12				
47	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	116.12				
48	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	89.81				
49	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:雨水斗	个	2				
50	031002003006	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
51	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	72.31				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	305.15				
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	95.5				
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	42.35				
5	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:	m	372				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热浸镀锌无缝钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
6	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	48				
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格: DN65	套	130				
8	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号: SQX100-A	套	4				
9	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	456.08				
10	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	456.08				
11	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:红丹漆、银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m2	337.12				
12	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:焊接	个	4				
13	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接						
14	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称: 安全阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接	个	4				
15	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接	个	9				
16	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接	个	23				
17	031003001007	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
18	031003001008	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
19	030901013001	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	具	240				
20	030901013002	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	20				
21	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	6				
22	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 硬聚氨酯泡沫塑料保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 部位: 不采暖房间	m3	18.54				
23	031208007002	防潮层、保护	1. 材料: 加筋铝	m2	489.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 4 页 共 7 页

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		层	箱						
24	031002003007	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN150	个	192				
25	031002003008	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	4				
		分部小计							
		喷淋系统							
26	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	35.25				
27	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	9.57				
28	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	4.4				
29	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:	m	18.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
30	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	19.91				
31	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	27.17				
32	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	112.86				
33	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	60.48				
34	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆	kg	60.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 6 页 共 7 页

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 涂刷遍数:各两道						
35	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:红丹漆、调和漆漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m2	1.83				
36	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式玻璃球喷头 2. 型号、规格: ZSTX15 3. 安装位置:室内	个	67				
37	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: ZSJZ100 2. 连接形式:法兰连接	个	1				
38	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式:螺纹连接	组	1				
39	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
40	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号: ARSX-0013 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
41	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1				
42	030817005002	排水漏斗制作安装	1. 名称:漏斗	个	1				
43	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1				
44	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬聚氨酯泡沫塑料保温	m3	0.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 7 页 共 7 页

工程名称：消防工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001005	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001006	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001007	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001008	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002002	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004002	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一层商铺							
		入口装置							
1	031003014001	热量表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格: SONOCAL®型、准确等级: 2级、工作温度: 4~150℃、DN40 3. 参考图集: 甘12N1-19 4. 系统: 一层商铺采暖系统	组	1				
		分部小计							
2	031001001002	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 0.75MPa	m	5.5				
3	031001001003	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 0.75MPa	m	80.96				
4	031001001004	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 0.75MPa	m	40.5				
5	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接						
6	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
7	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
8	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
9	031003001015	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
10	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
11	030113015001	过滤器	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN32、网孔直径: 3mm	台	6				
12	031003001017	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12				
13	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格: 耐热性聚乙烯管（PE-RT）、DN20×2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求: 0.8MPa	m	1282				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031008012001	分集水器	1. 类型:分集水器 2. 材质:铜材 3. 回路数量:3路	台	6				
15	030404022001	控制器	1. 名称:室温控制器 2. 规格:De20	台	18				
16	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:Φ57以下	m3	0.98				
17	031201001004	管道刷油	1. 位置:保温管道 2. 油漆品种:防锈底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	7.35				
18	031201001005	管道刷油	1. 位置:不保温管道 2. 油漆品种:防锈底漆、耐热色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	m2	4.01				
19	031002003010	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	12				
20	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢	kg	65.95				
21	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈、轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	65.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	031208007004	绝热层	1. 材料:聚苯乙烯泡沫塑料保温板 2. 厚度: 40mm	m2	446. 43				
23	031208007005	防潮层	1. 材料:铝箔	m2	446. 43				
24	031208007006	保护层	1. 材料:镀锌铁丝网	m2	446. 43				
		分部小计							
		分部小计							
		主楼							
		入口装置							
25	031003014002	热量表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格: SONOCAL®型、准确等级: 2级、工作温度: 4~150℃、DN100 3. 参考图集: 甘12N1-19 4. 系统:低区采暖系统	组	1				
26	031003014003	热量表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格: SONOCAL®型、准确等级: 2级、工作温度: 4~150℃、DN100 3. 参考图集: 甘12N1-19 4. 系统:中区采暖系统	组	1				
27	031003014004	热量表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格: SONOCAL®型、准确等级: 2级、工作温度: 4~150℃、DN100 3. 参考图集: 甘	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			12N1-19 4. 系统: 高区采暖系统						
		分部小计							
28	031001001005	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa	m	7.04				
29	031001001006	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa	m	93.06				
30	031001001007	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa	m	23.2				
31	031001001008	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa	m	23.2				
32	031001001009	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室	m	11.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa						
33	031001001010	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa	m	62.2				
34	031001001011	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa	m	2				
35	031001001012	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、 0. 75MPa	m	31.6				
36	031001001013	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要	m	6.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求：中区、 1.05MPa						
37	031001001014	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、 1.05MPa	m	209.83				
38	031001001015	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、 1.05MPa	m	23.2				
39	031001001016	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、 1.05MPa	m	23.2				
40	031001001017	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、 1.05MPa	m	11.6				
41	031001001018	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺	m	62.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、 1. 05MPa						
42	031001001019	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、 1. 05MPa	m	2				
43	031001001020	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、 1. 05MPa	m	31.6				
44	031001001021	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：高区、 1. 5MPa	m	5.28				
45	031001001022	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：高区、 1. 5MPa	m	320.8				
46	031001001023	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内	m	29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 高压、 1. 5MPa						
47	031001001024	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 高压、 1. 5MPa	m	23.2				
48	031001001025	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 高压、 1. 5MPa	m	11.6				
49	031001001026	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 高压、 1. 5MPa	m	62.2				
50	031001001027	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 高压、 1. 5MPa	m	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
51	031001001028	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 高压、 1. 5MPa	m	31.6				
52	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接	个	6				
53	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接	个	6				
54	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 类型: 轴向型波纹补偿器 2. 规格、型号: Z80型、DN50 3. 压力等级: 工作压力: 0. 5MPa, 补偿量为36mm	个	2				
55	040502011002	补偿器(波纹管)	1. 类型: 轴向型波纹补偿器 2. 规格、型号: Z80型、DN50 3. 压力等级: 工作压力: 0. 7MPa, 补偿量为36mm	个	2				
56	040502011003	补偿器(波纹管)	1. 类型: 轴向型波纹补偿器 2. 规格、型号: Z80型、DN70 3. 压力等级: 工作压力: 1. 0MPa, 补偿	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程 第 11 页 共 15 页

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			量为36mm						
57	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
58	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
59	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4				
60	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	240				
61	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	120				
62	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	240				
63	030113015002	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格: DN25、网孔直径: 3mm	台	120				
64	031003014005	热量表	1. 位置:入户装置 2. 类型:超声波流量计机械式热量表 3. 型号、规格: 公称流量: 0.6m³/h、工作温度0~120℃	块	120				
65	031001007008	复合管	1. 安装部位:室	m	386				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 12 页 共 15 页

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 材质、规格: RPAP5对接焊铝塑复合管、De32×3.0 3. 连接形式: 铜管件卡套连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 低区、0.75MPa						
66	031001007009	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: RPAP5对接焊铝塑复合管、De32×3.0 3. 连接形式: 铜管件卡套连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 中区、1.05MPa	m	386				
67	031001007010	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: RPAP5对接焊铝塑复合管、De32×3.0 3. 连接形式: 铜管件卡套连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 高区、1.5MPa	m	386				
68	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格: 耐热性聚乙烯管（PE-RT）、DN20×2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求: 0.8MPa	m	34858				
69	031008012002	分集水器	1. 类型: 分集水器 2. 材质: 铜材 3. 回路数量: 5路	台	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 13 页 共 15 页

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
70	030404022002	控制器	1. 名称:室温控制器 2. 规格: De20	台	600				
71	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度: 60mm 3. 管道外径: ϕ 133以下	m3	16.75				
72	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	5.37				
73	031201001006	管道刷油	1. 位置:保温管道 2. 油漆品种:防锈底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	274.25				
74	031005002001	钢制散热器	1. 位置:卫生间 2. 形式:钢制卫浴型 3. 型号、规格: LXGZ-35/E-550型、570.0W/片 4. 压力等级: 1.0MPa	组	180				
75	031002003011	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN125 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	178				
76	031002003012	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	26				
77	031002003013	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管	个	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: DN80 4. 填料材质: 柔性耐火材料						
78	031002003014	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN70 4. 填料材质: 柔性耐火材料	个	12				
79	031002003015	套管	1. 名称、类型: 套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50 4. 填料材质: 柔性耐火材料	个	492				
80	031002001007	管道支架	1. 材质: 型钢	kg	705.3				
81	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别: 人工除锈、轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型: 管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	705.3				
82	031208007007	绝热层	1. 材料: 聚苯乙烯泡沫塑料保温板 2. 厚度: 40mm	m2	9608.63				
83	031208007008	防潮层	1. 材料: 铝箔	m2	9608.63				
84	031208007009	保护层	1. 材料: 镀锌铁丝网	m2	9608.63				
85	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
86	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 15 页 共 15 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001009	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001010	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001011	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001012	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002003	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004003	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 1 页 共 1 页

工程名称：通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:圆形 3. 规格: DN150	m2	3.11				
2	030701003001	通风器	1. 名称:商铺卫生间通风器 2. 型号: BLD15-45型 3. 规格: 500m³/h、260Pa、90W 4. 安装形式:吸顶式	台	4				
3	030701003002	通风器	1. 名称:电梯机房通风器 2. 型号: BLD15-45型 3. 规格: 500m³/h、260Pa、90W 4. 安装形式:墙上式	台	2				
4	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风工程检测、调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
5	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区
(城中村) 改造项目B区7#楼工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		18	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		7	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-SP1 2. 规格: 400*300*160	台	6				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱1AW2、1AW2-1AW29、2AW2-2AW29 2. 规格: (600*840*140)	台	20				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱H 2. 规格: 430*280*90	台	120				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALF6、2ALF6 2. 规格: 430*650*240	台	2				
5	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALF16、2ALF16 2. 规格: 430*650*240	台	2				
6	030404017006	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALF26、2ALF26 2. 规格: 430*650*240	台	2				
7	030404017007	配电箱	1. 名称:成套配电箱2ALE1	台	1				
8	030404017008	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALE5、2ALE5	台	2				
9	030404017009	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALE15、2ALE15	台	2				
10	030404017010	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALE25、	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2ALE25						
11	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	1030				
12	030411001002	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	138.7				
13	030411001003	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	156.2				
14	030411001004	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	3535.9				
15	030411001005	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: 塑料管 RPE 3. 规格: Φ25 4. 配置形式:暗配	m	203.3				
16	030411001006	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质: 塑料管 RPE 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	16929.9				
17	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: BYJ 4. 规格: 3*10 5. 材质: 铜芯	m	457.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	744.6				
19	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯	m	622.5				
20	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	24073.68				
21	030411004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯	m	34041.48				
22	030411004006	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ-500V 4. 规格:3*16 5. 材质:铜芯	m	3219				
23	030411004007	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯	m	880.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	030411004008	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯	m	3026.4				
25	030404034001	照明开关	1. 名称:带指示灯的开关 2. 规格:~250V 10A	个	120				
26	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格:见暖通专业	台	128				
27	030404034002	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:~250V 10A	个	4				
28	030404034003	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:~250V 10A	个	546				
29	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:~250V 10A	个	188				
30	030404035001	插座	1. 名称:防水、防溅型插座（安全型） 2. 规格:~250V 10A	个	360				
31	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:~250V 10A	个	1669				
32	030404035003	插座	1. 名称:抽油烟机、排气扇插座 2. 规格:~250V 10A	个	120				
33	030404035004	插座	1. 名称:带开关三极暗装插座	个	421				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			（安全型） 2. 规格：~250V 10A						
34	030404035005	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：~250V 16A	个	120				
35	030412001001	普通灯具	1. 名称：灯	套	54				
36	030412001002	普通灯具	1. 名称：灯	套	180				
37	030412001003	普通灯具	1. 名称：壁灯（节能型） 2. 规格：220V 1*13W	套	148				
38	030412001004	普通灯具	1. 名称：声光控灯（节能型） 2. 规格：220V 1*13W	套	304				
39	030412001005	普通灯具	1. 名称：灯	套	600				
40	030412001006	普通灯具	1. 名称：灯	套	306				
41	030404034005	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：~250V 10A	个	60				
42	030412004001	装饰灯	1. 名称：自带电源的应急照明灯	套	329				
43	030412004002	装饰灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯（单向）	套	180				
44	030412004003	装饰灯	1. 名称：应急疏散指示标志灯	套	248				
45	030412001007	普通灯具	1. 名称：灯	套	4				
46	030412004004	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯（NF） 2. 安装形式：吸壁安装	套	62				
47	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	2543				
48	030411006002	接线盒	1. 名称：开关、插座盒	个	3488				
49	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：供电系统调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		弱电系统							
50	030411001007	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	389.4				
51	030411001008	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1769.4				
52	030411001009	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	41.3				
53	030411001010	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格: Φ20 4. 配置形式:暗配	m	5909.7				
54	030411001011	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格: Φ25 4. 配置形式:暗配	m	246				
55	030411001012	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格: Φ16 4. 配置形式:暗配	m	300				
56	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	860				
		分部小计							
		动力系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
57	030404016001	控制箱	1. 名称:电梯动力配电箱31AT1、2 2. 规格: 800*800*200	台	2				
58	030411001013	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN150mm 4. 配置形式: 暗配	m	74				
59	030411001014	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN70mm 4. 配置形式: 暗配	m	66.7				
60	030411001015	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	7.2				
61	030411001016	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	369.8				
62	030411001017	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	2.2				
63	030408001001	电力电缆	1. 名称:预分支电缆 2. 型号: YFD-WDZ-YJY-1KV 3. 规格: 4*185+1*95	m	405.6				
64	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆	m	321.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:WDZ-YJY-1KV 3. 规格:5*16						
65	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY- 3. 规格:4*25+1*16	m	31.1				
66	030408001004	电力电缆	1. 名称:载重防火电缆 2. 型号:BT TZ-1KV 3. 规格:3*25+2*16	m	400.8				
67	030411004009	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2*4 5. 材质:铜芯	m	373.2				
68	030411004010	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯	m	561.6				
69	030411004011	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	12.6				
70	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	4				
71	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			以下						
		分部小计							
		火灾自动报警及消防联动控制系统							
72	030411001018	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	38				
73	030411001019	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	57				
74	030411001020	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	7110.8				
75	030411001021	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	1456.4				
76	030411004012	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: NH-RVS 4. 规格: 2*1.5 5. 材质:铜芯	m	13380.6				
77	030411004013	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: NH-RVVP 4. 规格: 2*1.5 5. 材质:铜芯	m	1251.5				
78	030411004014	配线	1. 名称:消防配线	m	2576.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 配线形式:管内暗配 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 2*2.5 5. 材质: 铜芯						
79	030411004015	配线	1. 名称: 消防配线 2. 配线形式: 管内暗配 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 2*4 5. 材质: 铜芯	m	348				
80	030404022003	控制器	1. 名称: 广播功率放大器 2. 规格: 带消防电话插孔及消防锁	台	2				
81	030507001001	入侵探测设备	1. 名称: 防火门门磁开关 (TM3601)	套	122				
82	030904001001	点型探测器	1. 名称: 可燃气体探测器 (自带声光报警) 2. 规格: TR3120	个	120				
83	030404032001	端子箱	1. 名称: 接线端子箱 2. 规格: TX6961 3. 安装部位: 户内	台	60				
84	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 单输入模块K1 2. 规格: LD-8300	个	4				
85	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 单输入/单输出模块K2 2. 规格: LD-8301	个	118				
86	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器	个	66				
87	030904005001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光警报器 (带语音功能) 2. 规格: TX3301	个	68				
88	030404022004	控制器	1. 名称: 总线隔离器 2. 规格: TX3223	个	61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
89	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:见水施	个	126				
90	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警电话 2. 规格:HY1713	部	2				
91	030904003002	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SJP-M-TX3140	个	66				
92	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTW-GM-TX3100A	个	796				
93	030904017001	报警联动一体机	1. 名称:火灾报警及联动控制器JB-QG-GST500 2. 控制回路:500点以下 3. 安装方式:壁挂式	台	1				
94	030404032002	消防电源箱	1. 名称:消防电源箱 2. 规格:GST-DY-100 3. 安装部位:户内	台	1				
95	030404022005	控制器	1. 名称:气体报警控制器	台	1				
96	030404022006	控制器	1. 名称:防火门监控器	台	1				
97	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1366				
98	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:500点以下 2. 线制:多线制	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地系统							
99	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网	m	304.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

第 12 页 共 12 页

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12						
100	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线（户外） 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	44.04				
101	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物构筑物主筋引下	m	796.5				
102	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线（户内） 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	28.8				
103	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位接地端子箱LEB	台	180				
104	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位接地端子箱MEB	台	2				
105	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
106	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001017	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001018	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001019	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001020	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002005	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004005	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区
(城中村) 改造项目B区7#楼工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：