

陇西县中西医结合医院
建设项目（一期）配建
人防工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见施工图设计 3. 工作内容:排地表水、土方开挖、基坑支护	m3	2661.89				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:工程周围范围内的回填土宜采用2:8灰土、粘土或亚粘土,不得混入建筑垃圾、有机物(素土已计此处不增加)	m3	3203.79				
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:素土分层夯实	m3	94.66				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	2567.23				
		分部小计							
	A.3	桩基工程							
5	010302001001	机械旋挖灌注桩	1. 桩长:工程桩约16.0m 2. 桩径:1000mm 3. 成孔方法:机械旋挖成孔 4. 混凝土种类、强度等级:商砼 C35P8 5. 其他要求详见设计说明 6. 工作内容:	m3	130.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			护筒埋设、成孔、固壁、混凝土制作、运输、灌注、养护、土方、废泥浆外运、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟等						
6	010302001002	机械旋挖灌注桩	1. 桩长:测试、锚桩 约16.0m 2. 桩径: 1000mm 3. 成孔方法:机械旋挖成孔 4. 混凝土种类、强度等级:商砼 C35P8 5. 其他要求详见设计说明 6. 工作内容:护筒埋设、成孔、固壁、混凝土制作、运输、灌注、养护、土方、废泥浆外运、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟、试验检测等	m3	51.61				
7	010904002001	桩头涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1mm 3. 部位:桩头	m2	128.74				
8	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型:机械旋挖灌注桩 2. 混凝土强度等级: C40	根	2				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*90	m3	339.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 墙体类型:地下室顶板以上隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆						
10	010404001001	垫层	1. 部位: 基础梁底 2. 垫层材料种类: 80mm厚炉渣干铺 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平	m3	1.66				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	138.8				
12	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	345.3				
13	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	9.66				
14	010501004001	坡道	1. 混凝土种类:	m3	50.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
15	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 集水坑内抹20厚1: 2.5防水砂浆, 盖板制作安装 5. 其他要求详见设计说明	m3	141.1				
16	010501004003	筏板、构造筏板基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	587.06				
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	19.49				
18	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40、P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	69.01				
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	29.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
20	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	237.66				
21	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40、P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	283.68				
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	21.87				
23	010504001001	剪力墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40、P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	197.94				
24	010504001002	剪力墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度:	m3	557.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
25	010504001003	人防门框墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 20m以内 4. 表面涂聚合物水泥浆2遍 5. 其他要求详见设计说明	m3	99.85				
26	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40、P6 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	210.72				
27	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 20m以内 4. 滑动支座等其他要求详见设计说明	m2	17.9				
28	010507003001	截水沟	1. 沟截面净空尺寸: 300mm*200mm 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C35、P6 4. 垫层材料: 100厚C20砼垫层 5. 铸铁箅子制作安装 6. 内抹20厚1:2.5防水砂浆(5%防水剂)	m	14.74				
29	010508001001	后浇带(板)	1. 混凝土种类:	m3	3.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明						
30	010508001002	后浇带（墙）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	21.03				
31	010508001003	后浇带（梁）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	15.22				
32	010508001004	后浇带（底板）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 抗渗膨胀 3. 泵送高度: 20m以内 4. 其他要求详见设计说明	m3	14.15				
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ5mm以上	t	8.65				
34	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级8-10	t	2.56				
35	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级12-14	t	122.36				
36	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级16-25	t	397.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级28-32	t	23.77				
38	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ 20mm以内	个	4613				
39	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格:Φ 20mm以上	个	5599				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
40	010802003001	钢质防火门（甲级）	1. 门代号:FM甲1021、1221、1520、1521 2. 钢制甲级成品防火门 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配件 4. 做法详见图集12J609-GFM	m2	16.71				
41	010802003002	钢质防火门（乙级）	1. 门代号:FM乙1021、1221、1521 2. 钢制乙级成品防火门 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配件 4. 做法详见图集12J609-GFM	m2	6.72				
42	010802003003	钢质防火门（丙级）	1. 门代号:FM丙1021 2. 钢制丙级成品防火门 3. 包含闭门器和顺序器及其它所有五金配件 4. 做法详见图集12J609-GFM	m2	7.56				
43	010804007001	特种门	1. 钢筋混凝土	m2	43.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			密闭门 2. 门框或扇外围尺寸: HM0716、HM0820、HM1020、HM1520、HHM1220、HHM1520						
44	010804007002	特种门	1. 钢筋混凝土防护密闭门 2. 门框或扇外围尺寸: HHFM1220（6）、HHFM1520（6）、HFM0820（6）、HFM1020（6）、HFM1520（6）	m2	39.2				
45	010804007003	特种门	1. 防爆波门 2. 门框或扇外围尺寸: HK600（5）	m2	3.47				
46	010804007004	特种门	1. 钢结构防护密闭门 2. 门框或扇外围尺寸: GSFMG5525（6）、GHSFM5525（6）	m2	60.5				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
47	010901004001	钢结构玻璃采光顶	1. 部位：车库出入口坡道及屋面楼梯间 2. 名称：钢结构玻璃采光顶及围护 3. 夹角安全玻璃、基胶片厚度不小于0.76mm 4. 做法详见设计图纸	m2	75.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
48	010902001001	车库顶板防水	1. 部位：顶板外防水 2、面层（40厚砌块砖，砂扫缝） 3、100厚C20混凝土随打随抹，双向配筋A8@250 4、4厚SBS改性沥青防水卷材一道（Ⅱ型）耐穿刺（翻起高度符合规范要求） 5、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（Ⅱ型）耐穿刺（翻起高度符合规范要求） 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层	m2	1068.96				
49	010903001001	地下室外墙卷材防水	1. 部位：侧墙外防水 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、4厚SBS改性沥青防水卷材一道（Ⅱ型） 4、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（Ⅱ型） 5、随打随抹20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、50厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	398.83				
50	010904001001	地下室底板防水	1. 部位：底板外防水 2. 50厚C20细石混凝土，6mx6m分仓，缝宽20，内嵌聚氨酯	m2	1475.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			密封膏 3. 花铺350g沥青油毡一层，接缝宽度不小于100 4、4厚SBS改性沥青防水卷材一道（II型） 5、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（II型） 6、随打随抹20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 具体做法详见设计说明						
51	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：地下室顶板以上隔墙面 2. 1:2.5防水砂浆抹面 4. 具体做法详见设计说明	m2	4136.29				
52	010902002001	顶棚涂膜防水	1. 部位：消防水池顶棚 2. 1.5厚JS-2防水涂料 3. 20厚1:2防水砂浆 4. 防水抗渗钢筋混凝土批嵌找平 5. 内部加做环保型瓷釉玻璃刚防水，具体做法详见设计说明	m2	432.54				
53	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：消防水池内墙面 2. 20厚水泥砂浆保护层（20厚1:2防水砂浆） 3. 1.5厚JS-2防水涂料 4. 防水抗渗钢筋混凝土批嵌	m2	698.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			找平 5. 内部加做环 保型瓷釉玻璃刚 防水，具体做法 详见设计说明						
54	010904002002	楼（地）面涂 膜防水	1. 部位：消防 水池地面 2. 20厚水泥砂 浆保护层 3. 1.5厚JS-2防 水涂料 4. 防水抗渗钢 筋混凝土批嵌找 平 5. 内部加做环 保型瓷釉玻璃刚 防水，具体做法 详见设计说明	m2	400.48				
55	010904002003	涂膜防水	1. 部位：井道 顶板 2. 1:2.5水泥砂 浆抹面 3. 涂防水冷涂 料聚氨酯涂膜三 遍	m2	37.82				
56	010903004001	钢板止水带	1. 部位：挡土墙 2. 嵌缝材料种 类：详见设计说 明 3. 止水带材料 种类：300*3mm 镀锌止水钢板	m	533.65				
57	010903004002	膨胀止水带	1. 部位：后浇带 2. 嵌缝材料种 类：详见设计说 明 3. 止水带材料 种类：止水带	m	67.09				
58	010903004003	附加防水卷材	1. 部位：后浇带 2. 嵌缝材料种 类：详见设计说 明 3. 止水带材料 种类：1.5厚高 强自粘沥青防	m	33.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水卷材						
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
59	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：水井、污水泵房、湿式报警阀间、生活水泵房 2. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 2厚单组份彩色聚氨酯防水涂膜一道，四周翻起300 4. 1:3水泥砂浆找坡层 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土垫层 7. 做法详见05J909-地5A	m2	28.12				
60	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：柴油发电机房、高压配电室、变配电所、储油间、负压吸引机房、压缩机房、配电间、弱电进线间、扩散室、集气室、滤毒室、除尘室、滤尘室、防毒通道兼简易洗消、密闭通道、防化通讯值班室等房间 2. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 水泥浆一道	m2	432.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(内掺建筑胶) 4. 60厚轻集料混凝土垫层 5. 做法详见05J909-地4A						
61	011102003001	块料地面(有防水)	1. 部位：太平间、洗消间、卫生间 2. 10厚防滑地砖（等级Bd），干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 2厚单组份彩色聚氨酯防水涂膜一道，四周翻起300 5. 1:3水泥砂浆找坡层 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C20砼垫层 8. 详见图集05J909-地13A	m2	7.45				
62	011102003002	块料地面	1. 部位：电梯厅、楼梯、走道、前室、合用前室、消防电梯前室、储藏室、办公室、标本室、缓冲、吊唁厅、等候区、病案库（接待区、存储区）、中药品库、西药品库等地面 2. 10厚防滑地砖（等级C），干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬	m2	23.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20砼垫层 6. 详见图集05J909-地12A						
63	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位：楼梯面 2. 10厚防滑地砖（等级C），干水泥擦缝 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 详见图集05J909-地12A	m2	372.5				
64	011104004001	防静电活动地板	1. 部位：消防安防控制室 2. 150~250高架防静电活动地板 3. 面层涂刷地板漆做法见第五部分 4. 20厚1：2.5水泥砂浆，压实赶光 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土垫层 7. 做法详见05J909-地57A	m2	63.18				
65	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位：同楼地面 H=150mm 2. 底层厚度、砂浆配合比：8厚1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、	m	530.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆配合比: 6 厚1: 2.5水泥砂 浆 4. 做法详见 05J909-踢1C						
66	011105003001	块料踢脚线	1. 部位: 同楼 地面 H=150mm 2. 踢脚线高 度: 150mm 3. 面层材料品 种、规格、颜 色: 陶瓷锦砖 4. 做法详见 05J909-踢5C	m2	188.01				
67	011105007001	防静电踢脚线	1. 部位: 同楼 地面 H=150mm 2. 踢脚线高 度: 150mm 3. 面层材料品 种、规格、颜 色: 同地面防静 电踢脚 4. 做法详见设 计说明	m	32.2				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程							
68	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 汽 车坡道、汽车库 、电梯厅、楼梯 、走道、前室、 合用前室、消防 电梯前室、储藏 室、办公室、标 本室、缓冲、吊 唁厅、等候区、 病案库（接待区 、存储区）、中 药品库、西药品 库、消防安防控 制室、、扩散室 、集气室、滤毒 室、	m2	363.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			除尘室、滤尘室、防毒通道兼简易洗消、密闭通道、防化通讯值班室等房间内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚粉刷石膏砂浆 打底分遍抹平 4. 填充墙与梁柱交界处设置300mm宽，0.8厚9*25孔钢丝网 5. 做法详见05J909-内墙7C2						
69	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:突出屋面栏板外墙 面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆	m2	272.95				
70	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:储油间、配电间、弱电进线间、风井、电井、空腔、医气井、水井、污水泵房、湿式报警阀间、生活水泵房内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆	m2	514.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层厚度、砂浆配合比: 5 厚1: 2. 5水泥砂浆 4. 填充墙与梁柱交界处设置 300mm宽, 0. 8 厚9*25孔钢丝网 5. 做法详见 05J909-内墙8C						
71	010607005001	钢丝网砂浆面层加强	1. 部位: 楼梯间、人流通道 2. 材料品种、规格: 钢丝网砂浆面层加强, 网孔不大于20*20	m2	735. 79				
72	011204003001	块料墙面	1. 部位: 太平间、洗消间、卫生间 2. 白水泥擦缝 3. 10厚墙面砖 4. 4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 5. 1. 5厚聚合物水泥基复合防水涂料 (防水已计, 此处不增加) 6. 9厚1: 3水泥砂浆分层压实抹平 7. 素水泥浆一道 (参建筑胶) 8. 做法详见 05J909-内墙 16C	m2	127. 66				
73	011207001001	穿孔吸音复合板吸声墙面	1. 部位: 风机房 (送风、排风)、热计量间、柴油发电机房、高压配电室、变配电所、负压吸引	m2	1683. 87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			机房、压缩机房内墙面 2. 穿孔吸音复合板 600*600*15 3. 防水平线及垂直线，预留踢脚位置 4. 清理基层，去除灰尘和油污 5. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平（抹灰已计，此处不增加） 6. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 7. 做法详见05J909-内墙32C						
74	010903004004	墙面变形缝	1. 部位:内墙及顶棚 2. 做法详见甘12J1-4-11-⑤、⑥	m	135.8				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
75	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：除吊顶、粘贴复合板外所有顶棚 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 梁防裂钢筋网片 5. 做法详见05J909-棚4A1	m2	99.27				
76	011301001002	板底吸声顶棚	1. 部位：风机房（送风、排风）、热计量间、柴油发电	m2	934.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			机房、高压配电室、变配电所、负压吸引机房、压缩机房 2. 粘贴穿孔吸音复合板 3. 放置水平线及垂直线 4. 清理基层 5. 做法详见05J909-棚11						
77	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：太平间、洗消间、卫生间 1. 龙骨材料种类、规格、中距：专用吊杆 2. 面层材料品种、规格：铝合金方格 3. 做法详见：05J909-棚38A	m2	78.7				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
78	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：汽车坡道、汽车库、电梯厅、楼梯、走道、前室、合用前室、消防电梯前室、储藏室、办公室、标本室、缓冲、吊唁厅、等候区、病案库（接待区、存储区）、中药品库、西药品库、消防安防控制室、扩散室、集气室、滤毒室、除尘室、滤尘室、防毒	m2	10178.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通道兼简易洗消、密闭通道、防化通讯值班室等房间内墙面 2. 刮腻子要求: 2厚耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆二遍（选用白色乳胶漆、无机型涂料、防霉乳胶漆等品种部位详见工程做法表）						
79	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 储油间、配电间、弱电进线间、风井、电井、空腔、医气井、水井、污水泵房、湿式报警阀间、生活水泵房内墙面 2. 刮腻子要求: 2厚耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆二遍	m2	1703.9				
80	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 除吊顶、粘贴复合板外所有顶棚 2. 刮腻子要求: 2厚耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆二遍	m2	8758.92				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
81	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 部位: 楼梯间 2. 扶手材料种	m	10.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格:不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 做法详见15J403-1 B14页a1型						
82	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位:楼梯间 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手 3. 做法见15J403-1-E4-K7型	m	13.21				
83	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:通风竖井钢爬梯 2. 做法详见甘02人防-1-J-20	t	0.444				
84	040205006001	标线	1. 材料品种:彩色热熔涂料 2. 线型:符合设计规范要求	m2	1.2				
85	040205019001	减速垄	1. 部位:坡道 2. 规格、型号:减速带	m	55.2				
86	010807003001	金属百叶窗	1. 部位:排风井 2. 防雨铝合金百叶 3. 防虫网钢丝	m2	20.28				
		分部小计							
		电缆沟							
87	010507003002	电缆沟	1. 部位:变配电所 2. 双沟电缆沟深800; 3. 电缆沟做法参见07J912-1第12、14、18页。 4. 工作内容:挖填、运、回填土方、铺设垫层、混凝土制	m	53.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			作、钢筋制作安装、盖板制作及安装						
88	010507003003	电缆沟	1. 部位：变配电所、高压配电室 2. 单沟电缆沟深800； 3. 电缆沟做法参见07J912-1第12、14、18页。 4. 工作内容：挖填、运、回填土方、铺设垫层、混凝土制作、钢筋制作安装、盖板制作及安装	m	52.52				
		分部小计							
		措施项目							
89	011702001001	基础垫层	1. 名称：垫层模板	m2	17.11				
90	011702001002	条形基础	1. 名称：条形基础模板	m2	25.1				
91	011702001003	设备基础	1. 名称：设备基础	m2	78.4				
92	011702001004	集水坑	1. 名称：集水坑模板	m2	359.92				
93	011702001005	筏板基础	1. 名称：筏板基础模板	m2	137.31				
94	011702001006	构造底板	1. 名称：构造底板模板	m2	40.14				
95	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板	m2	41.85				
96	011702002002	矩形柱支撑高度超过3.6m模板	1. 名称：矩形柱支撑高度超过3.6m模板	m2	93.06				
97	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m2	331.27				
98	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	675.56				
99	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板	m2	1101.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
100	011702006002	矩形梁支撑高度超过3.6m模板	1.名称：矩形梁支撑高度超过3.6m模板	m2	1101.61				
101	011702008001	圈梁	1.名称：圈梁模板	m2	186.84				
102	011702011001	剪力墙[含止水螺栓]	1.名称：剪力墙模板	m2	4278.21				
103	011702011002	剪力墙支撑高度超过3.6m模板，含止水螺栓	1.名称：剪力墙支撑高度超过3.6m模板	m2	279.68				
104	011702011003	人防门框墙[含止水螺栓]	1.名称：人防门框墙模板	m2	574.65				
105	011702011004	人防门框墙支撑高度超过3.6m模板，止水螺栓	1.名称：人防门框墙支撑高度超过3.6m模板	m2	174.7				
106	011702024001	楼梯	1.名称：楼梯模板	m2	17.9				
107	011702014001	有梁板	1.名称：现浇板模板	m2	484.55				
108	011702014002	有梁板支撑高度超过3.6m模板	1.名称：现浇板支撑高度超过3.6m模板	m2	484.55				
109	011702014003	坡道	1.名称：坡道现浇板模板	m2	58.46				
110	011702030001	后浇带（底板）	1.后浇带部位：构造底板	m	38.11				
111	011702030002	后浇带（梁、板）	1.后浇带部位：梁、板	m	38.18				
112	011702030003	后浇带（墙）	1.后浇带部位：墙	m	14.85				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程
标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）配建人防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下车库增加建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期) 配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加电气工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		10kV配电室主供							
		配电室							
1	030403003001	带形母线	1. 名称:带形铜母线 2. 规格:每相一片 截面(mm2以下)360	m	28.8				
2	030403003002	带形母线	1. 名称:带形铜母线 2. 规格:每相二片 截面(mm2以下)1000	m	74.4				
3	030403003003	带形母线	1. 名称:带形铜母线 2. 规格:每相一片 截面(mm2以下)1000	m	49.6				
4	030405001001	蓄电池	1. 名称:免维护铅酸蓄电池安装 2. 容量 (A·h): 蓄电池电压/容量(V/A·h)12/570	组件	18				
5	030403007001	槽形母线与设备连接	1. 名称:槽形母线与设备连接	台	3				
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆(含电缆头) 2. 规格:ZR-YJV-8.7/15kV-3×95mm2	m	40				
7	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZR-KVV22-4x2.5	m	100				
8	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZR-KVV22-6x2.5	m	100				
9	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZR-KVV22-7x2.5	m	100				
10	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期) 配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加电气工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: ZR—KVV22-4x4						
11	030408007001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 14芯以下	个	30				
12	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 轴流式通风机	台	2				
13	030414001001	电力变压器系统	1. 名称: 系统调试 10KV以下变压器 (容量kW·A以下) 2000	系统	2				
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	2				
15	030414003001	特殊保护装置	1. 名称: 微机综合保护装置调试 10kV以下	台	7				
16	030414008001	母线	1. 名称: 调试 母线系统 (kV以下) 1	段	5				
17	030414009001	避雷器	1. 名称: 避雷器调试	组	2				
18	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地网调试	系统	1				
19	030414015001	电缆试验	1. 名称: 电缆试验故障点测试	点	1				
20	020507009001	防鼠挡板	1. 名称: 防鼠挡板	m2	1.44				
21	080802013001	标识牌	1. 名称: 配电室安全运行制度牌	块	10				
22	080802013002	标识牌	1. 名称: 图表模拟屏	块	5				
23	081108003001	安全工器具	1. 名称: 安全工器具	套	1				
		分部小计							
		照明							
24	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱	台	1				
25	030607005001	事故信号箱	1. 名称: 事故信号箱	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-1kV-5*16	m	100				
27	030411001001	配管	1. 名称:热镀锌钢管25	m	100				
28	030412001001	普通灯具	1. 名称:泛光灯	套	26				
29	030411004001	配线	1. 名称: BV-2.5	m	150				
30	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 1x60W 220V	套	5				
31	030412001003	普通灯具	1. 名称:壁灯	套	1				
32	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯具 2. 安装形式:吊链安装	套	10				
33	030404035001	插座	1. 名称:成套插座	个	20				
34	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	6				
35	030409002001	接地母线	1. 名称:接地扁钢 50*5	m	100				
36	030409001001	接地极	1. 名称:接地极钢管	根	4				
		分部小计							
		分部小计							
		10kV配电室备供							
		配电室							
37	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 SCB13-800kVA	台	2				
38	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV 低压主变受电柜	台	2				
39	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV 电容补偿柜	台	2				
40	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV 低压出线柜	台	5				
41	030403003004	带形母线	1. 名称:带形铜	m	36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期) 配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			母线 2. 规格: 每相一片 截面(mm2以下)800						
42	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 0. 4KV 封闭母线	m	15				
43	030403007002	槽形母线与设备连接	1. 名称: 槽形母线与设备连接	台	2				
44	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 (含电缆头) 2. 规格: ZR-YJV-8. 7/15kV-3× 50mm2	m	65				
45	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 (含电缆头) 2. 规格: WDZN-YJ(F)E-3*150+2*70	m	100				
46	030408002005	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: ZR-KVV22-5*4	m	20				
47	030408002006	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: ZR-KVV22-7x2. 5	m	20				
48	030408002007	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: ZR-KVV22-10x2. 5	m	100				
49	030408002008	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: ZR-KVV22-4x4	m	30				
50	030408002009	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: ZR-KVV22-5x2. 5	m	100				
51	030408007002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 14芯以下	个	50				
52	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 轴流式	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通风机						
53	030414001002	电力变压器系统	1. 名称:系统调试 10KV以下变压器(容量kW·A以下)2000	系统	2				
54	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2				
55	030414008002	母线	1. 名称:调试 母线系统(kV以下) 1	段	2				
56	030414009002	避雷器	1. 名称:避雷器调试	组	2				
57	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1				
58	030414015002	电缆试验	1. 名称:电缆试验故障点测试	点	2				
59	020507009002	防鼠挡板	1. 名称:防鼠挡板	m2	1.44				
60	080802013003	标识牌	1. 名称:配电室安全运行制度牌	块	10				
61	080802013004	标识牌	1. 名称:图表模拟屏	块	5				
62	081108003002	安全工器具	1. 名称:安全工器具	套	1				
		分部小计							
		照明							
63	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱	台	1				
64	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-1kV-4*16+1*6	m	140				
65	030411001002	配管	1. 名称:热镀锌钢管25	m	200				
66	030412001004	普通灯具	1. 名称:泛光灯	套	26				
67	030411004002	配线	1. 名称: BV-2.5	m	150				
68	030411004003	配线	1. 名称: BV-4	m	174				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期)配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
69	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 1x60W 220V	套	12				
70	030412001006	普通灯具	1. 名称:壁灯	套	24				
71	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯具 2. 安装形式:吊链安装	套	8				
72	030404035002	插座	1. 名称:成套插座	个	19				
73	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关	个	6				
74	030409002002	接地母线	1. 名称:接地扁钢 50*5	m	20				
75	030409001002	接地极	1. 名称:接地极钢管	根	11				
		分部小计							
		分部小计							
		10KV外线 外线电源							
		电源T接							
76	030410001001	电杆组立	1. 名称:电线杆(含土方开完、回填、底盘、横担) 2. 材质:混凝土杆 3. 规格: 15m以下	根	2				
77	030410003001	导线架设	1. 名称:架空绝缘铝芯电缆 2. 型号:JKLUJ-1*240	km	0.15				
78	030410004001	杆上设备	1. 名称:故障寻址仪	组	1				
79	030410004002	杆上设备	1. 名称:避雷器	组	2				
80	030410004003	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号: ABB	组	2				
81	030410004004	杆上设备	1. 名称:费控开关	台	1				
82	010507003004	电缆沟、地沟	1. 名称:电缆沟	m3	102.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目
(一期) 配建人防工程

工程名称：人防地下车库增加电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			挖填一般土沟						
83	040803007001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖砖	m	60				
84	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质: mpp管 Φ160	m	240				
85	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆(含电缆头) 2. 规格: ZR-YJV22-3*240	m	160				
86	030410004005	杆上设备	1. 名称:其它杆上金具	套	2				
87	030414002003	送配电装置系统	1. 名称: 10kV以下交流供电负荷隔离开关	系统	1				
88	030414002004	送配电装置系统	1. 名称: 10kV以下交流供电断路器	系统	1				
89	030414009003	避雷器	1. 名称:避雷器调试	组	2				
90	030414015003	电缆试验	1. 名称:电缆试验泄漏试验	根	1				
91	030414015004	电缆试验	1. 名称:电缆试验交流耐压(10kV)	根	1				
		分部小计							
		电缆井							
92	010401011001	电缆井	1. 名称: 电缆井 2. 具体做法详见设计图纸及图集	座	2				
		分部小计							
		分部小计							
		柴发室							
93	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 160KW	台	2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）配建人防工程

工程名称: 人防地下车库增加电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县中西医结合医院建设项目（一期）

配建人防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：