

陇西县 2021 年高标准农田建设项目 (第二标段) 澄清文件 (三次)

甘肃中睿达项目咨询有限公司受陇西县农业农村局的委托,对陇西县 2021 年高标准农田建设项目 (第二标段) 以公开招标的形式进行招标,现将澄清文件公示如下:

一、原招标公告及招标文件:

1. 计划工期: 开工日期 2021 年 3 月 10 日, 竣工日期 2021 年 11 月 30 日, 总工期 265 天。

2. 投标文件递交的截止时间: 2021 年 3 月 2 日 10 时 00 分; 地点: 陇西县公共资源交易平台第五开标厅 (维佳国际广场 2 号楼四楼)。

3. 最高投标限价: 伍佰肆拾叁万陆仟柒佰元整 (¥543.67 万元)

4. 工程量清单: 进行工程量清单表澄清。

现更正为:

1. 计划工期: 开工日期 2021 年 3 月 15 日, 竣工日期 2021 年 11 月 30 日, 总工期 260 天。

2. 投标文件递交的截止时间: 2021 年 3 月 8 日 9 时 00 分; 地点: 陇西县公共资源交易平台第五开标厅 (维佳国际广场 2 号楼四楼)。

3. 最高投标限价: 肆佰陆拾捌万陆仟柒佰元整 (¥468.67 万元)

4. 工程量清单:

工程量清单表

单位：人民币/元

编号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	柯寨镇条子沟村片区				
(一)	土地平整工程				
1	机修梯田	亩	5000.00		
	机修水平梯田 3° ~ 5°	亩	3069.64		
	机修水平梯田 5° ~ 10°	亩	1802.10		
	机修水平梯田 10° ~ 15°	亩	128.26		
(二)	土壤改良工程				
	土地深松	亩	5000.00		
(三)	排水及附属工程				
1	道路排水边沟（U60）	m	5927.00		
	土方开挖	m ³	3384.32		
	土方夯填	m ³	1043.15		
	砂砾石垫层	m ³	355.62		
	预制安装 C25 砼 U 型渠	m ³	669.75		
	细部结构	m ³	669.75		
2	附属工程				
(1)	过路涵管	座	15		
	土方开挖	m ³	93.90		
	原土夯实	m ²	46.20		
	土方夯填	m ³	58.95		
	砂砾石垫层	m ³	9.90		
	现浇 C25 砼墙身	m ³	3.30		
	购安 C25 钢筋砼管（Φ=500mm）	m	90.00		
	细部结构	m ³	3.30		
(2)	消力池	座	15		
	土方开挖	m ³	52.50		
	原土翻夯	m ³	22.80		
	土方夯填	m ³	33.90		
	砂砾石垫层	m ³	9.15		

单位：人民币/元

编号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	现浇 C25 砼墙身	m ³	6.90		
	钢筋制安	t	0.63		
	细部结构	m ³	6.90		
(3)	进地涵	座	53		
	土方开挖	m ³	106.00		
	土方回填	m ³	60.95		
	砂砾石垫层	m ³	13.25		
	现浇 C25 砼支墩	m ³	31.80		
	预制安装 C25 钢筋砼盖板	m ³	23.85		
	钢筋制安	t	2.07		
	细部结构	m ³	55.65		
(四)	田间道路工程				
1	改建田间道（砂化路 4.5m）	m	7013.00		
	路床夯实	m ²	40675.40		
	砂砾石路面 厚度 15cm	m ²	31558.50		
	素土路肩	m ²	7013.00		
2	过水路面				
(1)	新建 I 型过水路面	座	1		
	单座小计	座			
	块石抛填碾压	m ³	605.00		
	土方开挖	m ³	99.66		
	土方夯填	m ³	123.21		
	M10 浆砌石挡墙	m ³	39.33		
	现浇 C25 砼齿墙	m ³	26.58		
	购安 C25 钢筋砼管（Φ=800mm）	m	16.00		
	现浇 C25 砼路面	m ³	3.20		
	现浇 C25 砼路缘石	m ³	1.44		
	碎石垫层	m ³	8.29		
	碎石路面	m ³	6.20		
	钢制警示牌（杆高 3m, 直径 8.9cm）	座	2		

单位：人民币/元

编号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	牌子直径 80cm)				
	细部结构	m ³	31.22		
(2)	新建 II 型过水路面	座	2		
	单座小计	座			
	土方开挖	m ³	54.32		
	土方夯填	m ³	34.60		
	基础面夯实	m ²	80.00		
	购安 C25 钢筋砼管 (Φ=800mm)	m	12.00		
	现浇 C25 砼管座	m ³	10.40		
	现浇 C25 砼路面	m ³	11.64		
	现浇 C25 砼八字墙	m ³	7.03		
	砂砾石垫层	m ³	5.10		
	抛块石	m ³	10.00		
	石笼	m ²	66.00		
	现浇 C25 砼路缘石	m ³	0.72		
	钢制警示牌 (杆高 3m, 直径 8.9cm 牌子直径 80cm)	座	2		
	细部结构	m ³	29.79		
(3)	新建 III 型过水路面	座	3		
	单座小计	座			
	土方开挖	m ³	54.32		
	土方夯填	m ³	34.60		
	基础面夯实	m ²	96.00		
	购安 C25 钢筋砼管 (Φ=1200mm)	m	12.00		
	现浇 C25 砼管座	m ³	12.48		
	现浇 C25 砼路面	m ³	13.97		
	现浇 C25 砼八字墙	m ³	7.03		
	砂砾石垫层	m ³	5.10		
	抛块石	m ³	10.00		
	石笼	m ²	66.00		

单位：人民币/元

编号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	现浇 C25 砼路缘石	m ³	0.72		
	钢制警示牌（杆高 3m, 直径 8.9cm 牌子直径 80cm）	座	2		
	细部结构	m ³	29.79		
(五)	农田防护与生态环境保护工程				
1	栽植侧柏（苗高 1.5m 冠幅 ≥ 50cm）	株	2338		

其余内容不变。

二、联系方式：

招标人：陇西县农业农村局

地 址：陇西县巩昌镇

联系人：杨峰

联系电话：13830207597

招标代理机构：甘肃中睿达项目咨询有限公司

地 址：甘肃省定西市陇西县文峰镇孙坪村三社 16 号

联系人：黄娟娟

联系电话：18093260716

行业主管部门：定西市农业农村局

甘肃中睿达项目咨询有限公司

2021 年 02 月 20 日