

工程建设项目招标计划

项目名称	陇西县 2025 年农村公路养护维修工程		
项目立项审批文号	陇交发[2025]66 号文		
招标方式	公开招标	项目类型	公路
招标计划发布时间	2025 年 6 月 18 日	招标公告拟发布	2025 年 6 月
招标人名称	陇西县县乡公路管理站	发布单位(代理)	甘肃兴烁项目管理咨询有限公司
行政监督部门	陇西县交通运输局	投资金额	370.0007 万元
项目概况	<p>(一)X501首阳至刘家掌公路:填土方230m³, 拆除圻工953.067m³, 清理边沟240m³/708m³, 0.4m过路管8m, 矩形边沟870.45m³/1500m, 三角形边沟83.216m³/537m, 拦水带53m, 挡土墙修复14.38m³/90m, 15cm天然砂砾垫层456.2m², 20cm石灰(5%)稳定砂砾基层 415.2m², 18cm水泥混凝土路面73m², 挖除20cm石灰稳定砂砾基层415.2m², 透层7116m², 4cm细粒式沥青混凝土7116m³, 挖除4cm沥青路面7116m², 沥青混凝土路面灌缝2049m, C25 混凝土路肩36.8m³, 涵洞修补34m, 刷新示警桩151根, 新建道口标柱4根, 刷新道口标柱8根, 单柱式标志牌7套, 拆除重建波形梁护栏面板16m, 凸面镜3件, 标线工程 229.03m²。</p> <p>(二)Y201李家堡至陈顺公路:整修土路肩13006m², 拆除圻工16.13m³, 清理边沟3901.8m³/13006m, 梯形边沟87.27m³/362m, 15cm天然砂砾垫层697m², 16cm石灰稳定砂砾基层606.1m², 挖除16cm石灰稳定砂砾基层606.1m, 透层3847.1m², 4cm细粒式沥青混凝土3847.1m², 沥青混凝土路面灌缝2200m, C25预制块镶边 36.1m³, 涵洞清</p>		

理土方7.5m,刷新示警桩180根,新建道口标柱12根,新建波形梁护栏388m,维修波形梁护栏面板108m,里程碑更换5块,标志牌6块。

(三)Y213首阳至碧岩公路:整修土路肩10320m²,梯形边沟 18.82m³/56m,急流槽14.67m/10m,拦水带 30m,沥青混凝土路面灌缝292m,刷新示警桩275根,刷新道口标柱18根,维修波形梁护栏面板4m。

(四)Y207福星至云田公路:拆除圪工18.48m³,排水沟2.67m³/10m,梯形边沟18.48m³/55m,15cm天然砂砾垫层27.3m²,16cm石灰稳定砂砾基层24.8m²,挖除16cm石灰稳定砂砾基层24.8m²,18cm水泥混凝土路面22.5m²,沥青混凝土路面灌缝100m,刷新示警桩5920根,刷新道口标柱28根。

(五)Y206通安至栾家川公路:15cm天然砂砾垫层136.2m²,16cm石灰稳定砂砾基层123.8m²,18cm水泥混凝土路面112.5m²,挖除16cm石灰稳定砂砾基层123.8m²,挖除水泥路面112.5m²,沥青混凝土路面灌缝178m,刷新道口标注20根。

(六)C104高台至元头坪公路:填土方330m³,整修土路肩6133m²,拆除圪工55.73m³,排水沟2.67m³/10m,梯形边沟50.4m³/180m,边沟涵11.97m³/19m,拦水带170m,路基翻浆处理25m,15cm天然砂砾垫层1815m²,18cm石灰稳定砂砾基层1760m²,挖除旧路面1600m²,旧路面清除288m³,挖除旧混凝土路面288m³,挖除16cm石灰稳定砂砾基层1760m²,透层1600m²,粘层3286m²,4cm细粒式沥青混凝土4886m²,沥青混凝土路面灌缝2500m,玻璃纤维网格布3286m²,3cm沥青混凝土铣刨4886m²,预制C25混凝土镶石23.7m³,C25混凝土路肩6.37m³,涵洞修补7m,刷新示警桩 563根,更换示警桩30根,整修示警桩50根,道口标柱4根,更换面板1套,拆除重建波形梁护栏32m,里程碑刷新7块,凸面镜2件。

(七)C043三川至水泉公路:15cm天然砂砾垫层54.5m²,16cm石灰稳定砂砾基层

	<p>49.5m²，18cm水泥混凝土路面45m²，挖除16cm 石灰稳定砂砾基层49.5m²，挖除水泥路面45m²，刷新示警桩1860 根。</p> <p>(八)C187化家川至卜家渠公路:整修土路肩2387m²，粘层 430m²，4cm细粒式沥青混凝土430m²，沥青混凝土路面灌缝1360m，3cm沥青混凝土铣刨430m²。</p> <p>(九)C171胡家门至高家湾公路:15cm天然砂砾垫层45.2m²，18cm石灰(5%)稳定砂砾基层43m²，挖除 18cm石灰稳定砂砾基层 43m²，透层433m²，4cm细粒式沥青混凝土433m²，挖除4cm沥青路面43m²，沥青混凝土路面灌缝1450m，3cm沥青混凝土铣刨390m²，凸面镜3件。</p>
<p>招标内容</p>	<p>施工</p>
	
<p>备注</p>	<p>招标计划发布内容仅作为潜在投标人提前了解招标计划安排的参考，招标项目实际内容以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。</p>